

CZEŚĆ C CAŁKOWITE ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM (WPI)
--

1) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

SPORT i REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE

ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych

Budowa obiektu wielofunkcyjnego, jednokondygnacyjnego w części hali, trzykondygnacyjnego w części zaplecza (jedna kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje nadziemne), usytuowanego przy al. Focha naprzeciwko krakowskich Błóń, o kubaturze 39 400 m³ i powierzchni użytkowej 3 360 m², w tym:

- **sala gier** - o wymiarach 44 x 26 m, umożliwiającą rozgrywanie spotkań większości dyscyplin halowych wraz z trybunami na 788 miejsc siedzących, w tym 550 miejsc stałych i 88 podnoszonych umożliwiających stworzenie 48 miejsc dla wózków inwalidzkich oraz 150 miejsc rozkładanych,
- **zaplecze sali gier** - pomieszczenia szatni i umywalni dla 64 zawodników,
- **sala wielofunkcyjna** - na 100 miejsc siedzących,
- **sala konferencyjna** - dla 44 osób,
- **pomieszczenia komercyjne** - m.in. część gościnna, zaplecze rehabilitacyjno - sanitarne, sala konferencyjno - szkoleniowa, kawiarnia,
- **parking** na 79 miejsc, w tym 16 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 3 miejsca dla autobusów,
- **instalacje wewnętrzne:** wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z wymiennikownią ciepła, wentylacji i klimatyzacji, teletechniczna, elektryczna z wbudowaną stacją transformatorową,
- **infrastruktura techniczna:** instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja odwodnienia terenu i **przylązca:** ciepłowniczy, wodno-kanalizacyjny, elektroenergetyczny,
- **zagospodarowanie terenu:** układ dróg wewnętrznych, zjazdy, chodniki, pochylnia, schody terenowe, oświetlenie, zieleń wysoka i niska.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - **opracowano.***
- 2) *Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych:*
 - *o WZ podstawowa - **uzyskano,***
 - *o PNB - **uzyskano.***
- 3) *Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy Hali ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - **zawarto.***
- 4) *Aktualizacja dokumentacji projektowej - **zaktualizowano.***
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Zawarcie umowy i zakup pierwszego wyposażenia.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.*
- 9) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnętrzna)

ZIKiT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)

Budowa drogi ekspresowej S 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas, z 2,5 m pasem bezpieczeństwa i 3,5 m pasem rozdziału) stanowiącej połączenie węzła „Kraków Bieżanów” autostrady A4 z węzłem „Kraków Mistrzejowice” o długości ok. 13 km, w tym:

- odcinek węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - ok. 2,7 km - **wykonano**,
- odcinek węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - ok. 3,5 km, most na rzece Wiśle ok. 0,7 km,
- odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - węzeł „Kraków Grębałów” (dawniej „Kocmyrzowska”) - węzeł „Kraków Mistrzejowice” (dawniej „Nowohucki”) - granica miasta w rejonie Zastowa - ok. 6,3 km.

Budowa obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, chodników, przystanków transportu zbiorowego, infrastruktury technicznej, oświetlenia oraz urządzeń minimalizujących uciążliwości komunikacyjne.

Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.

Dla przygotowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

odcinek węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta”:

*Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.*

odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł „Kraków Grębałów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice” - granica miasta

1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano**.*

2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*

ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)

Budowa drogi ekspresowej S 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 12 km z przekroczeniem (tunelem) miejscowości Zielonki.

Budowa węzłów, obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, infrastruktury technicznej, oświetlenia.

Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umów zawartych w 2008 r. i 2015 r. o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) dot. określenia zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 50% opracowania dokumentacji projektowej.

Dla przygotowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

ZIKiT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia”- GS/OID/ST2.3 węzeł „Ruczaj”)

1. Budowa Trasy Zwierzynieckiej:

Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 4,65 km, w tym:

- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,4 km wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu), przebiegającego m.in. pod doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy,
- budowa murów oporowych na wlocie i wylocie tunelu (na portalach),
- budowa węzłów drogowych (*zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy*):
 - węzeł „Zarzeczce” - po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasą Balicką oraz z ul. Zarzeczce),
 - węzeł „Przegorzały” - po stronie południowej tunelu (skrzyżowanie dwupoziomowe Trasy Zwierzynieckiej z przełożonym nowym przebiegiem ul. Księcia Józefa),
- rozbudowa al. Armii Krajowej od węzła „Zarzeczce” do węzła „Ofiar Katynia” na długości ok. 0,8 km,

- przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, ekranów akustycznych, barier sprężystych, oświetlenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

Uzupełnieniem funkcjonalnym rozwiązań stanowiących zakres budowy Trasy Zwierzynieckiej są rozwiązania dotyczące budowy: ul. Nowa Księcia Józefa, linii tramwajowej z Salvatora do węzła „Przegorzały” wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym oraz parkingami: „P&R” i dla autokarów turystycznych.

2. Budowa Trasy Pychowickiej:

Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), stanowiącej połączenie ul. Nowej Księcia Józefa z ul. Grota-Roweckiego o długości ok. 2,1 km, w tym:

- budowa mostu na rzece Wiśle o długości 0,384 km oraz ewentualnie mostu na Kanale Krakowskim o długości ok. 0,4 km,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III obwodnicy:
 - węzeł „Pychowice” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Tyniecką - węzeł nadbrzeżny),
 - zespolony węzeł „Ruczaj” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-Roweckiego oraz Trasy Łagiewnickiej z ul. Kobierzyńską),
- przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Trasy Zwierzynieckiej - **opracowano**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZiZT dla Trasy Pychowickiej - **uzyskano** (ważna do 31.12.2017 r.).*
- 3) *Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla Trasy Pychowickiej - **opracowano** (nie wybrano wariantu do dalszego opracowania, z powodu braku rozstrzygnięcia odnośnie realizacji Kanalu Krakowskiego).*
- 4) *Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, materiałów do złożenia wspólnego wniosku, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras - **zawarto**.*
- 5) *Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, materiałów do złożenia wspólnego wniosku, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras.*
- 6) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla obydwu Tras.*
- 7) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 9) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 10) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 11) *Wyburzenie obiektów w pasie drogowym.*
- 12) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 13) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 14) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI

ZIKiT/ST3.1/06 Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową GS/OID/ST3.1 KST „Stella-Sawickiego”

Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”, w tym:

- rozbudowa skrzyżowania ulic: Stella-Sawickiego/Bora-Komorowskiego/Wiślickiej/Okulickiego/Andersa na węzeł drogowo-tramwajowy o bezkolizyjnym przebiegu linii tramwajowej tunelami o długości ok. 0,12 km i 0,4 km, jak również dla ruchu kołowego na kierunku przebiegu III Obwodnicy tunelem o długości ok. 0,2 km,
- budowa dwujezdniowej estakady o długości ok. 0,25 km oraz dwujezdniowego tunelu o długości ok. 0,22 km na połączeniu ulic: Stella-Sawickiego - Okulickiego,

- budowa linii tramwajowej łączącej Rondo Dywizjonu 308 z Rondem Piastowskim, m.in. w ulicach: Nowohucka, Stella-Sawickiego i Wiślicka o długości ok. 3,8 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki,
- budowa bezkolizyjnego włączenia ul. Dobrego Pasterza do ul. Bora-Komorowskiego poprzez estakadę o długości ok. 0,15 km,
- budowa węzła na skrzyżowaniu ulic: Stella-Sawickiego z projektowaną ulicą wzdłuż byłego pasa startowego oraz ul. Florera, w tym dwa tunele drogowe o długości ok. 0,14 km i 0,15 km,
- przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i ekranów akustycznych po obu stronach ul. Stella-Sawickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Florera do byłego pasa startowego,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa przystanków transportu zbiorowego,
- gospodarka zielenią.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji - **zawarto.***
- 2) *Opracowanie koncepcji - **opracowano.***
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD - **zawarto.***
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - **uzyskano.***
- 5) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności - **zawarto.***
- 6) *Opracowanie studium wykonalności - **opracowano.***
- 7) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.*
- 9) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.*
- 10) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 11) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 12) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 13) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 14) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 15) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

KRAKÓW – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie GS/OID/ST5.1

Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Giedroycia do granicy miasta o długości ok. 8,4 km, w tym:

- przebudowa istniejącej jezdni i dobudowa drugiej jezdni,
- budowa na wybranych odcinkach ul. Igołomskiej dodatkowego pasa ruchu (włączeniowo-wyłączeniowego) w celu zapewnienia właściwej obsługi posesji przylegających do tej ulicy wraz z systemem bezkolizyjnych rozwiązań umożliwiających zawracanie i zapewniających komunikacyjną dostępność z obydwu kierunków ruchu,
- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa i budowa obiektów inżynierskich (wiadukty kolejowe o łącznej długości ok. 0,1 km oraz wiadukty drogowe o łącznej długości ok. 0,2 km) oraz infrastruktury,
- przebudowa pętli tramwajowej oraz terminala autobusowego w Pleszowie,
- budowa sygnalizacji świetlnych, chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.***
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.***
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano dla I i II etapu.***

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla I etapu - **zawarto**.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla II etapu.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności - **zawarto**.
- 9) **Opracowanie studium wykonalności - opracowano**.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 12) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) (ZIT)

Rozbudowa ulic: Deszczowej na długości ok. 1,18 km i Szymańskiego na długości ok. 1,16 km, do parametrów dróg gminnych klasy L oraz ulicy Rzepakowej do parametrów drogi gminnej klasy Z, na długości ok. 3,1 km, do przekroju 1 x 2, ze skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na potrzeby Parku Technologicznego w Krakowie Branicach planowanego na terenie zlokalizowanym po wschodniej stronie huty stali ArcelorMittal Poland i po południowej stronie ul. Igołomskiej.

Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU i o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

ZIKiT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT)

Rozbudowa ulicy Za Górą na długości ok. 1,48 km do parametrów drogi gminnej klasy Z o przekroju 1 x 2, ze skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby planowanego Centrum logistycznego, obejmującego tereny po wschodniej stronie huty stali ArcelorMittal Poland na północ od ul. Igołomskiej, tereny kolejowe, a także tereny tzw. Hałdy Ruszcza.

Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU i o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

LINIE TRAMWAJOWE

ZIKiT/ST6.3/06 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym GS/OID/ST6.3 (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie

Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki, estakada tramwajowo-pieszo-rowerowa nad układem torowym stacji Kraków Płaszów o długości ok. 0,6 km. Włączenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.***
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano.***
- 4) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto.***
- 5) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIS na lata 2007-2013 - **zawarto.***
- 6) *Wykonanie robót budowlanych - **wykonano.***
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - **uzyskano.***
- 8) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 9) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

ZIKiT/ST6.4/07 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana GS/OID/ST6.4 Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie

Modernizacja i przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku: Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego, w tym:

- przebudowa linii tramwajowej o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z przebudową przystanków i budową wiat przystankowych,
- przebudowa układu drogowego wraz z budową ekranów akustycznych,
- przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema,
- przebudowa sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, wymiana słupów, opraw i kabli oświetleniowych wraz z systemem sterowania i monitoringu,
- budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej,
- budowa instalacji systemu sterowania ruchem na całym odcinku przebudowywanej linii tramwajowej,
- przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych,
- budowa i przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu,
- odwodnienie torowiska,
- przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Rondem Czyżyńskim wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.***
- 2) *Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - **zawarto.***
- 3) *Zawarcie umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych - **zawarto.***
- 4) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP dla: przebudowy i budowy sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie Placu Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa, terenów kolejowych zamkniętych - **uzyskano.***
- 5) *Uzyskanie (po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) ostatecznych decyzji o PNB dla: Etapu I: ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, Etapu II: Rondo Czyżyńskie, Etapu III: Plac Centralny, Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP, Etapu V: Rondo Czyżyńskie: rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego - **uzyskano.***

- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogiłską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika - **uzyskano**.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni jezdni i chodnika przy AWF - **uzyskano**.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 - **zawarto**.
- 9) Przebudowanie ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Rondo Czyżyńskie wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - **wykonano**.
- 10) Przebudowanie ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - **wykonano**.
- 11) Przebudowanie ciągu tramwajowego i drogowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny - **wykonano**.
- 12) Rozbudowanie istniejącego przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim - **wykonano**.
- 13) Wybudowanie stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV - **wykonano**.
- 14) Wybudowanie i przebudowanie kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni i chodnika przy AWF - **wykonano**.
- 15) Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu - **wykonano**.
- 16) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 17) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 18) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)
GS/OID/ST6.5

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,5 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja, itp.):

- rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice,
- przebudowa istniejącego układu drogowego ulic: Lublańska, Młyńska, Meissnera na długości ok. 2,2 km,
- przebudowa Ronda Polsadu i Ronda Młyńskiego,
- lokalne przebudowy fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, spowodowane przebiegiem torowiska tramwajowego,
- przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ulicami: Mogiłska - Meissnera w celu włączenia budowanej linii tramwajowej do istniejącej w ciągu al. Jana Pawła II - ul. Mogiłskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, układu przystanków, chodników i ścieżek rowerowych oraz ekranów akustycznych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

ZIKiT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
GS/OID/ST6.6c

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,2 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja

pasażerska), z budową nowego, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej, a w szczególności:

Odcinek I - budowa linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km od istniejącej pętli Krowodrza Górka do linii kolejowej w rejonie ul. Bociana + przebudowa istniejącej linii tramwajowej o długości ok. 1,0 km na odc. od skrzyżowania ul. Wybickiego / Dra Twardego / Bratysławskiej do pętli Krowodrza Górka, w tym:

- przebudowa układu drogowego od skrzyżowania ulic Wybickiego / Dra Twardego / Bratysławska do ul. Pachońskiego (Trasa Wolbromska),
- przebudowa pętli Krowodrza Górka,
- rozbudowa ul. Pachońskiego od Trasy Wolbromskiej do ronda u zbiegu ulic: Mackiewicza / Dożynkowej / Siewnej,
- rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od ronda do ul. Bociana,
- rozbudowa fragmentu ul. Bociana,
- budowa 2 parkingów w systemie P&R (w rejonie pętli Krowodrza Górka oraz w narożniku Trasy Wolbromskiej i ul. Pachońskiego),
- budowa dwupoziomowego skrzyżowania o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej wraz z łącznicami i infrastrukturą towarzyszącą.

Odcinek II - budowa linii tramwajowej o długości ok. 1,6 km na terenie os. Górka Narodowa Zachód, w tym:

- budowa, rozbudowa lub przebudowa układu drogowego w obszarze osiedla Górka Narodowa Zachód,
- budowa i rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Kuźnicy Kołłątajowskiej, Banacha i al. 29 Listopada o dł. ok. 700 mb,
- budowa pętli tramwajowo-autobusowej oraz terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z planowaną ul. Iwazski,
- budowa parkingu wielopoziomowego w systemie P&R przy pętli Górka Narodowa Zachód,
- budowa bezkolizyjnego (w różnych poziomach) przejścia przez projektowaną linię kolejową.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa - **uchwalono**.*
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto**.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.*
- 4) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.*
- 5) *Opracowanie studium wykonalności.*
- 6) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.*
- 7) *Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 9) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 10) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.*
- 11) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*
- 12) *Zakończenie rozliczenia finansowego*

** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

**ZIKiT/ST6.6d/15
GS/OID/ST6.6d**

Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 1,8 km wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja pasażerska), z budową nowego, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.*
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.*
- 4) *Opracowanie studium wykonalności.*

- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 10) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

* jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.

ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Modernizacja torowisk tramwajowych:

- w ul. Limanowskiego - Wielickiej na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru,
- na skrzyżowaniu ulic Srebrnych Orłów - Wiślickiej na długości ok. 400 m pojedynczego toru,
- w ul. Limanowskiego łącznie z węzłem Limanowskiego - Na Zjeździe na długości ok. 1 100 m pojedynczego toru,
- w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego na długości ok. 617 m pojedynczego toru,
- w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT na długości 1 071 m pojedynczego toru,
- w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej wraz z węzłem „LOT” oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła „Dworzec Główny” do ul. Zamenhoffa na długości ok. 1 700 m pojedynczego toru,
- w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” na długości ok. 3 400 m pojedynczego toru,
- w ul. Krakowskiej od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska oraz przebudową torowiska tramwajowego w ul. Dietla na odcinku od ul. Augustańskiej do ul. Bożego Ciała i przebudową ulicy na tym odcinku na długości ok. 2 760 m pojedynczego toru,
- w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z ww. węzłami i infrastrukturą towarzyszącą na długości 3 480 m pojedynczego toru,
- w ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru,
- w ul. Królewskiej, ul. Podchorążych, ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową na długości ok. 4 500 m pojedynczego toru.

oraz węzłów rozjazdów:

- Bagatela - torowisko na łącznej długości ok. 321 m pojedynczego toru,
- Rondo Kocmyrzowskie - torowisko na łącznej długości ok. 600 m pojedynczego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji torowiska tramwajowego na odcinkach: Limanowskiego-Wielicka, węzeł rozjazdów Bagatela, Dunajewskiego, Srebrnych Orłów, Na Zjeździe, Podwale oraz w ulicach: Basztowej, Zwierzynieckiej i Kościuszki oraz modernizacji węzłów rozjazdów Rondo Kocmyrzowskie - zawarto.*
- 2) *Zawarcie umów na modernizację torowiska tramwajowego na odcinkach: Limanowskiego-Wielicka, węzeł rozjazdów Bagatela, Srebrnych Orłów, Na Zjeździe, Podwale, Dunajewskiego - zawarto.*
- 3) *Modernizacja torowisk tramwajowych na odcinkach: Limanowskiego - Wielicka, węzeł rozjazdów Bagatela, Srebrnych Orłów, Na Zjeździe, Podwale, Dunajewskiego - zrealizowano.*
- 4) *Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji torowiska tramwajowego w ulicach: Krakowskiej, al. Solidarności, Starowiślnej, Królewskiej-Podchorążych-Bronowickiej oraz modernizacji węzłów rozjazdów: Ujastek - Mrozowa.*
- 5) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.*

- 6) Opracowanie studium wykonalności.
- 7) Zawarcie umów o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- 8) Zawarcie umów na modernizację torowiska tramwajowego na odcinkach ulic: Basztowej, Zwierzynieckiej i Kościuszki, Krakowskiej, al. Solidarności, Starowiślnej, Królewskiej-Podchorążych-Bronowickiej oraz węzłów rozjazdów: Rondo Kocmyrzowskie, Ujastek-Mrozowa.
- 9) Modernizacja torowisk tramwajowych na odcinkach ulic: Basztowej, Zwierzynieckiej i Kościuszki, Krakowskiej, al. Solidarności, Starowiślnej, Królewskiej-Podchorążych-Bronowickiej oraz węzłów rozjazdów: Rondo Kocmyrzowskie, Ujastek-Mrozowa.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.

POŁĄCZENIA RADIALNE

ZIKiT/ST7.3/04 Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - GS/OID/ST7.3 Niepołomice”

Budowa ulicy głównej G 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu) jako czwarte ramię na węźle „Rybitwy”, o długości ok. 1,3 km od węzła do granicy miasta (połączenie drogi ekspresowej S7 ze strefą ekonomiczną „Wieliczka-Niepołomice”).

Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2009 r. Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia „Budowa drogi łączącej węzeł „Rybitwy” z drogą powiatową 2039K.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.**
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano.**
- 4) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych - **zawarto.**
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST7.4/09 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej GS/OID/ST7.4

1. Odcinek południowy od ul. Bulwarowej do węzła „Kocmyrzowska” - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 1,2 km, w tym:
 - dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 0,8 km,
 - przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
 - budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
 - przebudowa torowiska tramwajowego i dostosowanie jego przebiegu do zmian układu drogowego.
2. Odcinek północny od węzła „Kocmyrzowska” do granicy miasta - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 2,7 km oraz przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej na długości ok. 0,6 km, w tym:
 - dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 2,1 km,
 - przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
 - budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
 - przebudowa torowiska tramwajowego, pętli końcowej wraz terminalem autobusowym.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji - **zawarto.**
- 2) Opracowanie koncepcji - **opracowano.**

- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i o ULD - zawarto.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU i o ULD - uzyskano.*
- 5) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - zawarto.*
- 6) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID dla poszczególnych odcinków.*
- 7) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 8) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 10) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 11) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

ZIKiT/ST7.5/04 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta
GS/OID/ST7.5

Etap I: Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 1,3 km, w tym:

- *dobudowa drugiej jezdni ul. Bunscha na odcinku od skrzyżowania z ul. Czerwone Maki do skrzyżowania z ul. Babińskiego o długości ok. 1,3 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Babińskiego,*
- *przebudowa uzbrojenia podziemnego, budowa ekranów akustycznych, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.*

Etap II: Budowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 2,1 km, w tym:

- *budowa nowej trasy drogowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Babińskiego do skrzyżowania z ul. Skotnicką o długości ok. 2,1 km,*
- *przebudowa ul. Skotnickiej do węzła Sidzina autostrady A4,*
- *przebudowa skrzyżowań i uzbrojenia podziemnego, budowa dróg serwisowych i ekranów akustycznych, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.*

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Uzyskanie 2 ostatecznych decyzji o ULICP:*
 - *dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - węzeł autostradowy „Sidzina” - uzyskano,*
 - *dla budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha - uzyskano.*
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ZRID.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 8) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 9) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)
GS/OID/ST7.6

Budowa ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 5,0 km, w tym:

- *budowa mostu na rzece Rudawie o długości ok. 70 m,*
- *budowa obiektów inżynierskich (estakady, wiadukty) o łącznej długości ok. 1,3 km,*
- *budowa ekranów akustycznych (bądź rozwiązania tunelowego) w rejonie os. Zarzecz o długości ok. 0,6 km,*
- *budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,*
- *budowa i przebudowa układu drogowego ulic lokalnych dla obsługi obszaru przyległego do przebiegu trasy,*

- budowa układu drogowego w rejonie przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla ich obsługi, w tym budowa parkingu „P&R” w rejonie ul. Zakłiki z Mydlnik,
- budowa oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych.

Etap przygotowania inwestycji prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej w 2007 r. umowy w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego), Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków-Balice Sp. z o.o., dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej okolicy lotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 25% kosztów opracowania dokumentacji projektowej.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

ZIKiT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) GS/OID/ST7.7

Odcinek: rejon ul. Siewnej - granica miasta Krakowa:

rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), o długości ok. 1,6 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

Odcinek: ul. Opolska - rejon ul. Siewnej:

rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), o długości ok. 1,1 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

w tym:

- budowa i przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrętu w lewo i prawo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, lokalnego układu drogowego w zakresie wynikającym z nowych rozwiązań układu drogowego al. 29 Listopada.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 6) Opracowanie studium wykonalności.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 12) Wypłacenie należnych odszkodowań.

** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

ZIKiT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego

Rozbudowa ulicy Gen. Okulickiego do ulicy klasy głównej przyspieszonej GP 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 2,2 km, polegająca na dobudowaniu drugiej jezdni, przebudowie infrastruktury technicznej i oświetlenia, w tym:

- budowa kładki pieszo-rowerowej o długości ok. 0,3 km, nad ul. Gen. Okulickiego, w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej, łączącej os. Kombatantów z osiedlami: Kalinowym i Strusia,
- budowa łącznic pomiędzy ul. Gen. Okulickiego a ul. Mikołajczyka i utworzenie dodatkowego węzła z wykorzystaniem istniejącej estakady w ciągu ul. Mikołajczyka,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych, ekranów akustycznych,
- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrętu w prawo i w lewo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 9) Wypłacenie należnych odszkodowań.

** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

ZIKiT/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II GS/OID/ST8.4

1. Realizacja inwestycji w ramach Projektu unijnego pt.: Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II:
 - Etap I: Budowa dwóch połączeń z układem ulic istniejących, tj. połączenia z ulicą Herberta o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m oraz połączenia z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m; budowa skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 33 m i jezdni o szerokości 5 m; budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego; przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz wykonanie zieleni,
 - Etap II: Budowa odcinka drogi o długości ok. 700 m i szerokości jezdni 7 m od wybudowanego ronda w ramach etapu I do wjazdu do Centrum Jana Pawła II; budowa nowego mostu jednoprzęsłowego przez rzekę Wilgę o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami i oświetleniem na masztach; włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego (skrzyżowanie) oraz budowa drogi o długości ok. 250 mb; budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 3,5 m łączącej małe rondo z lewym brzegiem rzeki Wilgi po stronie Centrum Jana Pawła II; budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej; przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej; budowa projektowanego uzbrojenia podziemnego; budowa oświetlenia ulicznego; zagospodarowanie terenu.
2. Realizacja poza Projektem unijnym kładki dla pieszych na rzece Wildze o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 3,5 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem łączącej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Centrum Jana Pawła II.

Dla zrealizowania powyższych Etapów i kładki koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

– Etap I i II:

- 1) *Opracowanie dokumentacji projektowej - **opracowano.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano.***
- 3) *Zrealizowanie Etapu I - **zrealizowano.***

- 4) *Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego - **opracowano**.*
- 5) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego MRPO na lata 2007-2013 - **zawarto**.*
- 6) *Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego realizacji kolejnego etapu wykonania układu drogowego i pieszo-rowerowego do Centrum Jana Pawła II - **opracowano**.*
- 7) *Zawarcie umowy na realizację w systemie: wybuduj zgodnie z decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID; zaprojektuj i wybuduj zgodnie z PFU - faza II: budowa mostu na rzece Wildze z dojazdami, kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II - **zawarto**.*
- 8) *Uzyskanie zamiennej ostatecznej decyzji o ZRID dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru Centrum JP II wraz z mostem na rzece Wildze - **uzyskano**.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Marcika wraz z kanalizacją deszczową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych - **uzyskano**.*
- 10) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy kładki pieszo - rowerowej na rzece Wildze wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci elektroenergetycznych - **uzyskano**.*
- 11) *Wykonanie robót budowlanych fazy I i II - **wykonano**.*
- 12) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 13) *Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu - **zawarto**.*
- 14) *Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu - **wykonano**.*
- 15) *Rozliczenie rzeczowo - finansowe realizacji Projektu.*
- 16) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

– Budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego:

- 1) *Opracowanie projektu budowlanego - **opracowano**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano**.*
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego i budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze - **zawarto**.*
- 4) *Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie kładki.*
- 6) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

ZIKiT/ST8.11/RR Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie GS/OID/ST8.11 z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)

Budowa wiaduktu kolejowego nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice o długości ok. 30 m wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

Zadanie będzie realizowane po podpisaniu porozumienia pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki. Planowane partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.*
- 4) *Opracowanie studium wykonalności.*
- 5) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.*
- 6) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 9) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 10) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

ZIKiT/ST8.13/15
GS/OID/ST8.13

Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)

Rozbudowa ulicy klasy Z na odcinku od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich o długości ok. 860 m i szerokości dwupasmowej jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m, odwodnieniem, oświetleniem, i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz przebudową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ZRID - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 10) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST8.14/09
GS/OID/ST8.14

Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)

Rozbudowa ulicy klasy Z o długości ok. 2 400 m i szerokości dwupasmowej jezdni 7 m na odcinku od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m, skrzyżowaniami, przystankami autobusowymi, przepustami, oświetleniem, kanalizacją opadową i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.**
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 11) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST8.15/11 **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

Rozbudowa ulicy klasy Z o szerokości 7 m i długości na odcinku 1 od ul. Kaczorówka do ul. Gaik ok. 900 m a na odcinku 2 od ul. Gaik do ul. Na Zielonki ok. 300 m wraz z przebudową skrzyżowań, z budową i przebudową chodników, budową i przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia, zjazdów, budową murów oporowych oraz przebudową ulicy Gaik na długości ok. 100 m wraz z budową kanalizacji opadowej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.**

- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

PARKINGI

WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych

Budowa parkingu podziemnego jednokondygnacyjnego dla 150 samochodów osobowych pod terenem skrzyżowania al. Focha z al. 3 Maja („Focha”) wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym oraz dokonanie opłat przyłączeniowych na rzecz TAURON i MPWiK, dokonanie opłaty na rzecz TAURON związanej z przeniesieniem stacji TRAF0 oraz zobowiązań z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego dla wielokondygnacyjnego parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka („Korona”) dla 185 samochodów osobowych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o WZ - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o WZ - **uzyskano**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano**.
- 4) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę dla parkingów - **zawarto**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych - **wykonano „Focha”**.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla parkingu „Focha” - **uzyskano**.
- 7) Dokonanie zapłaty zaciągniętych zobowiązań dotyczących pełnienia nadzoru inwestorskiego dla parkingu Korona.
- 8) Dokonanie opłat przyłączeniowych na rzecz TAURON i MPWiK dla parkingu Korona.
- 9) Dokonanie opłaty na rzecz TAURON związanej z przeniesieniem stacji TRAF0 dla parkingu Korona.

ZIKiT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)

Budowa parkingu P&R Bieżanów w rejonie ul. Barbary na około 110 miejsc postojowych wraz z miejscami dla niepełnosprawnych i jezdniami manewrowymi.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

ZIKiT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)

Budowa parkingu P&R Kurdwanów w rejonie ul. Halszki na około 170 miejsc postojowych wraz z miejscami dla niepełnosprawnych i jezdniami manewrowymi.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)

Budowa parkingu P&R Mały Płaszów w rejonie ul. Lipskiej na około 170 miejsc postojowych wraz z miejscami dla niepełnosprawnych i jezdniami manewrowymi.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

ZIKiT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)

Budowa węzła przesiadkowego Bronowice, w tym:

- budowa dworca autobusowego komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej (plac manewrowy, perony odjazdowe i przyjazdowe, budynek dworca),
- budowa parkingu Park & Ride dla samochodów osobowych na konstrukcji żelbetowej nad dworcem autobusowym,
- budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ul. Bronowicką,
- budowa peronów przystanku tramwajowego,
- budowa ciągów pieszych i rowerowych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej węzła przesiadkowego.
- 5) Opracowanie koncepcji technicznej węzła przesiadkowego.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o: ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID*.
- 7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID*.
- 8) Zawarcie umowy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem w systemie „parkuj i jedź” P&R oraz terminalem autobusowym.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub* przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

* jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.

GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów

Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów, w tym: budowa parkingu na około 200 miejsc postojowych z miejscami dla niepełnosprawnych wraz z dojazdami i systemem kontroli dostępu, budowa parkingu dla rowerów (B&R) oraz budowa ciągów pieszych i rowerowych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej i projektu budowlanego.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU i o WZ.
- 3) Pozyskanie prawa do terenu.
- 4) Zawarcie umowy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

ZIKiT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej

Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej, w tym:

- budowa dwóch peronów przystankowych z wiatami przystankowymi,
- budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie,
- niezbędna przebudowa ul. Balickiej,
- budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2011 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umów: na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu, na promocję Projektu - **zawarto**.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych - **wykonano**.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - **uzyskano**.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)

Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów-Oświęcim), w tym:

- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 1800 m²) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy),
- budowa dwóch kładek pieszych nad układem torowym i peronami,
- budowa parkingu dla samochodów osób niepełnosprawnych i parkingu dla rowerów.

Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. (reprezentowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji) w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania.

Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanku osobowego - **zawarto**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o: ŚU, ULICP, PNB, ZRID - **zawarto**.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ŚU, ULICP - **uzyskano**.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: PNB, ZRID

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie przystanku w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 6) Wykonanie robot budowlanych.
- 7) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności - zawarto.*
- 8) *Opracowanie studium wykonalności - opracowano.*
- 9) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

* jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.

GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Przebudowa stacji kolejowej dla potrzeb Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów - Oświęcim), w tym:

- przebudowa istniejącego peronu przystankowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, windy),
- budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod układem torowym i peronami,
- budowa parkingu P&R dla samochodów osobowych na ok. 150 miejsc parkingowych,
- budowa dojeżdżających pieszych i ciągów rowerowych.

Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji przebudowy przystanku kolejowego.

Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przebudowy przystanku osobowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o: ŚU, ULLK, ULICP, WZ, PNB, ZRID*.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ŚU, ULLK, ULICP, WZ, PNB, ZRID*.
- 4) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności - zawarto.*
- 5) *Opracowanie studium wykonalności - opracowano.*
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robot budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.

* jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.

GK/ST10.4/RR Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 8:

- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 1800 m²) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy),
- budowa dwóch kładek pieszych nad układem torowym i peronami,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów.

Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego.

Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanku osobowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o: ŚU, ULLK, ULICP, WZ, PNB, ZRID*.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ŚU, ULLK, ULICP, WZ, PNB, ZRID*.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy*.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.

* jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

GS/RRO/SA1.1 **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Wypłacenie należnych odszkodowań dla:

- GS/OID/ST2.1** **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**
- GS/OID/ST2.4** **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**
- GS/OID/ST6.2** **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**
- GS/OID/ST7.2** **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)**
- GS/OID/ST8.2** **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**
- GS/OID/ST8.3** **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**

2) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

BZ/Z1.1/15 **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT).**

Nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych i zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Diagnostyki Endoskopowej wraz zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Łączna powierzchnia przebudowy ok. 2 484 m² o kubaturze ok. 9 005 m³.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.

- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.*
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Dostawa, montaż, uruchomienie pierwszego wyposażenia.

BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)

I. Realizacja programu dostosowawczego szpitala:

- Przebudowa Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III i Pracowni Endoskopii,
- Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych II,
- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
- Przebudowa Oddziału Pediatrycznego,
- Przebudowa Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego Dorosłych i Dzieci,
- Przebudowa Oddziału Dermatologicznego,
- Przebudowa Oddziału Chirurgii Dzieci,
- Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu,

II. Przebudowa infrastruktury technicznej szpitala:

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem studni głębinowej,
- Przebudowa sieci kablowej zasilania pawilonów Szpitala,
- Wykonanie instalacji odgromowej;
- Rozbudowa systemu sygnalizacji ppoż. i oddymiania,
- Przebudowa systemu zasilania Szpitala w gazy medyczne,
- Przebudowa oświetlenia zewnętrznego,
- Przebudowa i rozbudowa systemu wentylacji i klimatyzacji,
- Wymiana rurociągów wody ciepłej i zimnej i c.o. pod pawilonami Szpitala,
- Wykonanie kompleksowej modernizacji systemu ogrzewania i przesyłu ciepłej wody,
- Przebudowa oświetlenia wewnętrznego Szpitala,
- Remont kapitalny ciągów komunikacyjnych; Termomodernizacja budynków Szpitala.

III. Rewitalizacja terenu szpitala:

- Rekułtywacja terenów zielonych,
- Położenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników,
- Wymiana chodników;
- Wykonanie nowego ogrodzenia,
- Wykonanie monitoringu zewnętrznego,
- Rozbudowa monitoringu wewnętrznego.

Łączna powierzchnia przebudowy 26 726 m² o kubaturze 14 211 m³.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie (ZIT)

Przebudowa Pawilonu Nr 3 o powierzchni 5 108 m² i kubaturze 20 230 m³ oraz budowa Pawilonu Nr 5 o powierzchni 5 740 m² o kubaturze 23 250 m³ Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.*
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Dostawa, montaż, uruchomienie pierwszego wyposażenia.

BZ/Z1.5/14 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego o pow. 2 944 m².

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa, montaż, uruchomienie pierwszego wyposażenia.

ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)

Termomodernizacja 34 budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 4) Przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

BZ/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (ZIT)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii, Oddziału Pediatrii,

Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Centralnej Sterylizacji, II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem i Kardiologii, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, Oddziału Okulistycznego, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem Dermatologicznym, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Małoinwazyjnej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.
- 6) Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY JEDNOSTEK SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MOPS/W1.18/14 Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS

Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24 o powierzchni 726 m² w celu zapewnienia warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego - **zawarto**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

MOPS/W1.19/15 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6

Przystosowanie lokali o pow. 400 m² w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez Stowarzyszenie SIEMACHA.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

MOPS/W1.23/15 Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej

Adaptacja lokalu o pow. 166 m² na potrzeby Filii nr 4 MOPS.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego - **zawarto**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Realizacja usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

SO/W1.24/15 Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa

Wdrożenie dostosowanej i rozbudowanej dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa aplikacji Nawikus. *Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na rozbudowę i dostosowanie aplikacji Nawikus.
- 2) Dostawa rozbudowanej i dostosowanej dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa aplikacji Nawikus.

MOPS/W1.26/15 Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych

Wykonanie izolacji ściany piwnicznej, likwidacja zsyłu węgla do nieczynnej kotłowni, wykonanie chodnika do wejścia tylnego oraz przebudowa piwnic o powierzchni 105,1 m² w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a na potrzeby realizacji zadań reintegracji zawodowej w formie zajęć praktycznych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano**.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto**.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

MOPS/W1.28/15 Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zaadaptowanie lokalu o powierzchni 167 m² w budynku na os. Krakowiaków 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

MOPS/W1.30/16 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)

Termomodernizacja 14 budynków użyteczności publicznej w zakresie ocieplenia ścian, wymiany instalacji co. c.w.u., stolarki okiennej i drzwiowej, podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 6) Przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

DPS-HE/W1.31/16 Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora

Budowa pawilonu o łącznej pow. ok. 4 150 m² wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową sieci uzbrojenia terenu.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

PROGRAM LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych przy ul. Tetmajera 2, ul. Kutrzeby 4, ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5, ul. Stoczniovców 7, Lenartowicza 14, Wysłouchów 43, os. Na Stoku 1, Pachońskiego 12, al. Pokoju 4, Centrum C11.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/W4.2/16 Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

WI/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta

Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji na Budowę Centrum Bezpieczeństwa Miasta – **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

KMPSP/B.1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 – przebudowa placu manewrowego

Przebudowa placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m² wraz z sieciami: kanalizacyjną, c.o., elektroenergetyczną oraz gazową. Wzmocnienie podłoża placu manewrowego wraz z wymianą nawierzchni.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na aktualizację kosztorysu wraz z przedmiarem.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

ZIKiT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi

Przebudowa ulicy Czajna wraz z ulicami przyległymi: Powały z Taczewa, Podwórkowej, Zyndrama z Maszkowic, Łamanej, Przewiewnej, Dźwigońskiego na długości 1 615 m, klasy D, o przekroju 1 x 2 z 6 skrzyżowaniami.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi

V etap - przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla, droga klasy Z o długości 877 m wraz z rozbudową ul. Korbutowej klasy D, o długości 395 m wraz z odwodnieniem.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego etap V – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **uzyskano dla rozbudowy ul. Korbutowej**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano na budowę wylotu kanalizacji opadowej do rzeki Rudawy w ul. Korbutowej**.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto w zakresie budowy wylotu**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano w zakresie budowy wylotu**.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

VI etap – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tandosa wraz z rozbudową kanalizacji opadowej na długości 760 m oraz budowa kanalizacji opadowej w ul. Borowego.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego etap VI – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.29/06 Przebudowa Rynku Podgórskiego

Wymiana nawierzchni placu wraz z modernizacją schodów kościelnych, wykonanie oświetlenia, małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Łączna powierzchnia obiektów 10 710 m².

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano**.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony

Przebudowa ulicy klasy D na długości 2150 m, o szerokości 7 m, z 9 skrzyżowaniami, 4 przepustami.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa

Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa, klasy D na długości 530 m, o szerokości 8 m.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej

Przebudowa ul. Borkowskiej klasy L na długości 670 m, o szerokości drogi 7 m z 8 skrzyżowaniami.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy

Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Montwiłła–Mireckiego do budynku 34 w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy, klasy D, o dł. 236 m, szer. jezdni zmiennej 6 - 8 m, z obustronnymi chodnikami o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.34/RR Przebudowa ul. Zdunów

Przebudowa ulicy na dł. ok. 650 m na odcinku od ul. Podhalańskiej do Rynku Fałęckiego, klasy L, o szer. 7 m, z obustronnymi chodnikami o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec

Rozbudowa ulicy klasy D na dł. 923 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz wyprostowaniem łącznika do ul. Bunscha. Rozbudowa oświetlenia i odwodnienia ulicy.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa

Budowa 656 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa oraz rozszerzenie funkcjonowania przystanków komunikacji miejskiej o 15 stacji rowerowych, montaż modułów KMK Bike – 47 szt. oraz instalacja 230 szt. rowerów w stacjach rowerowych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy koncesji na budowę 34 wiat przystankowych – **zawarto**.
- 2) Wykonanie przedmiotu umowy – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na montaż wypożyczalni rowerów miejskich na wybranych przystankach komunikacji zbiorowej – **zawarto**.

- 4) Wykonanie przedmiotu umowy – **wykonano**.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Zawarcie umowy koncesji na budowę 600 wiat przystankowych, 15 stacji rowerowych, montaż modułów KMK Bike – 47 szt. oraz instalacja 230 szt. rowerów w stacjach rowerowych – **zawarto**.
- 7) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.83/14 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna

Przebudowa ulicy klasy L na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna wraz ze skrzyżowaniem, o dł. ok. 500 m, szer. 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szer. 2 m wraz z bezpiecznikiem jednostronnym 0,5 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **wykonano**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.85/14 Przebudowa ul. Przewóz

Przebudowa ulicy klasy L na odcinku od ul. Rzebika w kierunku os. Przewóz na dł. ok. 450 m, szer. 5,5 – 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej

Przebudowa ulicy klasy Z na dł. 1 845 m, szer. 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto na I etap**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 7 600 m, szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.91/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 2000 m, szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 5 750 m, szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.93/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 4 600 m, szer. 3 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.94/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 3 000 m, szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.95/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 4 400 m, szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 2 900 m, szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 600 m, szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.99/RR Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 400 m, szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.

- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.100/RR Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 800 m, szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA

Zad. I Rozbudowa ul. Taklińskiego - drogi klasy L o dł. 160 m obejmującym poszerzenie chodników dwustronnie do szer. 2 m, budowę zatok autobusowych, wyznaczenie przejść dla pieszych i zainstalowanie progów wyspowych, przy zachowaniu istniejącej geometrii skrzyżowania ulic Taklińskiego – Dębskiego.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym – zawarto.*
- 2) Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Zad. II Budowa połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok. 390 m:

- odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem,

- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa – ciąg pieszo jezdny, z mijanką i parkingiem P&R, oświetleniem i odwodnieniem.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

GK/T1.105/15 Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski

Budowa drogi klasy G od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780 (ul. Księcia Józefa) od wschodniej stronie autostrady A4 do istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej nr K2180 (ul. Mirowska) z łącznicą autostrady (Katowice, Kraków pn., Warszawa, Balice), jednojezdniowej o szer. jezdni 8 m, z dwoma pasami ruchu, z budową i przebudową skrzyżowań, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budową obiektów inżynierskich, budową i przebudową chodników, budową ciągu rowerowego i zatoki autobusowej.

Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. Współfinansowanie przedsięwzięcia ze strony GMK.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **zawarto.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*
- 6) *Wypłacenie należnych odszkodowań.*

ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy

Rozbudowa drogi klasy Z o dł. 1 210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz decyzji o ZRID – **zawarto.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 3) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

ZIKiT/T1.110/15 Przebudowa ul. Wiślniej

Przebudowa ulicy klasy D, jednojezdniowej na dł. ok. 280 m o szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o dł. ok. 280 m i zmiennej szer. od 1,25 m do 3 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto.***
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **uzyskano.***
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.***
- 4) *Wykonanie robót budowlanych – **wykonano.***
- 5) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

ZIKiT/T1.111/15 Przebudowa ul. św. Anny

Przebudowa ulicy klasy D, jednojezdniowej na dł. ok. 280 m o szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o dł. ok. 280 m i zmiennej szer. od 1,25 m do 2,5 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto.***
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **uzyskano.***
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.***
- 4) *Wykonanie robót budowlanych – **wykonano.***
- 5) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

ZIKiT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały

Rozbudowa ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), z jezdnią o szerokości 7 m, z przebudową skrzyżowań z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej dł. 1 620 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **zawarto.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **uzyskano.***
- 3) *Zawarcie umowy na budowę kanalizacji deszczowej – **zawarto.***
- 4) *Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.*
- 5) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.*
- 6) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*

- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej

Budowa ul. Kolnej - drogi dojazdowej do ośrodka OSIR Kolna o dł. 1 100 m, droga klasy D o szer. pasa drogowego 15 m (w tym: jezdnia szer. na 8 m, chodnik szer. na 3 m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa, rów odwadniająca).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń

Przebudowa ul. Lubostroń.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.*
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

ZIKiT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej

Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej o dł. 150 m o szer. ciągu pieszo-jezdnego 4,5 m, wraz z infrastrukturą techniczną oraz placem manewrowym i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.*
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI Nr 4

Budowa ulicy oraz sięgacza drogowego do ZSOI Nr 4 odcinek o dł. 350 m, wraz z budową kanalizacji opadowej, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, chodnikiem jednostronnym (odcinkami dwustronnym) miejscami postojowymi i schodami i pochylnia dla osób niepełnosprawnych do Parku Jerzmanowskich.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID – zawarto.*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.119/15 Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą

Budowa połączenia ulicy Ostatniej z ul. Mogiłą odcinek o dł. 400 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m, zatoką autobusową, przejazdem kolejowym i infrastrukturą techniczną.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID – zawarto.*

- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik

Przebudowa ul. Glinik od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej o dł. 1 570 m, w zakresie poszerzenia ulicy, budowy obustronnych chodników o szer. od 1,5 m do 2 m, budowy przystanków autobusowych, wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową 280 m kanalizacji opadowej w ul. Wadowskiej do Potoku Struga Rusiecka.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.126/RR Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy

Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

Zad. 1 - Rozbudowa ul. Wrobela do szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m o dł. 475 m - odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną wraz z przebudową kolidującego podziemnego uzbrojenia terenu – etap I.

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych – zawarto.*
- 2) *Opracowanie materiałów przetargowych – opracowano.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Zad. 2 – Rozpoczęcie rozbudowy skrzyżowania ul. Rączna/Wrobela/Łutnia (dł. ok. 266 m) w tym: budowa skanalizowanego wlotu ul. Wrobela (od strony ul. Śliwiaka) z wydzieleniem pasa do lewoskrętu, budowę zatok autobusowych – 2 szt., budowę dodatkowego pasa lewoskrętu z wylotu ul. Łutnia w ul. Wrobela, przebudowę wlotu ul. Wrobela (od strony pętli w przewozie), budowę obustronnych chodników o szer. 2,0 m, przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji opadowej, przekładki lub zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia (oświetlenie, teletechnika, wodociąg, gaz).

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.136/15 Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów

Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów na odcinku 238 m wraz z budową chodnika, odwodnieniem, przebudową oświetlenia i przekładkami uzbrojenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.138/15 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców

Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. ks. Jancarza o dł. 260 m, droga klasy D, jezdnia z obustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową, oraz rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Powstańców do ul. Sabały o dł. 943 m wraz z mostem na potoku Rozrywka, droga klasy D z obustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.139/15 Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie

Budowa toru motocyklowo-samochodowego w Krakowie – plac manewrowy, mini tor o dł. ok. 800 – 1 000 m o szer. od 7 do 8 m (powierzchnia około 9 000 m²).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.140/16 Rozwój System Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)

Budowa infrastruktury sieci światłowodowej o dł. ok. 22,5 km oraz systemu informacji dla kierowców wraz z modernizacją istniejącego systemu.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego

Budowa schodów o powierzchni ok. 240 m² pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Rozstrzygnięcie konkursu – wypłata nagród i wyróżnień oraz wynagrodzeń sędziów zewnętrznych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa – ul. Tyniecka

Przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej, odcinek o dł. ok. 600 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej

Rozbudowa ul. Witkowickiej jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 1 560 m, jezdnią szer. 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego

Rozbudowa ul. Chylińskiego jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 300 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną

Przebudowa ok 180 m ul. Szafirowej (w tym: przebudowa jezdni do szer. 5 m, budowa chodnika o szer. 2,5 m po str. płd.-wsch., budowa odc. kanalizacji deszczowej o dł. ok. 200 m, oświetlenia ulicznego, kolidującego uzbrojenia).

Budowa nowego odc. drogi (budowa jezdni dł. ok. 60 m, o szer. 5 m z poszerzeniami, obustronnych chodników (60 m x 2,5 m), budowa odc. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, przebudowa kolidującego uzbrojenia).

Budowa skrzyżowania czterowylotowego w formie mini ronda (średnica zewnętrzna - 15 m, średnica wyspy środkowej - 5 m, szer. jezdni ronda - 5 m) droga wewnętrzna.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozienickiej

Rozbudowa ul. Kozienickiej jako drogi gminnej lokalnej o dł. ok. 1 230 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.161/16 Budowa chodnika w ul. Mochnaniec

Budowa chodnika w ul. Mochnaniec na odcinku o dł. ok. 950 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy

Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PROGRAM CMENTARNICTWA

WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym o łącznej powierzchni ok. 1 500 m², w ramach którego będzie zlokalizowana spopielnia zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi). Docelowa powierzchnia cmentarza ok. 9 ha, przewidywana liczba miejsc grzebalnych ok. 9000.

Budowa drogi dojazdowej o długości ok. 450 m, parkingu na 10 miejsc postojowych oraz wodociągu i kanalizacji.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na budowę: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji – zawarto.*
- 4) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spopielnią zwłok – zawarto.*
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ZIELENI MIEJSKIEJ

WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE dla Krakowa w latach od 2012 r. do 2015 r. – zawarto.*
- 2) *Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2012 r. do 2015 r. – wyplacono.*

- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE dla Krakowa na lata 2016-2022 - cyklicznie w każdym roku.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2016-2022 – cyklicznie w każdym roku.

WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE dla Krakowa w latach od 2012 r. do 2015 r. – zawarto.*
- 2) *Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2012 r. do 2015 r. – wypłacono.*
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE dla Krakowa na lata 2016-2022 – cyklicznie w każdym roku.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2016-2022 – cyklicznie w każdym roku.

ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.*
- 2) *Iluminacja oraz obsadzenie zielenią terenu wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego – wykonano.*
- 3) *Inwentaryzacja fontanny wraz z oceną stanu technicznego – wykonano.*
- 4) *Uzyskanie dwóch ostatecznych decyzji o WZ – uzyskano.*
- 5) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – zawarto.*
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego – część C

Zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. 6,34 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę Parku Dębnickiego – część C.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie

Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej o pow. użytkowej 2 553 m², kubaturze 7 400 m³ oraz pow. zabudowy 869 m² w Parku Strzeleckim w Krakowie wraz z rekonstrukcją wieży widokowej i infrastrukturą techniczną.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego, projektów wykonawczych, oraz kosztorysów inwestorskich.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego

Zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. ok. 3 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego

Zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. ok. 3 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

ZIKiT/O1.23/RR Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego

Stabilizacja osuwiska o pow. 0,05 ha w rejonie Parku Żeromskiego. Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZZM/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – III etap.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto dla II etapu**.

- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZZM/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZZM/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego o pow. 0,5 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych oraz wykonania wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano**.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru – **zawarto**.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

*Toalety przy ul. Strzelców i w rejonie Ronda Kocmyrzwoskiego oraz zbiegu ulic: Grzegórzeckiej, Metalowców, Daszyńskiego (przy Hali Targowej) – **posadowiono**.*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV na terenie dzielnic Stare Miasto i Krowodrza, montaż ok. 3 768 opraw oświetleniowych (oświetlenie LED), montaż szaf

sterujących, stworzenie systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, wypracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED, wybudowanie systemu PV oraz przeprowadzenie promocji projektu.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach środków NFOŚiGW - **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV na terenie dzielnic Stare Miasto i Krowodrza - **zawarto.**
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 5) Przeprowadzenie promocji projektu.

WS/O1.33/15 Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE dla Krakowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 3) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2016-2018 – cyklicznie w każdym roku.

ZIKiT/O1.34/15 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana

Modernizacja Skateparku o pow. 0,035 ha na terenie Parku Jordana.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

WI/O1.38/15 Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3

Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 obejmująca modernizację kotłowni i przebudowę budynku lecznicy dla zwierząt o pow. użytkowej 228 m².

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Modernizacja istniejącego budynku Schroniska o pow. 6 470 m² w zakresie stropów, ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wybiegów dla psów.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie.

ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek.

Zagospodarowanie terenu Parku Zakrzówek o pow. ok 48,9 ha objętego miejscowymi planami zagospodarowania:

- "Park Zakrzówek" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/778/12 z dnia 10 października 2012 r.,
- „Rejon św. Jacka - Twardowskiego" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1698/14 z dnia 9 lipca 2014 r.,
- „Zakrzówek - Zielna" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVII/761/12 z dnia 26 września 2012 r.

Z uwagi na dużą powierzchnię terenu przeznaczanego do pozyskania, planowane jest sukcesywne nabywanie nieruchomości, zgodnie z kolejnością przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa ustaleń planistycznych dla ww. obszarów oraz dotychczas prowadzonych negocjacji w tym zakresie przez Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 6) Przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.
- 7) Wypłata nagród.
- 8) Organizacja wystawy zwycięskich projektów.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowania „Parku Zakrzówek” wraz z otoczeniem.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV

Dofinansowanie części projektu pn. „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowanym przez AGH.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo – Hutniczą dotyczącego rozłożenia dofinansowania na 2 lata - **zawarto**
- 2) Dofinansowanie zadania.

ZIKiT/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty

Rewaloryzacja Parku Bednarskiego o pow. ok. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Bednarskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją i zagospodarowaniem zieleni – **zawarto**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.62/16 Oświetlenie parku Wyspiańskiego

Budowa oświetlenia na terenie Parku Wyspiańskiego o pow. 2,57 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK

Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto do wysokości środków finansowych w 2015 r.**
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych – **zawarto do wysokości środków finansowych w 2015 r.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych - cyklicznie w każdym roku.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

PROGRAM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”

Udzielanie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych” w celu ochrony zasobów wodnych, poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych w ramach KPMRWO dla Krakowa w latach od 2013 r. do 2015 r. – **zawarto.**
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2013 r. do 2015 r. – **wyplacono.**
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na lata 2016-2022 – cyklicznie w każdym roku.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2016-2022 – cyklicznie w każdym roku.

ZIKiT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański

Budowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza z odcinkową przebudową koryta Sudołu Dominikańskiego – przepust żelbetowy ramowy dł. 74,3 m, wraz z regulacją oraz umocnieniem koryta na odcinku o dł. 27 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PROGRAM POZYSKIWANIA MIESZKAŃ

WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 50 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 800 m² i kubaturze ok. 8 700 m³.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Wykonanie analiz i badań, w tym badań geologicznych, inwentaryzacja zieleni.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 4) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyby i ul. Zalesie

Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 350 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 15 630 m² i 2 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 580 m².

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie budynków mieszkalnych.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

WI/M1.6/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 867 m² i kubaturze 8 712 m³.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni – **wykonano.***
- 2) *Wykonanie analizy chłonności terenu dla zamierzenia inwestycyjnego – **wykonano.***
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie budynku mieszkalnego – **zawarto.***
- 4) *Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – **zawarto.***
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza

Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 170 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 6 910 m².

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni – **wykonano.***
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynków mieszkalnych – **zawarto.***
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH

ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. Szkole Podstawowej nr 22, ul. Chmielowskiego 1,
2. Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29,34,
3. Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12,
4. Szkole Podstawowej nr 38, ul. Fr. Nullo 23,
5. Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10,
6. Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31,
7. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. „Wilka” - Wyrwińskiego 1,
8. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20,
9. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14,
10. X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
11. Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12,

12. Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
13. Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Młyńska Boczna 4,
14. Szkole Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 a,
15. Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1,
16. Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31,
17. Szkole Podstawowej nr 144, os. Bohaterów Września 13,
18. Gimnazjum nr 9, ul. Kazimierza Odnowiciela 2,
19. Gimnazjum nr 13 i Szkole Podstawowej nr 109, ul. Mackiewicza 15,
20. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Blachnickiego 1,
21. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2,
22. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52,
23. Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9,
24. Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31,
25. Przedszkolu Samorządowym nr 38, ul. Jabłonkowska 29 a.
26. Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
27. Młodzieżowym Domu Kultury (Filia), ul Na Wrzosach 57.
28. Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17,
29. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
30. Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35,
31. Szkole Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 15.
32. Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5,
33. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65 – 71.
34. Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16,
35. Szkole Podstawowej nr 86. os. Jagiellońskie 18,
36. Przedszkolu nr 6, ul. Bujaka 17,
37. Przedszkolu nr 108, os. Handlowe 3,
38. Przedszkolu nr 137, ul. Na Błonie 15 c,
39. Przedszkolu nr 140, ul. Słomiana 8,
40. Przedszkolu nr 175, ul Siewna 23 c,
41. Przedszkolu nr 178, ul. Sudolska 3,
42. Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49,
43. Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48.

Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych.
- 2) Wykonanie audytów energetycznych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. III Liceum Ogólnokształcącego, os. Wysokie 6,
2. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a,
3. Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1,
4. Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49,
5. Zespole Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,
6. Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,

7. Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
8. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1,
9. VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Skarbińskiego 5,
10. VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grzegórzecka 24,
11. IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Czapińskiego 5,
12. XIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sądowa 4,
13. Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16,
14. Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3,
15. Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15,
16. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka 6,
17. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, os. Teatralne 33,
18. Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20,
19. Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych.
- 4) Wykonanie audytów energetycznych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZEO/E1.9/06 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa

Rozbudowa przedszkola o dodatkowe oddziały o pow. 611 m². Przebudowa istniejącego budynku o pow. 1 338 m², zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap I – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych – etap I – wykonano.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II – zawarto.*
- 6) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14

Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi. Budowa pomieszczeń dla domu kultury i biblioteki, zagospodarowanie terenu.

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem o wymiarach 32,6 x 25,5 m, budynek domu kultury z widownią i biblioteką o wymiarach 51,1 x 14,7 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.*
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.25/14 Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód

Budowa 6–oddziałowego przedszkola na os. Kliny – Zachód o pow. użytkowej 1 675 m², zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – **zawarto.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.***
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Miodowa 36; Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15 oraz w wybranych szkołach. Zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa

Rozbudowa szkoły podstawowej o dodatkową pow. 670 m² oraz przebudowa istniejącego budynku o pow. 1 268 m² termomodernizacja budynku szkoły, zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano.***
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.***
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej

Przebudowa i rozbudowa obiektów harcówki o pow. 300 m² przy ul. Kaczeńcowej 7.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/E1.31/15 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej

Budowa sali gimnastycznej o powierzchni 605 m² wraz z zapleczem i łącznikiem o funkcji dydaktycznej o pow. 1 071 m², zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6

Budowa 6–oddziałowego przedszkola o pow. 2 343 m², zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20

Budowa 4–oddziałowego przedszkola, zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego. Zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP – zawarto.*
- 3) *Uzyskanie decyzji o ULICP – uzyskano.*
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej

Rozbudowa o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m² i modernizacja sali gimnastycznej, zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

SKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja
Przebudowa i adaptacja poddasza na cele dydaktyczne i szkoleniowe oraz budowa windy osobowej, wydzielenie dróg ewakuacyjnych i termomodernizacja budynku Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych

Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych, w tym: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, drogi pożarowej do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, budynku Przedszkola nr 6.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

SOSW 1/E1.44/13 Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych

Wydzielenie klatek schodowych drzwiami E130, oddymianie klatek schodowych, zabezpieczenie stropów drewnianych do klasy RE160.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/E1.49/16 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni

Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją kotłowni.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.65/15 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 – rozbudowa

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65, ul. Golikówka 52 w systemie modułowym, kontenerowym o dwa oddziały przedszkolne.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – zawarto .
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa, montaż pierwszego wyposażenia.

OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja

Adaptacja poddasza na indywidualne sale lekcyjne muzyków, modernizacja budynku (w tym łazienek) oraz budowa szybu windowego dla osób niepełnosprawnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZEO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego. Zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa

Rozbudowa szkoły o szatnię, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.

MDK-BE/E1.86/16 Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny

Budowa letniej sceny o wymiarach 12 m x 9 m wraz z widownią na 120 miejsc.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.

- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

ZIS/S1.90/16 Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58
Budowa sali gimnastycznej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.92/16 Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52

Budowa sali gimnastycznej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

SM-J/E1.98/17 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności i kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej od strony południowej budynku.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

KULTURA FIZYCZNA

BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21

Budowa krytego basenu o wym. 16 m x 25 m z 6 torami wraz z zapleczem.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7

Przebudowa istniejących boisk sportowych na boiska wielofunkcyjne w tym: boiska do piłki ręcznej o wym. 24 m x 44 m, boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 10 m x 32 m. Budowa: bieżni

4 torowej, siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi). Oświetlenie terenu.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.23/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu

Budowa krytego basenu o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu, tj.: rozbudową parkingu, budową 2 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, przebudową bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m² wraz z wyposażeniem. Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP – uzyskano.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.*
- 4) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.*
- 5) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 7) *Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.*
- 8) *Dostawa, montaż, uruchomienie pierwszego wyposażenia.*

ZIS/S1.46/RR Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus

Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m² wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Budowa Hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*

- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.55/16 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)

Termomodernizacja obiektów sportowych na terenie Krakowa w zakresie: ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachów budynków, wymiany systemu ogrzewania.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)

Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka). Opracowanie audytu energetycznego dla rozbudowy i przebudowy budynków zaplecza stadionu. Aktualizacja dokumentacji projektowej. Rozbudowa i przebudowa budynków zaplecza stadionu. Przebudowa płyty boiska na boisko o sztucznej nawierzchni.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na: wykonanie audytu energetycznego budynków zaplecza, aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy boiska.
- 2) Wykonanie audytu energetycznego, zaktualizowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/S1.65/16 Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim

Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/S1.66/16 Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego

Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.69/RR Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa

Przebudowa boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa na boisko o sztucznej nawierzchni o wym. 30 m x 60 m.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

REWALORYZACJA I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi

Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi o powierzchni zabudowy: budynek strzelnicy 756 m², budynek służbówki 60 m² i kubaturze: budynek strzelnicy 6015 m³, budynek służbówki 200 m³ - w zakresie rozbiórki budynku i poddaniu elementów drewnianych zabiegom konserwatorskim. Realizacja robót budowlanych w podpiwniczeniu, montaż instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych, ppoż.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **opracowano**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.*
- 3) *Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – **ogłoszono**.*
- 4) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto**.*
- 5) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

ZBK/K1.12/15 Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”

Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ - **zawarto**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ - **uzyskano**.*
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - **zawarto**.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE

KD/K2.7/15 „Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

Adaptacja budynku o powierzchni 3 556 m² na cele muzealne.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto**.*
- 2) *Wykonanie robót budowlanych - **wykonano**.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 4) *Zawarcie umowy na zakup sprzętu i wyposażenia.*
- 5) *Dostawa, montaż, uruchomienie pierwszego wyposażenia.*

WI/K2.8/15 Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Adaptacja budynku trzech kondygnacyjnego o powierzchni całkowitej 1 259 m² i pow. użytkowej 884 m² na cele muzealne.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej - **zawarto**.*

- 2) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości - **zawarto**.
- 4) Opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości – **opracowano**.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto**.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO

Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Gzysików 8 na potrzeby Teatru KTO.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa, montaż, uruchomienie pierwszego wyposażenia.

WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa

Modernizacja budynku Teatru Łaźnia Nowa, w tym: przebudowa dachu, modernizacja pomieszczeń technicznych parteru i piwnic, zagospodarowanie terenu (budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie wokół budynku Teatru, budowa ogrodu wraz z małą architekturą), zakup wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa, montaż, uruchomienie pierwszego wyposażenia.

KD/K2.18 /16 Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)

Ocieplenie budynku, wymiana okien, wykonanie bram wjazdowych. Modernizacja i wzmocnienie konstrukcji dachu oraz montaż elektrowni fotowoltanicznej. Modernizacja instalacji elektrycznych i sanitarnych. Wykonanie hydroizolacji.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

KD/K2.19/16 Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” (ZIT)

Modernizacja oświetlenia roboczego w przestrzeniach wystawienniczych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru „Grotteska” (ZIT)

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, wykonanie robót budowlanych (etap I). Wymiana okien.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych (etap I).
- 6) Wykonanie robót budowlanych (etap I).
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZARZADZANIE MIASTEM

MODERNIZACJA BUDYNKÓW ORAZ ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

IT/A1.1/99 System Informatyczny UMK

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK obejmująca: zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek, rozbudowę istniejących aplikacji, modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów na wykonanie usług w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK. Ochrona mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) – zakup programu komputerowego.
- 2) Wykonanie usług w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK. Zakup programu komputerowego w celu ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM).

GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania i dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej, w tym geoserwera i proksyservera do publikacji usług geoprzestrzennych. Polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z zasobu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) poprzez zakup i wdrożenie dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej, w tym serwerów, skanerów, kopiarek i stacji graficznych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK – **zawarto**.
- 2) Realizacja umowy.
- 3) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 4) Realizacja umów.
- 5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 6) Realizacja umów.

OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

Wdrożenie systemu Elektronicznych Usług Publicznych, w tym:

Elektroniczny Urząd (e-Urząd),

System Zarządzania Treścią (CMS),

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), Workflow,

Systemy operacyjne i systemy baz danych (SO),

Wysokowydajne i Odporne na Awarie Środowisko Przetwarzania Danych (HAS), Extranet.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności – **zawarto**.*
- 2) *Opracowanie studium wykonalności – **wykonano**.*
- 3) *Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE – **zawarto**.*
- 4) *Zawarcie umowy na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków – **zawarto**.*
- 5) *Zakup sprzętu i oprogramowania – **zakupiono**.*
- 6) *Instalacja sprzętu i oprogramowania – **zainstalowano**.*
- 7) *Realizacja i wdrożenie projektu – **zrealizowano**.*
- 8) *Zawarcie umów z właścicielami aplikacji na wykonanie prac integracyjnych z Systemami Dziedzicznymi funkcjonującymi w UMK – **zawarto**.*
- 9) *Wykonanie prac integracyjnych – **wykonano**.*
- 10) *Odbiór końcowy SEUP – **przeprowadzono**.*
- 11) *Rozbudowa SEUP o procesy biznesowe dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczone realizowane w ramach SEUP.*

WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)

Uzyskanie decyzji o PNB. Budowa Archiwum o pow. 4 910 m² i kubaturze 19 845 m³ obejmująca budowę czterech hal magazynowych i adaptację budynku byłej szkoły podstawowej na zaplecze biurowe Archiwum.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP – **zawarto**.*
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP – **uzyskano**.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad

Uzyskanie decyzji o PNB. Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad o kubaturze 4 882 m³. Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji, wykonanie maszynowni, zakup i montaż centrali wentylacyjnej, agregatów klimatyzacyjnych, klimakonwektorów klimatyzacyjnych i elementów wentylacyjnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*

ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych

Wykonanie przyłączy energetycznych do budynków przy ul. Fredry 4A, 4B, 4D, 32 A oraz utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w budynku przy ul. Fredry 4 A, 4B, 4D i 32A.

Utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w budynkach przy ul. Kantorowickiej 185 oraz ul. Kantorowickiej 229.

Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji do budynków komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185, ul. Sadowej 113A i 123.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zarzecze 21.

Wykonanie przyłączy c.o. i c.w.u. do budynków komunalnych przy ul. Józefińskiej 24 i 24A.
Opłaty przyłączeniowe (ul. Sadowa 113A i 123, ul. Bobrowskiego 12, ul. Prokocimska 47, 49, 51, 51A, ul. Dworcowa 9, ul. Tyniecka 48).

Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie, materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych

Przebudowa lokali komunalnych użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Krzemienieckiej 63, przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal usługowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1, przebudowa pomieszczenia strychu na lokal mieszkalny przy ul. Augustiańskiej 18 oraz przebudowa lokalu mieszkalnego na trzy pracownie twórcze w budynku na Rynku Głównym 29/62. Dobudowa sanitariatów do wszystkich lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Kapelanka 24A i modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych

Termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60, powierzchnia elewacji 1 658 m².

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

OU/A1.16/16 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 . Zakres prac obejmuje: renowację krat okiennych o pow. około 40 m², renowację osłon przeciwsłonecznych o pow. około 1170 m², wymianę ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej - 1 032 szt., ocieplenie elewacji o pow. 2603 m², docieplenie stropodachu o pow. 460 m².

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta, w tym Zakrzówek

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych i pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta.

GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

GS/RRO/A2.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych

Ustalenie i wypłata odszkodowań za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi i za działki zajęte pod istniejące drogi.

3) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w ramach Programów zadań inwestycyjnych dzielnic

Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT

ZIKiT/DIW/T-II-2 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50-56

Budowa 24 miejsc parkingowych.

ZIKiT/DIW/T-II-4 Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19

Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 16 na długości ok. 45 m.

ZIKiT/DIW/O-III-2 Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego o pow. 2 799 m² w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

ZIKiT/DIW/T-III-7 Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych

Przebudowa drogi dojazdowej na dł. 48 m wraz z budową 13 miejsc parkingowych.

ZIKiT/DIW/T-III-8 Budowa oświetlenia przy ul. Kantora

Budowa oświetlenia na dł. ok. 120 m.

ZIKiT/DIW/T-III-10 Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7

Budowa odwodnienia na dł. ok. 70 m i przebudowa chodnika o pow. ok. 200 m².

ZIKiT/DIW/T-III-11 Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy oświetlenia na odcinku ok. 160 m.

ZIKiT/DIW/T-IV-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic IV

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnic IV.

ZIKiT/DIW/T-IV-3 Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej

Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia w ulicy, montaż trzech słupów oświetleniowych z oprawami LED.

ZIKiT/DIW/T-IV-4 Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka

Budowa i przebudowa oświetlenia na dł. ok. 140 m.

ZIKiT/DIW/T-V-1 Przebudowa ul. Beniowskiego

Przebudowa ulicy na długości 238 m.

ZIKiT/DIW/T-V-2 Przebudowa ul. Szymanowskiego

Przebudowa ulicy klasy L, na długości 330 m z wykonaniem na całej długości chodnika jednostronnego o szer. 2 m oraz 30 miejsc postojowych.

ZIKiT/DIW/T-VI-4 Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22

Przebudowa drogi osiedlowej na dł. ok.155 m wzdłuż bloków nr 18 i 22.

ZIKiT/DIW/T-VI-5 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VI.

ZIKiT/DIW/T-VI-6 Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem

Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem na odcinku od mostu na rzece Rudawa do ul. Brzegowej na długości 320 m.

ZIKiT/DIW/O-VI-7 Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska

Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska przy przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego.

ZIKiT/DIW/T-VI-8 Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy

Budowa ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Brzegowej o długości 50 m.

ZIKiT/DIW/T-VI-9 Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej

Budowa dwóch zatok parkingowych.

ZIKiT/DIW/T-VI-10 Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego

Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego na odcinku od ul. Zielony Most do wejścia w teren os. Złota Podkowa na dł. około 100 m.

ZIKiT/DIW/T-VII-3 Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej

Dobudowa oświetlenia na odcinku łączącym ul. Jodłową ze Starowolską o dł. ok. 250 m.

ZIKiT/DIW/T-VII-6 Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka

Budowa chodnika o dł. ok. 500 m.

ZIKiT/DIW/O-VII-7 Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha

Rozbudowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 966 m² przy al. Focha.

ZIKiT/DIW/T-VIII-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

ZIKiT/DIW/O-IX-2 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m² przy ul. Do Wilgi.

ZIKiT/DIW/T-IX-3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 210 m łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową.

ZIKiT/DIW/T-IX-7 Budowa chodnika przy ul. Zdunów

Budowa chodnika przy ul. Zdunów na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Kowalskiej o dł. 60 m oraz na odcinku od posesji nr 29 do ul. Podhalańskiej o dł. 80 m.

ZIKiT/DIW/T-IX-8 Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX

Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX.

ZIKiT/DIW/T-IX-10 Budowa chodnika przy ul. Zaborze

Budowa chodnika o dł. 40 m.

ZIKiT/DIW/T-IX-13 Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska

Przebudowa pasa pieszo-jezdnego na dł. ok. 120 m.

ZIKiT/DIW/T-X-2 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

ZIKiT/DIW/T-X-7 Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap

Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap na odcinku od ul. Zawiszy w kierunku ul. Fortecznej o dł. 255 m.

ZIKiT/DIW/T-X-9 Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego

Budowa chodnika w ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku o łącznej długości ok. 40 m.

ZIKiT/DIW/T-XI-1 Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem o dł. 71 m.

ZIKiT/DIW/T-XI-4 Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej

Przebudowa drogi i chodnika na długości ok. 120 m.

ZIKiT/DIW/T-XI-5 Budowa oświetlenia w ul. Sadka

Budowa oświetlenia na długości ok. 700 m.

ZIKiT/DIW/T-XI-7 Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej

Przebudowa oświetlenia na długości ok. 150 m.

ZIKiT/DIW/O-XII-1 Rozbudowa Parku Aleksandry

Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. 15 ha.

ZIKiT/DIW/O-XII-2 Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy

Wykonanie betonowej nawierzchni o pow. 233 m² z elementami wyposażenia do jazdy.

ZIKiT/DIW/O-XII-3 Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki

Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki o pow. ok. 0,44 ha. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.

ZIKiT/DIW/T-XII-4 Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra

Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Mała Góra oraz rozbudowa istniejącego parkingu. Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Duża Góra.

ZIKiT/DIW/T-XII-5 Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary

Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary.

ZIKiT/DIW/O-XIII-1 Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry o pow. 2 ha na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

ZIKiT/DIW/T-XIII-2 Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej

Budowa ok. 30 miejsc parkingowych, drogi manewrowej, odwodnienia i oświetlenia.

ZIKiT/DIW/T-XIII-5 Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej

Budowa ścieżki rowerowej o długości 130 m na przedłużeniu ul. Józefińskiej oraz wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe.

ZIKiT/DIW/O-XIV-1 Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”

Zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 3610 m² obejmującego działki nr 118/98 oraz 118/95 obr. 7 Nowa Huta w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.

ZIKiT/DIW/T-XIV-7 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka.

ZIKiT/DIW/T-XIV-8 Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego

Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego od bloku 47 do al. Jana Pawła II.

ZIKiT/DIW/T-XV-1 Budowa chodnika w ul. Okulickiego

Budowa chodnika na odcinku od ul. Czaplickiego w kierunku os. Kombatantów o długości ok. 180 m.

ZIKiT/DIW/T-XV-3 Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28

Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28.

ZIKiT/DIW/O-XVI-1 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1500 m² zlokalizowanego przy ul. Fatimskiej.

ZIKiT/DIW/T-XVI-3 Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej

Budowa ok. 30 miejsc parkingowych.

ZIKiT/DIW/T-XVI-4 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza

Budowa ok. 17 miejsc parkingowych.

ZIKiT/DIW/T-XVI-5 Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego

Budowa schodów i podjazdu.

ZIKiT/DIW/O-XVI-6 Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego

Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym na pow. ok. 1700 m².

ZIKiT/DIW/T-XVI-7 Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki

Budowa ok. 30 miejsc parkingowych.

ZIKiT/DIW/T-XVI-8 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI.

ZIKiT/DIW/W-XVI-9 Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7

Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7.

ZIKiT/DIW/T-XVI-10 Budowa miejsc parkingowych w os. Kalinowym

Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 7 w os. Kalinowym.

ZIKiT/DIW/T-XVII-1 Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach

Budowa parkingu przy bloku nr 42.

ZIKiT/DIW/T-XVII-2 Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów

Budowa 39 miejsc postojowych przy ul. Architektów.

ZIKiT/DIW/T-XVIII-6 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII.

ZIKiT/DIW/T-XVIII-7 Budowa parkingu na os. Stalowym
Budowa 14 miejsc postojowych na os. Stalowym.

Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM

ZZM/DIW/O-II-3 Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej – Zabawa w Dwójce

Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej – Zabawa w Dwójce o pow. 100 m².

ZZM/DIW/O-II-5 Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok

Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego o pow. 612 m² przy ul. Widok.

ZZM/DIW/O-III-1 Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców.

Budowa chodnika o dł. 440 m w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców

ZZM/DIW/O-IV-2 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego o pow. 1 000 m².

ZZM/DIW/O-IV-5 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej o pow. 590 m².

ZZM/DIW/O-IV-6 Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim

Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim o pow. 2 980 m².

ZZM/DIW/O-IV-7 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej.

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej.

ZZM/DIW/O-VI-1 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek o pow. 2 720 m².

ZZM/DIW/O-IX-11 Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga

Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga na odcinku o dł. 190 m.

ZZM/DIW/O-IX-12 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry o pow. 5 350 m².

ZZM/DIW/O-IX-14 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m² przy ul. Do Wilgi.

ZZM/DIW/O-X-6 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala

Modernizacja ogródka jordanowskiego o pow. 714 m².

ZZM/DIW/O-XI-8 Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich

Utworzenie Zielonego Skweru o pow. 510 m² w centrum Piasków Wielkich.

ZZM/DIW/O-XI-9 Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów

Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów.

ZZM/DIW/O-XIII-4 Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz – ul. Łutnia

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 5 418 m² przy Klubie Przewóz.

ZZM/DIW/O-XIV-2 Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego

Budowa chodnika o dł. 235 m łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego

ZZM/DIW/O-XIV-4 **Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego**
Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego.

ZZM/DIW/O-XIV-5 **Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich**
Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich na dł. 426 m.

ZZM/DIW/O-XVII-5 **Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**
Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy o pow. 3 600 m².

ZZM/DIW/O-XVII-6 **Ogrody Nowej Huty – ogródek w Kantorowicach Etap I**
Budowa ogródka w Kantorowicach – etap I obejmująca: zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zielonego o pow. 5 090 m², małą architekturę, wykonanie nowych nawierzchni oraz oświetlenia.

ZZM/DIW/O-XVII-7 **Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnic XVII**
Zagospodarowanie terenu zielonego w lokalizacjach wskazanych przez Dzielnicę XVII.

ZZM/DIW/O-XVIII-1 **Budowa i przebudowa gródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII**
Budowa ogródków jordanowskich w lokalizacjach wskazanych przez Dzielnicę XVIII.

Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS

ZIS/DIW/S-III-3 **Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**
Termomodernizacja hali KS Prądniczanka.

ZIS/DIW/S-III-4 **Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika**
Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika.

ZIS/DIW/S-III-5 **Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**
Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora w zakresie klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych.

ZIS/DIW/S-III-6 **Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek**
Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek.

ZIS/DIW/S-X-5 **Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych**
Przebudowa obiektów sportowych przy SP nr 97.

Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO

ZEO/DIW/E-V-3 **Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 – wykonanie wyjścia ewakuacyjnego**
Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego.

ZEO/DIW/E-V-4 **Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 – modernizacja**
Odwodnienie boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku szkoły.

ZEO/DIW/E-VI-3 **Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 – modernizacja placu zabaw**
Modernizacja placu zabaw.

ZEO/DIW/E-VII-1 **Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 – modernizacja**
Wzmocnienie ścian w budynku sali gimnastycznej.

ZEO/DIW/E-VII-2 **Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja**

Wzmocnienie ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.

ZEO/DIW/E-VII-8 Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 – modernizacja placu zabaw
Modernizacja placu zabaw.

ZEO/DIW/E-VIII-2 Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 – modernizacja
Przebudowa kotłowni gazowej.

ZEO/DIW/E-VIII-3 Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja
Przebudowa wentylacji kuchni.

**ZEO/DIW/E-VIII-4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 –
modernizacja**

Przebudowa zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimnastycznej.

ZEO/DIW/E-VIII-7 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 – modernizacja
Modernizacja instalacji c.o.

ZEO/DIW/E-VIII-8 Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja
Modernizacja wentylacji kuchni.

**ZEO/DIW/E-X-1 Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 – modernizacja kanalizacji
zewnętrznej deszczowej**

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej o dł. ok. 200 m.

ZEO/DIW/E-X-4 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 – modernizacja
Modernizacja kotłowni i adaptacja pomieszczeń technicznych na świetlicę.

ZEO/DIW/E-X-8 Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 – modernizacja
Modernizacja wentylacji kuchni.

ZEO/DIW/E-X-10 Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 – modernizacja
Budowa klatki wewnętrznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacja strychu.

ZEO/DIW/E-XI-3 Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 – ocieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1100 m² budynku przedszkola.

ZEO/DIW/E-XI-6 Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 – modernizacja
Modernizacja wentylacji kuchni.

ZEO/DIW/E-XIII-3 Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 – modernizacja
Modernizacja wentylacji kuchni, magazynu warzyw i obieralni.

ZEO/DIW/E-XIV-6 Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 – modernizacja placu zabaw
Modernizacja placu zabaw.

ZEO/DIW/E-XVIII-3 Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka – modernizacja
Modernizacja kotłowni.

**ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 –
modernizacja kotłowni**

Modernizacja kotłowni.