

**CZĘŚĆ C CAŁKOWITE ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM (WPI)****1) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****CENTRUM KONGRESOWE****WI/SK1.1/07 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

Budowa obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej ok. 36 720 m², w tym:

- **Sala Audytoryjna** - przestrzeń przebiegająca od parteru do trzeciego piętra, posiadająca nachyloną widownię główną oraz dwa poziomy balkonów, z możliwością adaptacji liczby miejsc na widowni, zależnie od potrzeb od 940 do 1792 widzów, dla wydarzeń kulturalnych: koncerty, spektakle muzyczne, baletowe, filmowe lub jako sala kongresowa z maksymalną ilością miejsc 2092;
- **Sala Duża** - przestrzeń przebiegająca od parteru do drugiego piętra na maksymalnie 600 miejsc na widowni (widownia nachylona) rozmieszczonych na poziomie sali i trzech poziomach balkonów;
- **Sala Kameralna / wielofunkcyjna** - pomieszczenie na 300 miejsc zlokalizowane na 3 piętrze, z możliwością podziału na dwie odrębne części ścianą akustyczną, po 150 miejsc w każdej z części. Obsługa oświetleniowa, akustyczna i kabiny tłumaczy zlokalizowane oddzielnie dla obu części sali. Zaplecze (garderoby, magazyny, dostęp dla VIP) zintegrowane z zapleczem pozostałych sal za pomocą transportu pionowego;
- **zespół sal konferencyjnych** - zlokalizowany obok Sali Kameralnej w celu umożliwienia wspólnego funkcjonowania, o łącznej powierzchni ok. 508 m², z możliwością dzielenia na mniejsze sale (od 20 m² do 78 m²); zespół konferencyjny uzupełniają pokoje dla organizatorów, centrum prasowe, toalety i hol z bufetem; zespół sal, po zsunięciu ścian działowych, umożliwia stworzenie wraz z otwartą Salą Kameralną i holem dużej przestrzeni wystawowo - bankietowej o powierzchni ok. 1200 m²;
- **foyer z funkcjami towarzyszącymi** - przestrzeń o charakterze wielofunkcyjnym m.in.: dla widowni Sali Audytoryjnej i Sali Dużej oraz stoiska sponsorskie i ekspozycyjne, szatnie, toalety, kasy biletowe, biura, recepcja, portiernia, kawiarnie, restauracja, punkty małej gastronomii;
- **pomieszczenia komercyjne** (m.in. bank, księgarnia multimedialna, kwaciarnia), **techniczne i parking** (348 miejsc w parkingu podziemnym);
- **instalacje wewnętrzne:** wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja i klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna;
- **infrastruktura techniczna:** mury oporowe, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja odwodnienia terenu i **przylączy:** ciepłowniczy, wodno-kanalizacyjny, elektroenergetyczny;
- **zagospodarowanie terenu:** zjazdy, chodniki, pochylnia, schody terenowe, zieleń.

Projekt realizowany zgodnie z procesem GZ 5.13 „Zarządzanie projektami” w Gminie Miejskiej Kraków.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych:
- o WZ podstawowa - **uzyskano**,
 - o WZ dla zagospodarowania terenu - **uzyskano**,
 - o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych - **uzyskano**,
 - o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności dla 355 miejsc w parkingu podziemnym - **uzyskano**,
 - o PNB (pow. użytkowa 37 015 m², ilość miejsc postojowych w parkingu podziemnym 287) - **uzyskano**,
 - o PNB zamienna dla dodatkowych miejsc postojowych (zakres opracowania projektu CK dostosowany do odrębnego projektu układu drogowego dla obsługi CK (ZRID), korekta powierzchni użytkowej do 36 720 m² i miejsc postojowych w parkingu podziemnym do 348 szt.) - **uzyskano**,

- o PNB zamienna dla zmienionej trasy przyłącza kanalizacyjnego - **uzyskano**.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - **zawarto**.
- 3) Zawarcie umowy na nadzór inspektorski - **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych I etapu: wykonanie ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi - **zawarto**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych I etapu - **wykonano**.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II etapu: budowa obiektu Centrum Kongresowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - **zawarto**.
- 7) Wykonanie robót budowlanych II etapu - **wykonano**.
- 8) Wykonanie zintegrowanego systemu informacji wizualnej - **wykonano**.
- 9) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego - **przeprowadzono**.
- 10) Dostarczenie i zamontowanie elementów wyposażenia - meble - **wykonano**.
- 11) Dostarczenie i zamontowanie elementów wyposażenia - sprzęt multimedialny - **wykonano**.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - **uzyskano**.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.

SPORT i REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE

ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych

Budowa obiektu trzykondygnacyjnego, wielofunkcyjnego usytuowanego przy Al. Focha naprzeciwko krakowskich Błóń o kubaturze 39 934 m³ i powierzchni użytkowej 4 740 m², w tym:

- **sala gier** - o wymiarach 44 x 26 m, umożliwiająca rozgrywanie spotkań większości dyscyplin halowych wraz z trybunami na 819 miejsc siedzących, w tym 669 miejsc stałych oraz 150 miejsc składanych, w tym 48 dla wózków inwalidzkich,
- **pomieszczenia komercyjne** (m.in. część gościnna, zaplecze rehabilitacyjno - sanitarne, sala konferencyjno - szkoleniowa, kawiarnia),
- **parking** na 79 miejsc, w tym 16 dla osób niepełnosprawnych i 3 dla autobusów,
- **instalacje wewnętrzne:** wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z wymiennikownią ciepła, wentylacja i klimatyzacja, , teletechniczna, elektryczna z wbudowaną stacją transformatorową,
- **infrastruktura techniczna:** instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja odwodnienia terenu i **przyłącza:** ciepłowniczy, wodno-kanalizacyjny, elektroenergetyczny,
- **zagospodarowanie terenu:** układ dróg wewnętrznych, zjazdy, chodniki, pochylnia, schody terenowe, zieleni wysoka i niska.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - **opracowano**.
- 2) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych:
 - o WZ podstawowa - **uzyskano**,
 - o PNB - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Hali ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- 4) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnątrzna)

ZIKiT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)

Budowa drogi ekspresowej S 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas, z 2,5 m pasem bezpieczeństwa i 3,5 m pasem rozdziału) stanowiącej połączenie węzła „Kraków Bieżanów” autostrady A4 z węzłem „Kraków Mistrzejowice” o długości ok. 13 km, w tym:

- odcinek węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - ok. 2,7 km
- **wykonano**,
- odcinek węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - ok. 3,5 km, most na rzece Wiśle ok. 0,7 km,
- odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - węzeł „Kraków Grębałów” (dawniej „Kocmyrzowska”) - węzeł „Kraków Mistrzejowice” (dawniej „Nowohucki”) - granica miasta w rejonie Zastowa - ok. 6,3 km.

Budowa obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, chodników, przystanków transportu zbiorowego, infrastruktury technicznej, oświetlenia oraz urządzeń minimalizujących uciążliwości komunikacyjne.

Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania na podstawie porozumienia z 2004 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.

Dla przygotowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

odcinek węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta”:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.

odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” - węzeł „Kraków Grębałów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice” - granica miasta

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)

Budowa drogi ekspresowej S 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 12 km z przekroczeniem (tunelem) miejscowości Zielonki.

Budowa węzłów, obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, infrastruktury technicznej, oświetlenia.

Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej w 2008 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) w sprawie współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa.

Dla przygotowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

ZIKiT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)

1. Budowa Trasy Zwierzynieckiej:

Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 4,2 km, w tym:

- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,5 km wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu), przebiegającego m.in. pod doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy,
- budowa murów oporowych na wlocie i wylocie tunelu (na portalach),
- budowa węzłów drogowych (*zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy*):
 - węzeł „Zarzeczce” - po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasą Balicką oraz z ul. Zarzeczce),
 - węzeł „Przegorzały” - po stronie południowej tunelu (skrzyżowanie dwupoziomowe Trasy Zwierzynieckiej z przełożonym nowym przebiegiem ul. Księcia Józefa),
- rozbudowa al. Armii Krajowej od węzła „Zarzeczce” do węzła „Ofiar Katynia”,
- przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, ekranów akustycznych, barier sprężystych, oświetlenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

Uzupełnieniem funkcjonalnym rozwiązań stanowiących zakres budowy Trasy Zwierzynieckiej są rozwiązania dotyczące budowy: ul. Nowa Księcia Józefa, linii tramwajowej z Salvatora do węzła „Przegorzały” wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym oraz parkingami: „P&R” i dla autokarów turystycznych.

2. Budowa Trasy Pychowickiej:

Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), stanowiącej połączenie ul. Nowej Księcia Józefa z ul. Grota-Roweckiego o długości ok. 2,0 km, w tym:

- budowa mostu na rzece Wiśle o długości ok. 0,5 km oraz ewentualnie mostu na Kanale Krakowskim o długości ok. 0,4 km,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III obwodnicy:
 - węzeł „Pychowice” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Tyniecką - węzeł nadbrzeżny),
 - zespolony węzeł „Ruczaj” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-Roweckiego oraz Trasy Łagiewnickiej z ul. Kobierzyńską),
- przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Trasy Zwierzynieckiej - **opracowano**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZiZT dla Trasy Pychowickiej - **uzyskano** (ważna do 31.12.2017 r.).
- 3) Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla Trasy Pychowickiej - **opracowano** (nie wybrano wariantu do dalszego opracowania, z powodu braku rozstrzygnięcia odnośnie realizacji Kanalu Krakowskiego).
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, materiałów do złożenia wspólnego wniosku, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras - **zawarto**.
- 5) Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, materiałów do złożenia wspólnego wniosku, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla obydwu Tras.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wyburzenie obiektów w pasie drogowym.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 14) Wypłacenie należnych odszkodowań.

**ZIKiT/ST2.4/05 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz
GS/OID/ST2.4 z linią tramwajową**

Budowa ulicy głównej przyspieszonej o długości ok. 3,7 km od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki, Beskidzkiej wraz z linią tramwajową GP 2 x 3 + T (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z linią tramwajową) na odcinku od pętli przy ul. Witosa do ul. Zakopiańskiej o długości ok. 1,7 km, w tym:

- budowa ok. 0,4 km tunelu na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Kobierzyńskiej,
- budowa ok. 0,6 km tunelu na odcinku pomiędzy węzłem z ul. Nowoobozową i ul. Zakopiańską,
- budowa ok. 0,7 km tunelu drogowego i równolegle tunelu tramwajowego od linii kolejowej Kraków Płaszów - Oświęcim do mostu na rzece Wildze, pod terenem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II,
- budowa ok. 0,25 km tunelu pod skrzyżowaniem z ulicami: Turowicza i Herberta,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy:
 - zespolony węzeł „Ruczaj” (Trasa Pychowicka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kobierzyńska, Trasa Łagiewnicka),
 - węzeł „Cegielniana” (ul. 6-go Pułku - robocza nazwa ul. Nowoobozowa, Trasa Łagiewnicka),
 - węzeł „Solvay” (Trasa Łagiewnicka, ul. Zakopiańska),
 - zespolony węzeł „Łagiewniki” (Trasa Łagiewnicka, ul. Turowicza, ul. Halszki, ul. Witosa oraz ulice doprowadzające ruch do Centrum Jana Pawła II),
- budowa linii tramwajowej łączącej linie w ul. Zakopiańskiej i ul. Witosa o długości ok. 1,7 km podwójnego toru, w tym torowisko, sieć trakcyjna i przystanki,
- budowa nowego zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego wraz z mini-centrum obsługi podróżnych,
- przebudowa ul. Zakopiańskiej na długości ok. 0,9 km,
- budowa kładki pieszo-rowerowej na wysokości włączenia ulic: Ruczaj i Pszczelna o długości ok. 0,5 km,
- budowa mostu kolejowego w ciągu linii kolejowej Kraków Płaszów - Oświęcim nad rzeką Wilgą i wiaduktu kolejowego nad ciągiem pieszo-rowerowym,
- budowa mostu na rzece Wildze,
- przebudowa koryta rzeki Wilgi na odcinku ok. 0,55 km,
- budowa przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych,
- budowa i przebudowa uzbrojenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - **uzyskano**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano** (po ponownym procedowaniu przez RDOŚ uchylonej w całości przez GDOŚ (w 2009 r.) decyzji o ŚU z 2008 r.); decyzja ważna do 6.10.2015 r.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wyburzenie obiektów leżących w pasie drogowym.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 12) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 13) Wyplacenie należnych odszkodowań.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI

ZIKiT/ST3.1/06 Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową GS/OID/ST3.1 KST „Stella-Sawickiego”

Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”, w tym:

- rozbudowa skrzyżowania ulic: Stella-Sawickiego/Bora-Komorowskiego/Wiślickiej/Okulickiego/Andersa na węzeł drogowo-tramwajowy o bezkolizyjnym przebiegu linii tramwajowej tunelami o długości ok. 0,12 km i 0,4 km, jak również dla ruchu kołowego na kierunku przebiegu III Obwodnicy tunelem o długości ok. 0,2 km,
- budowa dwujezdniowej estakady o długości ok. 0,25 km oraz dwujezdniowego tunelu o długości ok. 0,22 km na połączeniu ulic: Stella-Sawickiego - Okulickiego,
- budowa linii tramwajowej łączącej Rondo Dywizjonu 308 z Rondem Piastowskim, m.in. w ulicach: Nowohucka, Stella-Sawickiego i Wiślicka o długości ok. 3,8 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki,
- budowa bezkolizyjnego włączenia ul. Dobrego Pasterza do ul. Bora-Komorowskiego poprzez estakadę o długości ok. 0,15 km,
- budowa węzła na skrzyżowaniu ulic: Stella-Sawickiego z projektowaną ulicą wzdłuż byłego pasa startowego oraz ul. Florera, w tym dwa tunele drogowe o długości ok. 0,14 km i 0,15 km,
- przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i ekranów akustycznych po obu stronach ul. Stella-Sawickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Florera do byłego pasa startowego,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa przystanków transportu zbiorowego,
- gospodarka zielenią.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji - **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD - **zawarto.**
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.**
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - **uzyskano.**
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności - **zawarto.**
- 6) Opracowanie studium wykonalności - **opracowano.**
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wykonanie robót budowlanych.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 14) Wypłacenie należnych odszkodowań.

KRAKÓW – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie GS/OID/ST5.1

Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Giedroycia do granicy miasta o długości ok. 8,4 km, w tym:

- przebudowa istniejącej jezdni i dobudowa drugiej jezdni,
- budowa na wybranych odcinkach ul. Igołomskiej dodatkowego pasa ruchu (włączeniowo-wyłączeniowego) w celu zapewnienia właściwej obsługi posesji przylegających do tej ulicy wraz z systemem bezkolizyjnych rozwiązań umożliwiających zawracanie i zapewniających komunikacyjną dostępność z obydwu kierunków ruchu,
- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa i budowa obiektów inżynierskich (wiadukty kolejowe o łącznej długości ok. 0,1 km oraz wiadukty drogowe o łącznej długości ok. 0,2 km) oraz infrastruktury,
- przebudowa pętli tramwajowej oraz terminala autobusowego w Pleszowie,
- budowa sygnalizacji świetlnej, chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.**
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano** dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską).
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 10) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) oraz przedłużenie linii tramwajowej z pętli Pleszów do ul. Rzepakowej (ZIT)

1. Rozbudowa ulic: Deszczowej na długości ok. 1180 m i Szymańskiego na długości ok. 1160 m, do parametrów dróg gminnych klasy L oraz ulicy Rzepakowej do parametrów drogi gminnej klasy Z na długości ok. 3100 m, do przekroju 1 x 2, ze skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
2. budowa linii tramwajowej od pętli Pleszów do nowoprojektowanej pętli w rejonie ul. Rzepakowej o długości ok. 2400 m podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja, itp.) wraz z budową terminala autobusowego,

na potrzeby parku technologicznego w Krakowie Branicach planowanego na terenie zlokalizowanym po wschodniej stronie kombinatu ArcelorMittal Steel i po południowej stronie ul. Igołomskiej.

Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, PNB, ZRID.*
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, PNB, ZRID.*
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 - 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- * jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

ZIKiT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT)

Rozbudowa ulicy Za Górą na długości ok. 1480 m do parametrów drogi gminnej klasy Z o przekroju 1 x 2, ze skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby planowanego Centrum logistycznego, obejmującego tereny po wschodniej stronie kombinatu metalurgicznego huty ArcelorMittal Steel na północ od ul. Igołomskiej, tereny kolejowe, a także tereny tzw. Hałdy Ruszcza.

Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ZRID.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

LINIE TRAMWAJOWE

ZIKiT/ST6.2/04 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz GS/OID/ST6.2 z systemem sterowania ruchem i nadzoru

Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki, tj. torowiska o długości ok. 7,9 km pojedynczego toru wraz z pętlą w rejonie ul. Czerwone Maki oraz sieci trakcyjnej, przystanków i węzła przesiadkowego.

Budowa systemu sterowania ruchem dla osiągnięcia kompatybilności z Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem, uzyskaniem priorytetu w ruchu dla tramwaju wraz z zamontowaniem informacji pasażerskiej od skrzyżowania ulic: Starowiślna - Dietla do pętli tramwajowej przy ul. Czerwone Maki. Rozbudowa ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego na odcinku pomiędzy ul. Kapelanka a ul. Rostworowskiego jako ulicy zbiorczej Z 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 1,1 km, a pomiędzy ul. Rostworowskiego i ul. Czerwone Maki jako ulicy głównej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 2,3 km, w tym:

- dobudowa drugiej jezdni o długości ok. 3,4 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zabezpieczeniami wibroakustycznymi (na wybranych odcinkach),
- przebudowa ul. Czerwone Maki na długości ok. 0,4 km,
- przebudowa i budowa: skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrętu w lewo i w prawo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej,
- budowa terminala autobusowego w rejonie pętli tramwajowej przy ul. Czerwone Maki,
- budowa parkingu „P&R”,
- przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu, w tym: napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV - o długości ok. 2,2 km, sieci energetycznych - o długości ok. 3,3 km, sieci teletechnicznych - o długość nowych światłowodów ok. 0,42 km, sieci sanitarnych - o długości ok. 0,15 km, sieci ciepłowniczych - o długości ok. 0,84 km,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych - ok. 3,0 km, dróg zbiorczych, budowa ekranów akustycznych - na długości ok. 2,7 km,
- budowa drogi dojazdowej biegnącej po śladzie ul. Czerwone Maki na odcinku od projektowanego węzła przesiadkowego do wykonywanego na terenie III Kampusu UJ układu komunikacyjnego.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o: ŚU, ULD, ZRID - **uzyskano**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy: budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej i parkingu P&R wraz z budynkiem portierni - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umów o pełnienie nadzoru: inspektorskiego, autorskiego i archeologicznego - **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy elementów układu drogowego, budowy torowiska tramwajowego, parkingu dla samochodów osobowych P&R oraz wykonanie I etapu obszarowego sterowania ruchem - **wykonano**.
- 5) Przebudowanie 14 przystanków tramwajowych - **przebudowano**.
- 6) Wykonanie ekranów akustycznych - **wykonano**.
- 7) Wykonanie wjazdu/zjazdu do os. Europejskiego - **wykonano**.
- 8) Wykonanie robót uzupełniających - **wykonano**.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - **uzyskano**.
- 10) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 - **zawarto**.
- 11) Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu - **zrealizowano**.
- 12) Zawarcie umowy na wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem - **zawarto**.
- 13) Zawarcie umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R - **zawarto**.
- 14) Wykonanie elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R - **wykonano**.
- 15) Wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu - **wykonano**.
- 16) Zawarcie umowy i wykonanie analizy porealizacyjnej - **zawarto**.
- 17) Zawarcie umowy i wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej - **zawarto**.
- 18) Zawarcie umowy i zamontowanie foto i wideo radarów połączonych z odpowiednim oznakowaniem służących ograniczeniu hałasu.
- 19) Zawarcie umowy i wykonanie sprawdzającej analizy w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań ochrony przed hałasem.
- 20) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 21) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST6.3/06 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym
GS/OID/ST6.3 (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie

Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki, estakada tramwajowo-pieszo-rowerowa nad układem torowym stacji Kraków Płaszów o długości ok. 0,6 km. Włączenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto**.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 - **zawarto**.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 9) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST6.4/07 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana
GS/OID/ST6.4 Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem
w Krakowie

Modernizacja i przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku: Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego, w tym:

- przebudowa linii tramwajowej o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z przebudową przystanków i budową wiat przystankowych,

- przebudowa układu drogowego wraz z budową ekranów akustycznych,
- przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema,
- przebudowa sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, wymiana słupów, opraw i kabli oświetleniowych wraz z systemem sterowania i monitoringu,
- budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej,
- budowa instalacji systemu sterowania ruchem na całym odcinku przebudowywanej linii tramwajowej,
- przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej,
- budowa i przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu,
- odwodnienie torowiska,
- przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Rondem Czyżyńskim wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.**
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - **zawarto.**
- 3) Zawarcie umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych - **zawarto.**
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP dla: przebudowy i budowy sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie Placu Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa, terenów kolejowych zamkniętych - **uzyskano.**
- 5) Uzyskanie (po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) ostatecznych decyzji o PNB dla: Etapu I: ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, Etapu II: Rondo Czyżyńskie, Etapu III: Plac Centralny, Etapu IV: teren kolejowy zamknięty PKP - **uzyskano.**
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogiłą w zakresie przebudowy jezdni i chodnika - **uzyskano.**
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budową ścieżki rowerowej przy ul. Mogińskiej - **uzyskano.**
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 - **zawarto.**
- 9) Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu - **zawarto.**
- 10) Przebudowanie ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogińskie - al. Jana Pawła II - Rondo Czyżyńskie wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - **wykonano.**
- 11) Przebudowanie ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - **wykonano.**
- 12) Budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV - **wykonano.**
- 13) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Etapu V: Rondo Czyżyńskie - rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla rozbudowy ul. Mogińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika.
- 15) Wykonanie robót budowlanych w zakresie: zakończenia przebudowy ciągu tramwajowego i drogowego na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny i przebudowy przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.
- 16) Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 17) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 18) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)
GS/OID/ST6.5

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,5 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja, itp.):

- rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice,
- przebudowa istniejącego układu drogowego ulic: Lublańska, Młyńska, Meissnera na długości ok. 2,2 km,
- przebudowa Ronda Polsadu i Ronda Młyńskiego,
- lokalne przebudowy fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, spowodowane przebiegiem torowiska tramwajowego,
- przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ulicami: Mogilska - Meissnera w celu włączenia budowanej linii tramwajowej do istniejącej w ciągu al. Jana Pawła II - ul. Mogilskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, układu przystanków, chodników i ścieżek rowerowych oraz ekranów akustycznych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

ZIKiT/ST6.6/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
GS/OID/ST6.6

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 6,0 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja), z budową nowego, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej, a w szczególności:

Odcinek I - budowa linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km od istniejącej pętli Krowodrza Górka do linii kolejowej w rejonie ul. Bociana + przebudowa istniejącej linii tramwajowej o długości 1,0 km na odc. od skrzyżowania ul. Wybickiego / Dra Twardego / Bratysławskiej do pętli Krowodrza Górka), w tym:

- przebudowa układu drogowego od skrzyżowania ulic Wybickiego / Dra Twardego / Bratysławska do ul. Pachońskiego (Trasa Wolbromska),
- przebudowa pętli Krowodrza Górka,
- rozbudowa ul. Pachońskiego od Trasy Wolbromskiej do ronda u zbiegu ulic: Mackiewicza / Dożynkowej / Siewnej,
- rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od ronda do ul. Bociana,
- rozbudowa fragmentu ul. Bociana,
- budowa 2 parkingów w systemie P&R (w rejonie pętli Krowodrza Górka oraz w narożniku Trasy Wolbromskiej i ul. Pachońskiego),
- budowa dwupoziomowego skrzyżowania o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej wraz z łącznicami i infrastrukturą towarzyszącą;

Odcinek II - budowa linii tramwajowej o długości ok. 1,6 km na terenie os. Górka Narodowa Zachód, w tym:

- budowa, rozbudowa lub przebudowa układu drogowego w obszarze osiedla Górka Narodowa Zachód,

- budowa i rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Kuźnicy Kołłątajowskiej, Banacha i al. 29 Listopada o dł. ok. 700 mb,
- budowa pętli tramwajowo-autobusowej oraz terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z planowaną ul. Iwaszki,
- budowa parkingu wielopoziomowego w systemie P&R przy pętli Górka Narodowa Zachód,
- budowa bezkolizyjnego (w różnych poziomach) przejścia przez projektowaną linię kolejową;

Odcinek III - budowa linii tramwajowej na odcinku Krowodrza Górka - Azory długości ok. 1,8 km wraz z siecią trakcyjną, przystankami, techniczną infrastrukturą towarzyszącą (podstacje, sterowanie ruchem oraz informacją pasażerską).

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa - **uchwalono**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa - **zawarto**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie do decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka - Azory.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP, PNB, ZRID*.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 10) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Modernizacja torowisk tramwajowych:

- w ul. Limanowskiego - Wielickiej na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru,
 - na skrzyżowaniu ulic Srebrnych Orłów - Wiślickiej na długości ok. 400 m pojedynczego toru,
 - w ul. Limanowskiego łącznie z węzłem Limanowskiego - Na Zjeździe na długości ok. 1 100 m pojedynczego toru,
 - w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego na długości ok. 617 m pojedynczego toru,
 - w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT na długości ok. 1 071 m pojedynczego toru,
 - w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa - Pawia - Westerplatte - Lubicz do skrzyżowania Basztowa - Długa na długości ok. 1 300 m pojedynczego toru,
 - w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu Filharmonia wraz z przebudową pętli tramwajowej Salwator na długości ok. 3 400 m pojedynczego toru,
 - w ul. Krakowskiej od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska i infrastrukturą towarzyszącą na długości 1 873 m pojedynczego toru,
 - w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do Kombinatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 4 600 m pojedynczego toru,
 - w ul. Starowiślniej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru
- oraz węzłów rozjazdów: Bagatela - torowisko na łącznej długości ok. 321 m pojedynczego toru,
- Rondo Kocmyrzkowskie - torowisko na łącznej długości 600 m pojedynczego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - Dominikańska - Gertrudy torowisko na długości ok. 311 m pojedynczego toru,
 - Dworcowej na długości ok. 250 m pojedynczego toru,
 - Ujastek i Mrozowa na długości 500 m pojedynczego toru.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji torowiska tramwajowego na odcinkach: Limanowskiego-Wielicka, węzeł rozjazdów Bagatela, Dunajewskiego, Srebrnych Orłów, Na Zjeździe, Podwale - **zawarto**.
- 2) Zawarcie umów na modernizację torowiska tramwajowego na odcinkach: Limanowskiego-Wielicka, węzeł rozjazdów Bagatela, , Srebrnych Orłów, Na Zjeździe - **zawarto**.
- 3) Modernizacja torowisk tramwajowych na odcinkach: Limanowskiego - Wielicka, węzeł Bagatela, Srebrnych Orłów - **zrealizowano**.
- 4) Modernizacja torowisk tramwajowych na odcinkach: Na Zjeździe - w trakcie realizacji.
- 5) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji torowiska tramwajowego w ulicach: Basztowej, Zwierzynieckiej i Kościuszki, Krakowskiej, al. Solidarności, Starowiślniej oraz modernizacji węzłów rozjazdów: Rondo Kocmyrzkowskie, Dworcowa, Dominikańska-Gertrudy, Ujastek-Mrozowa.
- 6) Zawarcie umów na modernizację torowiska tramwajowego na odcinkach Podwale, Dunajewskiego, Basztowej, Zwierzynieckiej i Kościuszki, Krakowskiej, al. Solidarności, Starowiślniej oraz węzłów rozjazdów: Rondo Kocmyrzkowskie, Dworcowa, Dominikańska-Gertrudy, Ujastek-Mrozowa.
- 7) Modernizacja torowisk tramwajowych oraz węzłów rozjazdów jw.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

POŁĄCZENIA RADIALNE

ZIKiT/ST7.3/04 Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - GS/OID/ST7.3 Niepołomice”

Budowa ulicy głównej G 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu) jako czwarte ramię na węźle „Rybitwy”, o długości ok. 1,3 km od węzła do granicy miasta (połączenie drogi ekspresowej S7 ze strefą ekonomiczną „Wieliczka-Niepołomice”).

Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2009 r. Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia „Budowa drogi łączącej węzeł „Rybitwy” z drogą powiatową 2039K.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.
- 4) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST7.4/09 Rozbudowa ul. Kocmyrzkowskiej GS/OID/ST7.4

1. Odcinek południowy od ul. Bulwarowej do węzła „Kocmyrzkowska” - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 1,2 km, w tym:
 - dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 0,8 km,
 - przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
 - budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
 - przebudowa torowiska tramwajowego i dostosowanie jego przebiegu do zmian układu drogowego.

2. Odcinek północny od węzła „Kocmyrzowska” do granicy miasta - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 2,7 km oraz przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej na długości ok. 0,6 km, w tym:
- dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 2,1 km,
 - przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
 - budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
 - przebudowa torowiska tramwajowego, pętli końcowej wraz terminalem autobusowym.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji - **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD - **zawarto.**
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ULD - **uzyskano.**
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.**
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID dla poszczególnych odcinków.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 10) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST7.5/04 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta GS/OID/ST7.5

Etap I: Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 1,3 km, w tym:

- dobudowa drugiej jezdni ul. Bunscha na odcinku od skrzyżowania z ul. Czerwone Maki do skrzyżowania z ul. Babińskiego o długości ok. 1,3 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Babińskiego,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego, budowa ekranów akustycznych, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.

Etap II: Budowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 2,1 km, w tym:

- budowa nowej trasy drogowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Babińskiego do skrzyżowania z ul. Skotnicką o długości ok. 2,1 km,
- przebudowa ul. Skotnickiej do węzła Sidzina autostrady A4,
- przebudowa skrzyżowań i uzbrojenia podziemnego, budowa dróg serwisowych i ekranów akustycznych, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie 2 ostatecznych decyzji o ULICP:
 - dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - węzeł autostradowy „Sidzina” - **uzyskano,**
 - dla budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha - **uzyskano.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 9) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)
GS/OID/ST7.6

Budowa ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 5,0 km, w tym:

- budowa mostu na rzece Rudawie o długości ok. 70 m,
- budowa obiektów inżynierskich (estakady, wiadukty) o łącznej długości ok. 1,3 km,
- budowa ekranów akustycznych (bądź rozwiązania tunelowego) w rejonie os. Zarzecze o długości ok. 0,6 km,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa układu drogowego ulic lokalnych dla obsługi obszaru przyległego do przebiegu trasy,
- budowa układu drogowego w rejonie przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla ich obsługi, w tym budowa parkingu „P&R” w rejonie ul. Zakliki z Mydlnik,
- budowa oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych.

Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2007 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o.o. ws. współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

ZIKiT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)
GS/OID/ST7.7

Odcinek: rejon ul. Siewnej - granica miasta Krakowa:

rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), o długości ok. 1,6 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

Odcinek: ul. Opolska - rejon ul. Siewnej:

rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), o długości ok. 1,1 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

w tym:

- budowa i przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrótu w lewo i prawo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, lokalnego układu drogowego w zakresie wynikającym z nowych rozwiązań układu drogowego al. 29 Listopada.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie decyzji o ŚU - **uzyskana.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

ZIKiT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego

Rozbudowa ulicy Gen. Okulickiego do ulicy klasy głównej przyspieszonej GP 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 2,2 km, polegająca na dobudowaniu drugiej jezdni, przebudowie infrastruktury technicznej i oświetlenia, w tym:

- budowa kładki pieszo-rowerowej o długości ok. 0,3 km, nad ul. Gen. Okulickiego w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej łączącej os. Kombatantów z osiedlami: Kalinowym i Strusia,
- budowa łącznic pomiędzy ul. Gen. Okulickiego a ul. Mikołajczyka i utworzenie dodatkowego węzła z wykorzystaniem istniejącej estakady w ciągu ul. Mikołajczyka,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych, ekranów akustycznych,
- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrzyżowania w prawo i w lewo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

ZIKiT/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II GS/OID/ST8.2 i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju

Budowa ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) łączącej al. Jana Pawła II z al. Pokoju o długości ok. 1,06 km.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- 1) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU, o PNB (podstawowa), o PNB (zamienna) - **uzyskano**.
- 2) Wybudowanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz ze skrzyżowaniami dojazdowymi do budowanej Hali Widowiskowo-Sportowej, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - **wybudowano**.
- 3) Zawarcie umowy na: Etap I - wybudowanie pozostałego fragmentu ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Pokoju oraz budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren Ogrodu Doświadczeń (strona północna); Etap II - budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren Ogrodu Doświadczeń do ul. Lema (strona północna) - **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych Etapu I - **wykonano**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych Etapu II - **wykonano**.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - **przyjęto**.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego - **zakończono**.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) *Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ULICP, o ŚU, o ZRID - **uzyskano**.*
- 2) *Zawarcie umowy na: Etap I - wybudowanie brakującego odcinka ul. Lema o długości ok. 140 m (od zakresu I odcinka ul. Lema do skrzyżowania z al. Jana Pawła II); Etap II - rozbudowanie al. Jana Pawła II - obu jezdni na odcinku: jezdnia północna - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 120 m i w kierunku Nowej Huty ok. 220 m; jezdnia południowa - od skrzyżowania z ul. Meissnera w kierunku centrum ok. 260 m i w kierunku Nowej Huty 150 m, rozbudowanie ul. Meissnera do skrzyżowania Śliczna-Łąkowa na odcinku ok. 350 m, przebudowanie oraz wybudowanie infrastruktury technicznej, wyburzenie istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowanym układem drogowym; Etap III - rozbudowanie pętli tramwajowej „Wieczysta”, budowa ekranów akustycznych oraz roboty wykończeniowe: chodniki, ścieżki rowerowe i zieleń - **zawarto**.*
- 3) *Wykonanie robót budowlanych Etapu I - **wykonano**.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych Etapu II - **wykonano**.*
- 5) *Wykonanie robót budowlanych Etapu III.*
- 6) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 7) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 8) *Wypłacenie należnych odszkodowań.*

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do CH Plaza o długości ok. 0,16 km:

- 1) *Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU, o ZRID - **uzyskano**.*
- 2) *Wybudowanie odcinka drogi od przedłużenia ul. Meissnera (wybudowana ul. Lema) do ul. Dąbskiej wraz z kanalizacją opadową i oświetleniem ulicznym oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej i energii elektrycznej na podziemną wraz z wymianą dwóch istniejących słupów na nowe) - **wybudowano**.*
- 3) *Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy - **przyjęto**.*
- 4) *Zakończenie rozliczenia finansowego - **zakończono**.*
- 5) *Wypłacenie należnych odszkodowań.*

ZIKiT/ST8.3/08 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego GS/OID/ST8.3

Budowa i rozbudowa układu drogowego, w tym:

- rozbudowa ul. Bułhaka jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Monte Cassino (odcinek o długości ok. 250 mb),
- rozbudowa ul. Wierzbowej jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyżowania z ul. Barską do skrzyżowania z ul. Bułhaka,
- rozbudowa i budowa ul. Barskiej jako drogi gminnej klasy L i D na odcinku od skrzyżowania z łącznicą z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą zlokalizowaną wzdłuż południowej ściany budynku Centrum Kongresowego (przedłużenie ul. Twardowskiego - odcinek o długości ok. 480 mb),
- rozbudowa ul. Wygranej jako drogi gminnej klasy D,
- budowa drogi gminnej klasy D wzdłuż południowej krawędzi budynku Centrum Kongresowego do skrzyżowania z ul. Bułhaka (przedłużenie ul. Twardowskiego - odcinek o długości ok. 165 mb),
- budowa drogi gminnej klasy D łączącej ul. Bułhaka z ul. Wygraną (odc. o dł. ok. 50 mb),
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych w obrębie rozbudowywanych i budowanych ulic,
- przebudowa sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
- budowa i przebudowa sieci oświetleniowej,
- budowa kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- rozbiórka budynku mieszkalnego.

Przebudowa przejścia pod ul. Marii Konopnickiej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o: ULICP, ŚU - **uzyskano**.*
- 2) *Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID - **uzyskano**.*

- 3) *Przebudowanie sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej, ciepłowniczej (MPEC), wod.-kan. (MPWiK) i gazowej (Zakład Gazowniczy w Krakowie) w rejonie Centrum - **przebudowano.***
- 4) *Zawarcie umowy na przebudowę układu drogowego - **zawarto.***
- 5) *Wykonanie robót budowlanych - **wykonano.***
- 6) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - **przyjęto.***
- 7) *Zawarcie umowy i sprawowanie nadzoru autorskiego - **zrealizowano.***
- 8) *Zawarcie umowy i pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich - **zrealizowano.***
- 9) *Zawarcie umowy na zaprojektowanie i przebudowę przejścia pod ul. Konopnickiej - **zawarto.***
- 10) *Wykonanie przebudowy przejścia pod ul. Konopnickiej - **wykonano.***
- 11) *Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy - **przyjęto.***
- 12) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 13) *Wypłacenie należnych odszkodowań.*

ZIKiT/ST8.4/07
GS/OID/ST8.4

Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

1. Realizacja inwestycji w ramach Projektu unijnego pt.: Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II:
 - Etap I: Budowa dwóch połączeń z układem ulic istniejących, tj. połączenia z ulicą Herberta o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m oraz połączenia z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m; budowa skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 33 m i jezdni o szerokości 5 m; budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego; przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz wykonanie zieleni,
 - Etap II: Budowa odcinka drogi o długości ok. 700 m i szerokości jezdni 7 m od wybudowanego ronda w ramach etapu I do wjazdu do Centrum Jana Pawła II; budowa nowego mostu jednoprzęsłowego przez rzekę Wilgę o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami i oświetleniem na masztach; włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego (skrzyżowanie) oraz budowa drogi o długości ok. 250 mb; budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 3,5 m łączącej małe rondo z lewym brzegiem rzeki Wilgi po stronie Centrum Jana Pawła II; budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie odwodnienia ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej; przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej; budowa projektowanego uzbrojenia podziemnego; budowa oświetlenia ulicznego; budowa ekranów akustycznych; zagospodarowanie terenu.
2. Realizacja poza Projektem unijnym kładki dla pieszych na rzece Wildze o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 3,5 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem łączącej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Centrum Jana Pawła II.

Dla zrealizowania powyższych Etapów i kładki koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

– Etap I i II:

- 1) *Opracowanie dokumentacji projektowej - **opracowano.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano.***
- 3) *Zrealizowanie Etapu I - **zrealizowano.***
- 4) *Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego - **opracowano.***
- 5) *Zawarcie umowy dotyczącej przygotowania Projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013 - **zawarto.***
- 6) *Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego realizacji kolejnego etapu wykonania układu drogowego i pieszo-rowerowego do Centrum Jana Pawła II - **opracowano.***
- 7) *Zawarcie umowy na realizację w systemie: wybuduj zgodnie z decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID; zaprojektuj i wybuduj zgodnie z PFU - faza II: budowa mostu na rzece Wildze z dojazdami, kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II - **zawarto.***
- 8) *Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego - **zawarto.***

- 9) Uzyskanie zamiennej ostatecznej decyzji o ZRID dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru Centrum JP II wraz z mostem na rzece Wildze.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Marcika.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy kładki pieszo – rowerowej.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 14) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.
- 15) Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
- 16) Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.
- 17) Rozliczenie rzeczowo - finansowe realizacji Projektu.
- 18) Wyplacenie należnych odszkodowań.

- Budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego:

- 1) *Opracowanie projektu budowlanego - **opracowano.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano.***
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego i budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze.
- 4) Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie kładki.

ZIKiT/ST8.11/RR Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)

Budowa wiaduktu kolejowego nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice o długości ok. 30 m wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

Zadanie będzie realizowane po podpisaniu porozumienia pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków, Gminą Kocmyrzów - Luborzyca, Gminą Michałowice i Gminą Zielonki. Gmina Miejska Kraków będzie partycypować w 20% kosztów przygotowania i w 20% kosztów budowy.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 11) Wyplacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST8.12/15 Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)

Przebudowa ulicy klasy Z na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja na długości ok. 3 100 m wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 11) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)

Rozbudowa ulicy klasy Z na długości ok. 930 m o szerokości dwupasmowej jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 11) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)

Rozbudowa ulicy klasy Z na długości ok. 2 500 m o szerokości dwupasmowej jezdni 7 m na odcinku od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, skrzyżowaniami, przepustami, nawierzchnią zatok autobusowych, oświetleniem, kanalizacją opadową i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.***
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.***
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 6) Opracowanie studium wykonalności.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 12) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)

Rozbudowa ulicy klasy Z na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaczorówka do skrzyżowania z ul. Na Zielonki na długości ok. 970 m o szerokości 7 m wraz z budową i przebudową chodników oraz nawierzchni zatoki autobusowej, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, ogrodzeń, murów oporowych oraz przebudową ulicy Gaik na długości 350 m wraz z budową kanalizacji opadowej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto**.*
- 2) *Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*
- 4) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.*
- 5) *Opracowanie studium wykonalności.*
- 6) *Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.*
- 7) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 8) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 10) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 11) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

PARKINGI

WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych

Budowa parkingu podziemnego jednokondygnacyjnego dla 150 samochodów osobowych pod terenem skrzyżowania al. Focha z al. 3 Maja („Focha”) wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym oraz wielokondygnacyjnego parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka („Korona”) dla 200 samochodów osobowych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o WZ - **zawarto**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o WZ - **uzyskano**.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla parkingu „Focha” - **uzyskano**.*
- 4) *Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę dla parkingów „Focha” i „Korona” - **zawarto**.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla parkingu „Korona”.*
- 6) *Wybudowanie parkingu „Focha” - **wykonano**.*
- 7) *Wybudowanie parkingu „Korona”.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 9) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

SZYBKĄ KOLEJ AGLOMERACYJNA

ZIKiT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej

Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej, w tym:

- budowa dwóch peronów przystankowych z wiatami przystankowymi,
- budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie,
- niezbędna przebudowa ul. Balickiej,
- budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2011 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umów: na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu, na promocję Projektu - **zawarto**.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - **uzyskano**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Budowa przystanku Kraków Sanktuarium, w tym:

- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 1800m²) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy, oświetlenie, system informacji pasażerskiej, nagłośnienie etc.),
- budowa dwóch kładek pieszych nad układem torowym i peronami,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów.

Zadanie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego.

Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanku osobowego - **zawarto**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB - **zawarto**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskana**.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULLK, ULICP, PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie przystanku w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Budowa przystanku Kraków Prądnik Czerwony, w tym:

- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 900m²) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy etc.),
- przebudowa ul. Węgrzeckiej (w tym ciągi piesze i rowerowe) na odcinku od ul. Ks. Meiera do ul. Powstańców (do parametrów ulicy lokalnej),
- przebudowa wiaduktów nad układem kolejowym w ciągu ul. Węgrzeckiej,
- przebudowa ul. Ks. Meiera na odcinku od ul. Abp Felińskiego do ul. Węgrzeckiej (do parametrów ulicy lokalnej),
- budowa parkingu dla rowerów,
- budowa parkingu P&R na ok. 30 miejsc postojowych,
- budowa odcinka ul. Ks. Meiera (dojazd do przystanku SKA).

Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego.

Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanku osobowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID.*
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID.*
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie przystanku w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

GS/RRO/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Wypłacenie należnych odszkodowań dla:

GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

2) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

BZ/Z1.1/15 *Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*

Nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych i zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Diagnostyki Endoskopowej wraz zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Mikrobiologii wraz z zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego i Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Łączna powierzchnia przebudowy ok. 1 600 m² o kubaturze ok. 7 700m³.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Odbiór pierwszego wyposażenia.

BZ/Z1.2/15 *Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem*

I. Realizacja programu dostosowawczego szpitala wraz z zakupem wyposażenia:

- Przebudowa Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III i Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych II wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego Dorosłych i Dzieci wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Dermatologicznego wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Chirurgii Dzieci wraz z wyposażeniem,
- Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu wraz z wyposażeniem,
- Dział Diagnostyki Obrazowej – zakup aparatury medycznej,
- Wymiana akumulatorów zasadowych na zasilacze buforowe,
- Spalarka lub katalizator do utylizacji tlenu etylenu,
- Przebudowa Centralnej Sterylizatorni,
- Zakup aparatury medycznej dla Potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologii i Chirurgii Małoinwazyjnej,
- Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

II. Przebudowa infrastruktury technicznej szpitala:

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem studni głębinowej,
- Przebudowa sieci kablowej zasilania pawilonów Szpitala,
- Wykonanie instalacji odgromowej;
- Rozbudowa systemu sygnalizacji ppoż. i oddymiania,
- Przebudowa systemu zasilania Szpitala w gazy medyczne,
- Przebudowa oświetlenia zewnętrznego,
- Przebudowa i rozbudowa systemu wentylacji i klimatyzacji,
- Wymiana rurociągów wody ciepłej i zimnej i c.o. pod pawilonami Szpitala,
- Wykonanie kompleksowej modernizacji systemu ogrzewania i przesyłu ciepłej wody,
- Przebudowa oświetlenia wewnętrznego Szpitala,
- Remont kapitalny ciągów komunikacyjnych; Termomodernizacja budynków Szpitala.

III. Rewitalizacja terenu szpitala:

- Rekultywacja terenów zielonych,
- Położenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników,
- Wymiana chodników;
- Wykonanie nowego ogrodzenia,
- Wykonanie monitoringu zewnętrznego,
- Rozbudowa monitoringu wewnętrznego.

Łączna powierzchnia przebudowy 26 726 m² o kubaturze 144 211m³.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Odbiór pierwszego wyposażenia.

BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem

Przebudowa Pawilonu Nr 3 o powierzchni 2 391 m² i kubaturze 8 599 m³ oraz budowa Pawilonu Nr 5 o powierzchni 2 900 m² Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**BZ/Z1.5/14 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej**

Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego o pow. 2 944 m².

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. – **uzyskano**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie
usług zdrowotnych w ramach ZIT**

Termomodernizacja ośmiu budynków komunalnych (os. Dywizjonu 303 bl. 2, ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1) przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na termomodernizację budynków.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY JEDNOSTEK SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ

**MOPS/W1.18/14 Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby
pomieszczeń biurowych MOPS**

Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24 w celu zapewnienia warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**MOPS/W1.19/14 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy
ul. Ptaszyckiego 6**

Przystosowanie lokali o pow. 400 m² w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez Stowarzyszenie SIEMACHA.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

MOPS/W1.23/15 Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej

Adaptacja lokalu o pow. 166 m² na potrzeby Filii nr 4 MOPS.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Realizacja usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

PROGRAM LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach przy ul. Tetmajera 2, ul. Kutrzeby 4, ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5, ul. Stoczniovców 7.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

OC/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji na Budowę Centrum Bezpieczeństwa Miasta – **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

KMPSP/B.1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 – przebudowa placu manewrowego

Przebudowa placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m² wraz z sieciami: kanalizacyjną, c.o., elektroenergetyczną oraz gazową. Wzmocnienie podłoża placu manewrowego wraz z wymianą nawierzchni.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na aktualizację kosztorysu wraz z przedmiarem.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

ZIKiT/T1.1/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabły I etap

Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza o długości 860 m, droga klasy D, jezdnia z obustronnymi krawężnikami, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Sabły I etap – **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Sabły etap I.

ZIKiT/T1.2/08 Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabły do ul. Powstańców

Rozbudowa ulicy klasy D na długości 343 m, z jezdnią, z obustronnymi krawężnikami, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.**
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.3/10 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie

Zintegrowanie z Systemem Zarządzania Transportem Publicznym części floty autobusowej i pozostałej floty tramwajowej oraz wyposażenie w tablice informacji pasażerskiej przystanków w obrębie II obwodnicy Miasta Krakowa, w tym:

- wyposażenie 60 autobusów przejeżdżających przez korytarz KST w autokomputery pokładowe, zgodnie z Systemem Sterowania Ruchem i Systemem Nadzoru Ruchu Tramwajowego,
- wyposażenie dwóch zajezdni autobusowych w systemy umożliwiające wymianę informacji z instalowanymi autokomputerami,
- zainstalowanie autokomputerów pokładowych w części floty tramwajowej (50 tramwajów) niewyposażonej obecnie w te urządzenia,
- zainstalowanie tablic informacji pasażerskiej na wszystkich przystankach w obrębie II obwodnicy, które nie są objęte lub nie będą objęte systemem informacji w ramach innych projektów.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie – **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – **zawarto.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Sterowania Ruchem I etap – **zawarto.**
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie I etapu zadania (TTSS) – **zawarto.**
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie II etapu zadania (TTSS) – **zawarto.**
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Sterowania Ruchem II etap – **zawarto.**
- 7) Zawarcie umowy na Rozbudowę Centrum Sterowania – **zawarto.**
- 8) Promocja projektu.
- 9) Wykonanie zadania.

ZIKiT/T1.4/04 Przebudowa ul. Solarzy

Przebudowa ulicy o długości 377 m, klasy D, jednojezdniowej, dwukierunkowej ze skrzyżowaniami.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.**

- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.6/13 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej

Budowa ul. Korpala, odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej

Budowa ulicy klasy L o długości 294 m i przekroju 1 x 2 na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **zawarto.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano.**
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Rozbudowa ul. Bartla na odc. od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej

Budowa ulicy klasy L o długości 220 m i przekroju 1 x 1 na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ulicy – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.8/08 Przebudowa ul. Bieżanowskiej – etap I

Przebudowa ulicy klasy Z na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Mała Góra o długości 2 280 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji – **zawarto.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi

Przebudowa ulicy Czajna wraz z ulicami przyległymi: Powały z Taczewa, Podwórkowej, Zyndrama z Maszkowic, Łamanej, Przewiewnej, Dźwigońskiego na długości 1 615 m, klasy D, o przekroju 1 x 2 z 6 skrzyżowaniami.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.11/05 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami

Przebudowa ulicy Narciarskiej klasy L na długości 800 m, jezdnia o szerokości 6 m i przekroju 1 x 2 z obustronnymi chodnikami wraz z przyległymi ulicami klasy D.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB – **uzyskano dla ul. Narciarskiej.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto dla ul. Narciarskiej.**
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB dla przyległych ulic.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla przyległych ulic.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi

V etap - przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla, droga klasy Z o długości 877 m wraz z rozbudową ul. Korbutowej klasy D, o długości 395 m wraz z odwodnieniem.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.26/05 Rozbudowa ul. Gdańskiej

Rozbudowa ulicy klasy L na długości 500 m, o szerokości zmiennej do 8 m, chodnika o szerokości 2,4 m. Etap I - odcinek od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadrzecznej – 200 m, II etap – odcinek od ul. Nadrzecznej do ul. Bosaków – 300 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **wykonano**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.29/06 Przebudowa Rynku Podgórskiego

Wymiana nawierzchni placu wraz z modernizacją schodów kościelnych, wykonanie oświetlenia, małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Łączna powierzchnia obiektów 10 710 m².

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony

Przebudowa ulicy klasy D na długości 2150 m, o szerokości 7 m, z 9 skrzyżowaniami, 4 przepustami.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa

Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa, klasy D na długości 530 m, o szerokości 8 m.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej

Przebudowa ul. Borkowskiej klasy L na długości 670 m, o szerokości drogi 7 m z 8 skrzyżowaniami.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy

Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Montwiłła–Mireckiego do budynku 34 w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy, klasy D, o długości 236 m, szerokości jezdni zmiennej 6 - 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.34/RR Przebudowa ul. Zdunów

Przebudowa ulicy na długości ok. 650 m na odcinku od ul. Podhalańskiej do Rynku Fałęckiego, klasy L, o szerokości 7 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec

Rozbudowa ulicy klasy D na długości 923 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz wyprostowaniem łącznika do ul. Bunscha. Rozbudowa oświetlenia i odwodnienia ulicy.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa

Budowa 655 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa oraz rozszerzenie funkcjonowania przystanków komunikacji miejskiej o 15 stacji rowerowych, montaż modułów KMK Bike – 47 szt. oraz instalacja 230 szt. rowerów w stacjach rowerowych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy koncesji na budowę 34 wiat przystankowych – **zawarto.**
- 2) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 3) Zawarcie umowy na montaż wypożyczalni rowerów miejskich na wybranych przystankach komunikacji zbiorowej – **wykonano.**
- 4) Wykonanie przedmiotu umowy – **wykonano.**
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Zawarcie umowy koncesji na budowę 600 wiat przystankowych, 15 stacji rowerowych, montaż modułów KMK Bike – 47 szt. oraz instalacja 230 szt. rowerów w stacjach rowerowych.
- 7) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.83/14 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna

Przebudowa ulicy klasy L na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna wraz ze skrzyżowaniem, o długości ok. 500 m, szerokości 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m wraz z bezpiecznikiem jednostronnym 0,5 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **wykonano.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.85/14 Przebudowa ul. Przewóz

Przebudowa ulicy klasy L na odcinku od ul. Rzebika w kierunku os. Przewóz na długości ok. 450 m, szerokości 5,5 – 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **wykonano**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.86/14 Przebudowa ul. Ochlewskiego

Przebudowa ulicy klasy D na długości ok. 90 m, szerokości 4,5 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **wykonano**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.87/14 Przebudowa ul. Prystora

Przebudowa ulicy klasy D na długości ok. 120 m, szerokości 2,5 - 4,0 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **wykonano**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej

Przebudowa ulicy klasy Z na długości 1 845 m, szerokości 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **wykonano**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 7 600 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.91/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 2000 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orlów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 6 340 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.93/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 4 600 m, szerokości 3 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.94/15 Budowa ścieżki rowerowej - od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 3 000 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.95/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 4 400 m, szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.97/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 1 600 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.98/15 Budowa ścieżki rowerowej – połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 650 m, szerokości 3 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.99/RR Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunsha, ul. Babińskiego, ul. Skotnickiej do granic Miasta (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 4 400 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.100/RR Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 1800 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.101/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)

Budowa ścieżki rowerowej o długości 650 m, szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.103/15 System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców

Budowa infrastruktury sieci światłowodowej o długości ok. 22,5 km oraz systemu informacji dla kierowców.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego

Rozbudowa drogi klasy L o długości 190 m i szerokości jezdni 7 m, z dwustronnym chodnikiem o szerokości 2 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską i ul. Dębskiego.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
- 2) Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

GK/T1.105/15 Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski

Budowa drogi klasy G od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780 (ul. Księcia Józefa) od wschodniej stronie autostrady A4 do istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej nr K2180 (ul. Mirowska) z łącznicą autostrady (Katowice, Kraków pñ., Warszawa, Balice), jednojezdniowej o szerokości jezdni 8 m, z dwoma pasami ruchu, z budową i przebudową skrzyżowań, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budową obiektów inżynierskich, budową i przebudową chodników, budową ciągu rowerowego i zatoki autobusowej.

Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanej do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. Współfinansowanie przedsięwzięcia ze strony GMK.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Wyłączenie należnych odszkodowań.

ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy

Rozbudowa drogi klasy Z o długości 1210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”

Budowa kładki jednoprzęsłowej o długości ok. 148 m, szerokości ok. 14 m, wysokości w najwyższym przekroju ok. 16 m, z dwoma skrajnymi pasami ruchu o szerokości użytkowej 3 m przeznaczonymi dla ruchu pieszych i rowerzystów oraz środkowym pasem o funkcji widokowej o szerokości użytkowej 2,6 m przeznaczonym wyłącznie dla ruchu pieszego.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIKiT/T1.110/15 Przebudowa ul. Wiślniej

Przebudowa ulicy klasy D, jednojezdniowej na długości ok. 280 m o szerokości 6 m, z obustronnym chodnikiem o długości ok. 280 m i zmiennej szerokości od 1,25 m do 3 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.111/15 Przebudowa ul. św. Anny

Przebudowa ulicy klasy D, jednojezdniowej na długości ok. 280 m o szerokości 6 m, z obustronnym chodnikiem o długości ok. 280 m i zmiennej szerokości od 1,25 m do 2,5 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały

Rozbudowa ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), z jezdnią o szerokości 7 m, z przebudową skrzyżowań z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej długości 1620 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na budowę kanalizacji deszczowej.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej

Budowa ul. Kolnej - drogi dojazdowej do ośrodka OSIR Kolna o długości 1 100 m, droga klasy D o szerokości pasa drogowego 15 m (w tym: jezdnia szeroka na 8 m, chodnik szeroki na 3 m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa, rów odwadniający).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń

Przebudowa ul. Lubostroń.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

ZIKiT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej

Przebudowa al. Dygasińskiego.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

ZIKiT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI Nr 4

Budowa ulicy oraz sięgacza drogowego do ZSOI Nr 4.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.119/15 Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą

Budowa połączenia ulicy Ostatniej z ul. Mogiłą.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID – **uzyskano**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID – **uzyskano**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/T1.125/RR Przebudowa ul. Glinik

Przebudowa ul. Glinik.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ZIKiT/T1.126/RR Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy

Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PROGRAM CMENTARNICTWA

WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym o łącznej powierzchni ok. 1 500 m², w ramach którego będzie zlokalizowana spopielnia zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi). Docelowa powierzchnia cmentarza ok. 9 ha, przewidywana liczba miejsc grzebalnych ok. 9000.

Budowa drogi dojazdowej o długości ok. 450 m, parkingu na 10 miejsc postojowych oraz wodociągu i kanalizacji.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na budowę: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji – **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spopielnią zwłok – **zawarto**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ZIELENI MIEJSKIEJ

WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE dla Krakowa w latach od 2012 r. do 2014 r. – **zawarto.**
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2012 r. do 2014 r. – **wyplacono.**
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE dla Krakowa na lata 2015-2022 - cyklicznie w każdym roku.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.

WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE dla Krakowa w latach od 2012 r. do 2014 r. – **zawarto.**
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2012 r. do 2014 r. – **wyplacono.**
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE dla Krakowa na lata 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.

ZIKiT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto.**
- 2) Iluminacja oraz obsadzenie zielenią terenu wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego – **wykonano.**
- 3) Inwentaryzacja fontanny wraz z oceną stanu technicznego – **wykonano.**
- 4) Uzyskanie dwóch ostatecznych decyzji o WZ – **uzyskano.**
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – **zawarto.**
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego – część C

Zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. 6,34 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę Parku Dębnickiego – część C.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie

Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej o pow. użytkowej 2 553 m², kubaturze 7 400 m³ oraz pow. zabudowy 869 m² w Parku Strzeleckim w Krakowie wraz z rekonstrukcją wieży widokowej i infrastrukturą techniczną.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego, projektów wykonawczych, oraz kosztorysów inwestorskich.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.19/13 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie na terenie Dzielnic: Podgórze, Nowa Huta i Krowodrza. W ramach zadania zostanie zamontowanych 116 szaf sterowniczo-zasilających, 4232 słupów betonowych i stalowych, 4375 opraw ulicznych z wymianą na oprawy LED, 210 km kabli zasilających oraz 2883 wysięgników stalowych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie audytu oświetlenia – **zawarto**.
- 2) Wykonanie audytu oświetlenia – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne – **zawarto**.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 6) Zawarcie umowy na przeprowadzenie weryfikacji raportów składanych przez wykonawcę dotyczących pomiaru zużytej do oświetlenia energii elektrycznej.
- 7) Przeprowadzenie weryfikacji jw.
- 8) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 9) Przeprowadzenie promocji projektu.

ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych

Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto do wysokości środków finansowych w 2014 r.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych – **zawarto do wysokości środków finansowych w 2014 r.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych - cyklicznie w każdym roku.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego

Zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. ok. 3 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.23/RR Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego

Stabilizacja osuwiska o pow. 0,05 ha w rejonie Parku Żeromskiego. Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

ZIKiT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego o pow. 0,5 ha.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych oraz wykonania wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych: Toalety przy ul. Strzelców i w rejonie Ronda Kocmyrzwoskiego oraz zbiegu ulic: Grzegórzeckiej, Metalowców, Daszyńskiego (przy Hali Targowej) – **posadowiono**.*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV na terenie dzielnic Stare Miasto i Krowodrza, montaż ok. 3 768 opraw oświetleniowych (oświetlenie LED), montaż szaf sterujących, stworzenie systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, wypracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED, wybudowanie systemu PV oraz przeprowadzenie promocji projektu.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach środków NFOŚiGW.
- 2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV na terenie dzielnic Stare Miasto i Krowodrza.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW.
- 5) Dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW.
- 6) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 7) Przeprowadzenie promocji projektu.

WS/O1.33/15 Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE dla Krakowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2018 – cyklicznie w każdym roku.

ZIKiT/O1.34/15 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana

Modernizacja Skateparku o pow. 0,035 ha na terenie Parku Jordana.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.38/15 Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3

Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 obejmująca modernizację kotłowni i przebudowę budynku lecznicy dla zwierząt o pow. użytkowej 228 m².

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIKiT/O1.39/15 Park Zakrzówek.

Zagospodarowanie terenu Parku Zakrzówek o pow. ok 47 ha objętego miejscowymi planami zagospodarowania:

- "Park Zakrzówek" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/778/12 z dnia 10 października 2012 r.,
- „Rejon św. Jacka - Twardowskiego" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1698/14 z dnia 9 lipca 2014 r.,
- „Zakrzówek - Zielna" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVII/761/12 z dnia 26 września 2012 r.

Z uwagi na dużą powierzchnię terenu przeznaczanego do pozyskania planowane jest sukcesywne nabywanie nieruchomości, zgodnie z kolejnością przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa ustaleń planistycznych dla ww. obszarów oraz dotychczas prowadzonych negocjacji w tym zakresie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Przeprowadzenie negocjacji pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Kraków City Park Sp. z o.o. w sprawie zamiany gruntów o pow. ok. 28 ha. (teren objęty miejscowym planem zagospodarowania "Park Zakrzówek", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/778/12 z dnia 10 października 2012 r.).
- 2) Zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą a Kraków City Park Sp. z o.o. w sprawie zamiany gruntów o pow. ok. 28 ha.
- 3) Przeprowadzenie procedur prawnych mających na celu pozyskanie terenów od pozostałych właścicieli działek będących w obszarze planowanego „Parku Zakrzówek” obejmujących wycenę działek proponowanych do wykupu oraz negocjacje z właścicielami.
- 4) Uzyskanie decyzji dotyczących wykupu działek.
- 5) Wykup działek – sukcesywnie do prowadzonych negocjacji.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania „Parku Zakrzówek”.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIKiT/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty

Rewaloryzacja Parku Bednarskiego o pow. ok. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji koncepcji rewaloryzacji Parku Bednarskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją i zagospodarowaniem zieleni – **zawarto**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium przedprojektowego rewaloryzacji Parku Bednarskiego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

PROGRAM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

ZIKiT/O2.5/RR Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)

Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”

Udzielanie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych” w celu ochrony zasobów wodnych, poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych w ramach KPMRWO dla Krakowa w latach od 2013 r. do 2014 r. – **zawarto.**
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2013 r. do 2014 r. – **wyplacono.**
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na lata 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2022 – cyklicznie w każdym roku.

GK/O2.11/14 Budowa zbiornika retencyjnego „Biezanów” na rzece Serafa w mieście Kraków

Dofinansowanie przez Gminę Miejską Kraków budowy zbiornika retencyjnego „Biezanów” o pojemności ok. 130 000 m³ na rzece Serafa.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej na realizację budowy zbiornika retencyjnego „Biezanów” na rzece Serafa. – **zawarto.**
- 2) Dofinansowanie zadania.

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI

WS/O3.1/15 Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa

Udzielanie dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą Nr CX/1666/14 RMK z dnia 25.06.2014 w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2015-2032 – cyklicznie w każdym roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PROGRAM POZYSKIWIWANIA MIESZKAŃ

WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 50 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 800 m² i kubaturze ok. 8 700 m³.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Wykonanie analiz i badań, w tym badań geologicznych, inwentaryzacja zieleni.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

WI/M1.5/RR Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie

Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 350 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 15 630 m² i 2 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 580 m².

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie budynków mieszkalnych.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

WI/M1.6/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 867 m² i kubaturze 8 712 m³.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni – **wykonano**.
- 2) Wykonanie analizy chłonności terenu dla zamierzenia inwestycyjnego – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalnego – **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – **zawarto**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza

Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 170 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 6 910 m².

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni – **wykonano**.
- 2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę budynków mieszkalnych – **zawarto**.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH

ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. Szkole Podstawowej nr 22, ul. Chmielowskiego 1,
2. Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29,34,
3. Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12,

4. Szkole Podstawowej nr 38, ul. Fr. Nullo 23,
5. Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10,
6. Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31,
7. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. „Wilka” - Wyrwińskiego 1,
8. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20,
9. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14,
10. X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
11. Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12,
12. Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
13. Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Młyńska Boczna 4,
14. Szkole Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 a,
15. Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1,
16. Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31,
17. Szkole Podstawowej nr 144, os. Bohaterów Września 13,
18. Gimnazjum nr 9, ul. Kazimierza Odnowiciela 2,
19. Gimnazjum nr 13 i Szkole Podstawowej nr 109, ul. Mackiewicza 15,
20. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Błachnickiego 1,
21. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2,
22. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52,
23. Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9,
24. Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31,
25. Przedszkolu Samorządowym nr 38, ul. Jabłonkowska 29 a.
26. Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
27. Młodzieżowym Domu Kultury (Filia), ul. Na Wrzosach 57.
28. Szkoła Podstawowa nr 82, os. Kalinowe 17,
29. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 , ul. Mirtowa 2,
30. Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35,
31. Szkoła Podstawowa nr 117, ul. Kurczaba 15.

Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych.
- 2) Wykonanie audytów energetycznych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, os. Wysokie 6,
2. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a,
3. Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1,
4. Zespole Szkół Eklektycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49,
5. Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,
6. Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygaśińskiego 25,
7. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
8. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, ul. Spadochroniarzy 1,
9. Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Focha 39,
10. Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ułanów 21 a.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.

- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych.
- 5) Wykonanie audytów energetycznych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZEO/E1.9/06 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa

Rozbudowa przedszkola o dodatkowe oddziały o pow. 611 m². Przebudowa istniejącego budynku o pow. 1 338 m², zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap I – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 6) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14

Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi. Budowa pomieszczeń dla domu kultury i biblioteki, zagospodarowanie terenu.

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem o wymiarach 32,6 x 25,5 m, budynek domu kultury z widownią i biblioteką o wymiarach 51,1 x 14,7 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.25/14 Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód

Budowa 6–oddziałowego przedszkola na os. Kliny – Zachód o pow. użytkowej 1 675 m², pierwsze wyposażenie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Miodowa 36; Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15 oraz w wybranych szkołach. Zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa

Rozbudowa szkoły podstawowej o dodatkową pow. 670 m² oraz przebudowa istniejącego budynku o pow. 1 268 m² termomodernizacja budynku szkoły, pierwsze wyposażenie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

WI/E1.28/RR Modernizacja budynku przy ul Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej

Przebudowa i rozbudowa obiektów harcówki o pow. 300 m² przy ul. Kaczeńcowej 7.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

MDK-RE/E1.31/14 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej

Budowa sali gimnastycznej o pow. 605 m² wraz z zapleczem i łącznikiem o funkcji dydaktycznej o pow. 1 071 m², zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6

Budowa 6–oddziałowego przedszkola o pow. 2 343 m², zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20

Budowa 4–oddziałowego przedszkola, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego. Zakup pierwszego wyposażenia.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Uzyskanie decyzji o ULICP.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej

Rozbudowa o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m² i modernizacja sali gimnastycznej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja

Przebudowa i adaptacja poddasza na cele dydaktyczne i szkoleniowe oraz budowa windy osobowej, wydzielenie dróg ewakuacyjnych i termomodernizacja budynku Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 13/15.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych

Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych, w tym: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, drogi pożarowej do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, budynku Przedszkola nr 6.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

SOSW 1/E1.44/13 Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych

Wydzielenie klatek schodowych drzwiami E130, oddymianie klatek schodowych, zabezpieczenie stropów drewnianych do klasy RE160.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZEO/E1.48/15 Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka

Budowa przedszkola, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

- 1) Zawarcie umowy na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt przedszkola.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Zakup pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.49/RR Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni

Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją kotłowni.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Zakup pierwszego wyposażenia.

ZEO/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja

Adaptacja poddasza na indywidualne sale lekcyjne muzyków, modernizacja budynku (w tym łazienek) oraz budowy szybu windowego dla osób niepełnosprawnych.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

KULTURA FIZYCZNA

BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

ZIS/S1.3/13 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej o całkowitej powierzchni 4 380 m² w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych (w tym budowy placu zabaw „Smoczy Skwer” o powierzchni 1 106 m²).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej – **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w tym budowy placu zabaw „Smoczy Skwer” – **zawarto.**

- 5) *Wykonanie robót budowlanych w tym budowa placu zabaw „Smoczy Skwer” – **wykonano**.*
- 6) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – **przyjęto**.*
- 7) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych na wykonanie robót budowlanych – etap II na terenie WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.*
- 8) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 9) *Wykonanie robót budowlanych - etap II na terenie WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.*
- 10) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

ZIS/S1.4/07 KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych

Budowa hali treningowej o powierzchni zabudowy 2 650 m² wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

ZIS/S1.9/13 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9

Modernizacja boisk sportowych do: piłki nożnej i piłki ręcznej o wymiarze 46,5 m x 22 m, koszykówki i siatkówki o wymiarze 24 m x 17 m.

Budowa bieżni lekkoatletycznej pięciorowej o długości 69 m, skoczni w dal.

Wypożyczenie w urządzenia sportowe.

Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.*
- 4) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21

Budowa krytego basenu o wym. 16 m x 25 m z 6 torami wraz z zapleczem.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Aktualizacja dokumentacji projektowej.*
- 2) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 3) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7

Przebudowa istniejących boisk sportowych na boiska wielofunkcyjne w tym: boiska do piłki ręcznej o wym. 24 m x 44 m, boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 10 m x 32 m. Budowa: bieżni 4 torowej, siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi). Oświetlenie terenu.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Aktualizacja dokumentacji projektowej.*
- 2) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.*
- 3) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

ZIS/S1.20/09 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m x 60 m wraz z bieżnią, trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem.

Rewitalizacja boiska o wymiarach 20 m x 40 m wraz z montażem urządzeń sportowych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy boiska wielofunkcyjnego – **zawarto**.*

- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (budowy boiska wielofunkcyjnego) – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych (wybudowanie boiska wielofunkcyjnego) – **wykonano**.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – **przyjęto**.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (rewitalizacji boiska).
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (rewitalizacji boiska).
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/S1.21/14 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7

Wykonanie rozbiórki małej hali sztucznego lodowiska. Budowa nowej małej hali sztucznego lodowiska wraz z zapleczem administracyjnym, sanitarno-szatniowym i parkingiem.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wykonanie robót rozbiórkowych i decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie decyzji na wykonanie robót rozbiórkowych i ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót rozbiórkowych
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót rozbiórkowych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/S1.22/14 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boisk sportowych

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 22 m, boiska do siatkówki o wymiarach 22 m x 13 m, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/S1.23/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu

Budowa krytego basenu o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu, tj.: rozbudową parkingu, budową 2 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, przebudową bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m² wraz z wyposażeniem. Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB – **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.

ZIS/S1.31/14 Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel

Przebudowa: płyty głównej stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel, bieżni 8 torowej o dł. 400 m, skoczni lekkoatletycznej, budynku hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja). Wykonanie przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania przebudowy płyty głównej stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na przebudowę płyty głównej stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano**.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – **przyjęto**.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – **zawarto**.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (przebudowy bieżni, skoczni lekkoatletycznej, budynku hali WKS Wawel) – etap II.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.33/14 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)

Modernizacja hali sportowej o pow. 3537 m² i kubaturze 38 320 m³ wraz z termomodernizacją w zakresie: dachu budynku hali, węzłów cieplnych, instalacji grzewczych, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej, wentylacji, wymiennikowni c.o.

Wymiana: okien – 807 m², drzwi – 92 m², parapetów – 64 m². Ocieplenie 1 597 m² ścian zewnętrznych. Wykonanie monitoringu.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto**.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZIS/S.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce

Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno-rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, treningowe, do rozgrywania zawodów, do zajęć rekreacyjnych).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.46/RR Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus

Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m² wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Budowa Hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

REWALORYZACJA I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi

Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi o powierzchni zabudowy: budynek strzelnicy 756 m², budynek służbówki 60 m² i kubaturze: budynek strzelnicy 6015 m³, budynek służbówki 200 m³ - w zakresie rozbiórki budynku i poddaniu elementów drewnianych zabiegom konserwatorskim. Realizacja robót budowlanych w podpiwniczeniu, montaż instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych, ppoż.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **opracowano.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE

WI/K2.1/07 Krakowska Scena Variete Związkowiec – przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71, o łącznej powierzchni 3530 m² i kubaturze 19 481 m³, na cele kulturalne.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano.**
- 5) Zawarcie umowy na kontynuację robót budowlanych – **zawarto.**
- 6) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano.**
- 7) Dostawa i montaż elementów scenotechniki – **wykonano.**
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – **uzyskano.**
- 9) Rozliczenie robót zrealizowanych w 2014 r.

KD/K2.6/15 Budowa Domu Kultury Kliny

Wykonanie renowacji dachu i prac zabezpieczających konstrukcję górnych sklepień budynku koszarowego – etap III.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

KD/K2.7/15 „Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

Adaptacja budynku o powierzchni 3 556 m² na cele muzealne.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i wyposażenia.
- 4) Zakup sprzętu i wyposażenia.

WI/K2.8/15 Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Adaptacja budynku trzech kondygnacyjnego o powierzchni całkowitej 1 259 m² i pow. użytkowej 884 m² na cele muzealne.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.
- 4) Opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

KD/K2.9/RR Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO

Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Gzysików 8 na potrzeby Teatru KTO.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zakup pierwszego wyposażenia.

WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa

Modernizacja budynku Teatru Łaźnia Nowa, w tym: przebudowa dachu, modernizacja pomieszczeń technicznych parteru i piwnic, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zakup wyposażenia.

ZBK/K1.12/15 Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”

Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZARZĄDZANIE MIASTEM

MODERNIZACJA BUDYNKÓW ORAZ ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

IT/A1.1/99 System Informatyczny UMK

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK obejmująca: zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek, rozbudowę istniejących aplikacji, modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umów na wykonanie usług w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.
- 2) Wykonanie usług w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.

GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania i dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej, w tym geoservera i proksyservera do publikacji usług geoprzestrzennych. Polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z zasobu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) poprzez zakup i wdrożenie dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej, w tym serwerów, skanerów, kopiarek i stacji graficznych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
- 2) Realizacja umowy.
- 3) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 4) Realizacja umów.
- 5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 6) Realizacja umów.

OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

Wdrożenie systemu Elektronicznych Usług Publicznych, w tym:

Elektroniczny Urząd (e-Urząd),

System Zarządzania Treścią (CMS),

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), Workflow,

Systemy operacyjne i systemy baz danych (SO),

Wysokowydajne i Odporne na Awarie Środowisko Przetwarzania Danych (HAS), Extranet.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności – **zawarto.**
- 2) Opracowanie Studium Wykonalności – **wykonano.**
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE – **zawarto.**
- 4) Zawarcie umowy na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków – **zawarto.**
- 5) Zakup sprzętu i oprogramowania – **zakupiono.**
- 6) Instalacja sprzętu i oprogramowania – **zainstalowano.**
- 7) Realizacja i wdrożenie projektu.
- 8) Zawarcie umów z właścicielami aplikacji na wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK.
- 9) Wykonanie prac integracyjnych.
- 10) Odbiór końcowy SEUP.

OR/A1.5/11 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence

Wdrażanie aplikacji typu Business Intelligence (BI) zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności – **zawarto**.
- 2) Opracowanie Studium Wykonalności – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE i MAiC – **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP – **zawarto**.
- 5) Wykonanie Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP – **wykonano**.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu BI w GMK i GMP – **zawarto**.
- 7) Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu BI w GMK i GMP.
- 8) Dostawa i konfiguracja serwerów i oprogramowania dla GMK i GMP – **wykonano**.
- 9) Instalacja systemu na docelowym środowisku sprzętowo-programowym wraz z ujednoliceniem kluczowych parametrów – **wykonano**.
- 10) Integracja Systemu BI z systemami źródłowymi w GMK i GMP.
- 11) Zawarcie umowy na opracowanie i wdrożenie aplikacji Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budżecie i WPF.
- 12) Wykonanie i wdrożenie aplikacji.
- 13) Zawarcie umowy na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie wersji DEMO systemu STRADOM.
- 14) Realizacja umowy.
- 15) Odbiór końcowy systemu BI.

ZBK/A1.8/12 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego

Uzyskanie decyzji o WZ. Uzyskanie decyzji o PNB. Przebudowa szkoły o pow. 3 300 m² i kubaturze 15 153 m³ na budynek biurowy i uzyskanie 97 pomieszczeń biurowych, 8 pomocniczych oraz 9 sanitariatów. Zakres prac obejmuje: wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, wymianę instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej oraz ocieplenie budynku na pow. około 2000 m². Wykonanie wjazdu od ul. Czerwieńskiego, o pow. 185 m². Zakup pierwszego wyposażenia.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – **zawarto**.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych I etapu – **zawarto**.
- 6) Wykonanie robót budowlanych I etapu – **wykonano**.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II etapu – **zawarto**.
- 8) Wykonanie robót budowlanych II etapu – **wykonano**.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.
- 11) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)

Uzyskanie decyzji o PNB. Budowa Archiwum o pow. 3 800 m² i kubaturze 14 808 m³ obejmująca budowę trzech hal i adaptację budynku byłej szkoły podstawowej na zaplecze biurowe Archiwum.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 8) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP – **zawarto**.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP – **uzyskano**.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.
- 12) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 13) Wykonanie robót budowlanych.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad

Uzyskanie decyzji o PNB. Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad o kubaturze 4 882 m³. Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji, wykonanie maszynowni, zakup i montaż centrali wentylacyjnej, agregatów klimatyzacyjnych, klimakonwektorów klimatyzacyjnych i elementów wentylacyjnych.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 8) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych

Wykonanie przyłączy energetycznych do budynków przy ul. Fredry 4A, 4B, 4D, oraz utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w budynku przy ul. Fredry 4D.

Utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w budynku przy ul. Fredry 32A, ul. Kantorowickiej 185 oraz ul. Kantorowickiej 229.

Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji do budynku komunalnego przy ul. Kantorowickiej 185.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zarzecze 21.

Wykonanie przyłącza c.o. i c.w.u. do budynków komunalnych przy ul. Józefińskiej 24 i 24A.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych

Przebudowa lokali komunalnych użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Krzemienieckiej 63, przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal usługowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych

Termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60, powierzchnia elewacji 1 658 m².

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych i pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta.

GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

GS/RRO/A2.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych

Ustalenie i wypłata odszkodowań za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi i za działki zajęte pod istniejące drogi.

GS/OID/A2.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych

Ustalenie i wypłata odszkodowań w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

3) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w ramach Programów zadań inwestycyjnych dzielnic

Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT

ZIKiT/DIW/O-II-1 Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok

Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 500 m² przy ul. Widok.

ZIKiT/DIW/T-II-2 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50-56

Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej 50-56.

ZIKiT/DIW/T-III-1 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej

Budowa 70 miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.

ZIKiT/DIW/O-III-2 Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego o pow. 1 647 m² w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

ZIKiT/DIW/T-III-3 Rozbudowa ul. Włodkowica

Opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy do drogi klasy D na odcinku o dł. 150 m.

ZIKiT/DIW/T-III-7 Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych

Przebudowa drogi dojazdowej na dł. 42 m, budowa miejsc parkingowych na pow. 385 m².

ZIKiT/DIW/T-III-8 Budowa oświetlenia przy ul. Kantora

Budowa oświetlenia na dł. 200 m.

ZIKiT/DIW/T-IV-1 Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego

Budowa chodnika o długości 245 m wzdłuż ul. Radzikowskiego.

ZIKiT/DIW/T-IV-2 Przebudowa ul. Różyckiego

Przebudowa ul. Różyckiego, klasy L, na długości 174 m.

ZIKiT/DIW/T-V-1 Przebudowa ul. Beniowskiego

Przebudowa ul. Beniowskiego, drogi wewnętrznej, na długości 238 m.

ZIKiT/DIW/T-V-2 Przebudowa ul. Szymanowskiego

Przebudowa ul. Szymanowskiego, klasy L, na długości 330 m.

ZIKiT/DIW/T-VI-1 Przebudowa ul. Bronowickiej

Przebudowa ul. Bronowickiej, klasy Z, na długości 200 m.

ZIKiT/DIW/T-VI-2 Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla

Budowa i przebudowa dojścia o długości 170 m do budynków mieszkalnych przy ul. Rydla wraz z 11 miejscami parkingowymi.

ZIKiT/DIW/T-VI-3 Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze

Budowa ciągu pieszo-jezdnego o długości 80 m w ul. Zarzecze.

ZIKiT/DIW/T-VI-4 Przebudowa ul. Żelechowskiego

Przebudowa ul. Żelechowskiego, klasy D, na długości 150 m i wykonanie miejsc postojowych o pow. 580 m².

ZIKiT/DIW/T-VI-5 Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego

Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego na odcinku od ul. Złoty Most do wejścia w teren os. Złota Podkowa.

ZIKiT/DIW/T-VI-6 Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem

Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem na odcinku od mostu na rzece Rudawa do ul. Brzegowej na długości 320 m.

ZIKiT/DIW/O-VI-7 Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska

Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska przy przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego.

ZIKiT/DIW/T-VII-3 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

ZIKiT/DIW/T-VII-5 Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej

Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej o długości 20 m i szer. 2m wraz z wymianą nawierzchni jezdni o pow. 256 m².

ZIKiT/DIW/T-VII-6 Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka

Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka o dł. 500 m.

ZIKiT/DIW/O-VII-7 Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha

Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha.

ZIKiT/DIW/T-VIII-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

ZIKiT/DIW/T-VIII-2 Budowa ul. Chmieleniec

Budowa ul. Chmieleniec, drogi wewnętrznej, na długości 90 m.

ZIKiT/DIW/O-VIII-3 Budowa i przebudowa gródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII

Budowa gródków jordanowskich w lokalizacjach wskazanych przez Dzielnicę VIII.

ZIKiT/DIW/T-IX-1 Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej

Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej na wysokości ZUS.

ZIKiT/DIW/O-IX-2 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m² przy ul. Do Wilgi.

ZIKiT/DIW/T-IX-3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 304 m łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową.

ZIKiT/DIW/T-IX-5 Budowa chodnika przy ul. Turonia

Budowa chodnika przy ul. Turonia o dł. 40 m.

ZIKiT/DIW/O-IX-6 Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego.

Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego o pow. 900 m².

ZIKiT/DIW/T-IX-7 Budowa chodnika przy ul. Zdunów

Budowa chodnika przy ul. Zdunów na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Kowalskiej o dł. 60 m oraz na odcinku od posesji nr 29 do ul. Podhalańskiej o dł. 80 m.

ZIKiT/DIW/T-IX-8 Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX

Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX.

ZIKiT/DIW/T-IX-9 Budowa przejścia od ul. Do Wilgi w kierunku ul. Tokarskiej
Budowa przejścia od ul. Do Wilgi w kierunku ul. Tokarskiej o dł. 100 m.

ZIKiT/DIW/T-IX-10 Budowa chodnika przy ul. Zaborze
Budowa chodnika przy ul. Zaborze o dł. 40 m.

ZIKiT/DIW/T-X-2 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X
Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

ZIKiT/DIW/O-X-6 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala
Modernizacja ogródka jordanowskiego o pow. 500 m².

ZIKiT/DIW/T-X-7 Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap
Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap na odcinku od ul. Zawiszy w kierunku ul. Fortecznej o dł. 255 m.

ZIKiT/DIW/T-XI-1 Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem
Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem o dł. 71 m, szer. 2 m.

ZIKiT/DIW/T-XI-4 Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej
Przebudowa drogi i chodnika na długości ok. 120 m.

ZIKiT/DIW/T-XI-5 Budowa oświetlenia w ul. Sadka
Budowa oświetlenia na długości ok. 700 m.

ZIKiT/DIW/O-XII-1 Rozbudowa Parku Aleksandry
Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. 15 ha.

ZIKiT/DIW/O-XII-2 Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy
Wykonanie betonowej nawierzchni o pow. 233 m² z elementami wyposażenia do jazdy.

ZIKiT/DIW/O-XII-3 Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.

ZIKiT/DIW/O-XIII-1 Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry o pow. 2 ha. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

ZIKiT/DIW/T-XIII-2 Budowa parkingu przy ul. Płazowskiej
Budowa ok. 30 miejsc parkingowych, drogi manewrowej, odwodnienia i oświetlenia.

ZIKiT/DIW/O-XIV-1 Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”
Zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 3610 m² obejmującego działki nr 118/98 oraz 118/95 obr. 7 Nowa Huta w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.

ZIKiT/DIW/O-XIV-2 Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medveckiego i Dąbrowskiej
Budowa miasteczka rowerowego dla dzieci na terenie zielonym obejmującym działki nr 179/2 oraz nr 179/6 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Medveckiego i Dąbrowskiej o łącznej powierzchni 9424 m².

ZIKiT/DIW/T-XV-1 Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10
Budowa miejsc postojowych o dł. 30 m i szer. 9 m.

ZIKiT/DIW/O-XVI-1 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej
Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1500 m² zlokalizowanego przy ul. Fatimskiej.

ZIKiT/DIW/T-XVI-2 Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim

Budowa 37 miejsc postojowych w os. Jagiellońskim.

ZIKiT/DIW/T-XVI-3 Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej

Budowa ok. 15 miejsc parkingowych.

ZIKiT/DIW/T-XVI-4 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza

Budowa ok. 17 miejsc parkingowych.

ZIKiT/DIW/T-XVI-5 Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego

Budowa schodów i podjazdu.

ZIKiT/DIW/O-XVI-6 Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego

Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym na pow. ok. 1700 m².

ZIKiT/DIW/T-XVI-7 Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki

Budowa ok. 16 miejsc parkingowych.

ZIKiT/DIW/T-XVII-2 Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów

Budowa 39 miejsc postojowych przy ul. Architektów.

ZIKiT/DIW/T-XVII-4 Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a

Budowa 25 miejsc postojowych w os. Na Stoku przy bl. 28a.

ZIKiT/DIW/O-XVII-5 Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy

Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy o pow. 3 600 m².

ZIKiT/DIW/O-XVIII-1 Budowa i przebudowa gródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII

Budowa ogródków jordanowskich w lokalizacjach wskazanych przez Dzielnicę XVIII.

Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS

ZIS/DIW/S-III-4 Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika

Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika.

ZIS/DIW/S-III-5 Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora

Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora w zakresie klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych.

ZIS/DIW/S-III-6 Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek

Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek.

ZIS/DIW/S-VII-4 Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42 m x 28 m - wykonanie sztucznej nawierzchni, budowa skoczni w dal, zagospodarowanie otoczenia – wyprofilowanie skarp i ustawienie ławek.

ZIS/DIW/S-X-5 Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych

Przebudowa obiektów sportowych przy SP nr 97.

ZIS/DIW/S-XVII-3 Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka

Budowa kortu tenisowego ziemnego o wym. 35 m x 17 m wraz z ogrodzeniem na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka.

Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO

ZEO/DIW/E-II-3 Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 – wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni

Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni o pow. 62 m².

ZEO/DIW/E-V-3 Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 – wykonanie wyjścia ewakuacyjnego

Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego.

ZEO/DIW/E-V-4 Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 – modernizacja

Odwodnienie boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku szkoły.

ZEO/DIW/E-VIII-4 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wróblewskiego 115 – wykonanie wentylacji

Wykonanie wentylacji w zaadaptowanych pomieszczeniach o pow. 122 m².

ZEO/DIW/E-VIII-5 Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 – modernizacja wentylacji kuchni

Wykonanie modernizacji wentylacji kuchni o pow. 48 m².

ZEO/DIW/E-VIII-6 Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 – modernizacja kuchni

Wykonanie modernizacji kuchni o pow. 33 m².

ZEO/DIW/E-VIII-7 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 – modernizacja

Modernizacja instalacji c.o.

ZEO/DIW/E-X-1 Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 – modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej o dł. ok. 200 m.

ZEO/DIW/E-X-4 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 – modernizacja

Modernizacja kotłowni.

ZEO/DIW/E-X-8 Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 – modernizacja

Modernizacja wentylacji w kuchni.

ZEO/DIW/E-XI-3 Przedszkole Nr 33, ul. Różańska 1 – ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1100 m² budynku przedszkola.

ZEO/DIW/E-XI-6 Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 – modernizacja

Modernizacja wentylacji w kuchni.

ZEO/DIW/E-XIII-3 Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 – modernizacja

Modernizacja wentylacji w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.

ZEO/DIW/E-XVIII-3 Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka – modernizacja

Modernizacja kotłowni.

ZEO/DIW/B-XVIII-5 Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII

Budowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.

ZSO 35/DIW/W-X-3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 – budowa windy dla osób niepełnosprawnych

Budowa szybu windowego i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 – modernizacja

Modernizacja kotłowni.