

Przedmiar robót

Przedszkole nr 105 w Krakowie - remont parkietu

Data opracowania:
2016-02-18

Stary Inspektor
Nadzoru inwestycyjnego

Eugeniusz Kuczyński
upr. bud. N/222-1m/71

18.02.2016r.

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Przedszkole nr 105 w Krakowie - remont parkietu							
1 Remont parkietu - cyklinowanie i lakierowanie oraz uzupełnienie ubytków							
1.1 KNRW 401/816/3 Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek, ponad 8-m2 wraz z zaszpachlowaniem spoin, współ do R=1,7, w M dodatkowa szpachlowka do parkietu. R= 1,700 M= 1,000 S= 1,000							
					65,39 m2		
					krotność = 3		
Robotnicy	r-g	0,34	113,38626				
Papier ścierny	m2	0,142	27,85614				
Szpachlowka do parkietów	kg	0,21	41,19570				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Szlifierka do parkietów	m-g	0,26	51,00420				
1.2 KNNRW 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne (kapon + 2 warstwy lakieru chemoutwardzalnego antypoślizgowego)							
					65,39 m2		
					krotność = 3		
Robotnicy	r-g	0,27	52,96590				
Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dwie warstwy + kapon	dm3	0,35	68,65950				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.3 Kalkulacja indywidualna Uzupełnieni ubytków parkietu ok. 2,5m@ z umocowaniem listwy oporowej pod grzejnikami ew. na dł. 11,0m z demontażem i ponownym montażem osłon grzejnikowych							
					1,0 kpl		
					krotność = 3		
Robocizna		1	3,00000				
Materiały		1	3,00000				
Sprzęt		1	3,00000				