Przedmiar robót

Przedszkole nr 111os. Na Stoku 21 W Krakowie

Budowa: **Remont schodów zewnetrznych głównych i bocznych wraz z murkami**

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wartość		
				R	M	S
Przedszkole nr 111os. Na Stoku 21 W Krakowie						
1 Schody zewnetrzne						
1.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm- anlogia skucie czapek na murkach	15,208		m3			
1.2 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	27,440		m2			
1.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach	27,44		m2			
1.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko	27,44		m2			
1.5 NNRNKB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	27,44		m2			
1.6 KNR 202/1108/4 Okładziny schodów, masą lastryko grubości 20˙mm, stopnie bez profilu młotkowane	27,44		m2			
1.7 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	16,963		m2			
1.8 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	16,963		m2			
1.9 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT˙16, pierwsza warstwa	16,963		m2			
1.10 KNR 17/930/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT˙69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0˙mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- analogia wykonanie marmolitu	16,963		m2			
1.11 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- obróbka dylatacji	2,900		mb			
1.12 KNR 202/923/4 Podlewki pod czapki na murkach	7,216		m2			
1.13 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm	9,680		m2			
1.14 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm	0,250		t			
1.15 KNR 401/201/12 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, listwy dla zachowania bruzd w betonie	36,980		m			
1.16 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	23,0		m3			
1.17 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	23,0	14,0	m3			
1.18 Kalkulacja indywidualna Opłata za składowisko	23,0		m3			