

ZP.271.25.2020

**Wykonawcy biorący udział w  
postępowaniu**

**Dotyczy:** Przebudowa sieci kanalizacji opadowej polegająca na montażu urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe przy istniejącym wylocie nr 88K przy ul. Strzelców w Krakowie" Numer sprawy: 1/V/2020

1. Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 tekst jednolity - ze zm.), Klimat-Energia-Gospodarka Wodna jako Zamawiający informuje, że w związku z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 538179-N-2020 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2020r. wpłynęły zapytanie do treści SIWZ. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

1. W zawiązku z zakresem prac proszę o zamianę wymagań odnośnie kierownika budowy w zawiązku z zakresem robót.

Jest:

„uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów”

Winno być:

„uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający niniejszym zmienia warunek udziału w postępowaniu wskazany w Części III SIWZ pkt 1 ppkt b) dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Kierownika Budowy w następujący sposób:

Zamiast słów:

**„Kierownik Budowy** - osoba posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót sanitarnych”

Jest:

„ - **Kierownik Budowy** - osoba posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń **kanalizacyjnych**, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów , oraz
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót sanitarnych”

W związku z powyższym zmianie w tożsamy sposób ulega również zapis treści Ogłoszenia o zamówieniu w pkt III.1.3) ppkt 1b).

## **Pytanie nr 2**

2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o:

- profil kanalizacji,
- wyraźniejszy plan sytuacyjny

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający niniejszym uzupełnia Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa o następujące dokumenty:

- profil podłużny kanalizacji,
- plan sytuacyjny

Dokumenty w wersji elektronicznej Zamawiający udostępnił na stronie internetowej oraz na BIP.

## **Pytanie nr 3**

Proszę o informację czy należy wykonać wymianę gruntu (czy należy wykop zasypać gruntem z dowozu)?

### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Wykop należy zasypać gruntem z wykopu, bez wymiany, zmagazynowanym na odkład.

Zamawiający niniejszym modyfikuje Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót w następujący sposób:

a) dodając pozycje:

1.2.11. – Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25 – 0,60 głębokość do 3m, kategoria gruntu III-IV w ilości 115,62 m3.

b) zmieniając ilości podane w następujących pozycjach:

1.2.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV: zamiast ilości: 216,50 jest: 130,88

1.2.2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15-t: zamiast ilości: 216,50 jest: 130,88.

1.2.3 Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5-m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV: zamiast ilości: 38,50 jest: 8,5.

1.4.1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu III-IV: zamiast ilości: 115,62 jest: 124,12.

1.4.2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III: zamiast ilości: 115,62 jest: 124,12.

c) usuwając następujące pozycje:

1.4.3 Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyładowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 1,20-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochód 10-15-t : 115,62m3

1.4.4 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15-t : 115,62m3

Równocześnie Zamawiający modyfikuje odpowiednio Kosztorys ofertowy – Załącznik do Formularza oferty.

Zmodyfikowane wersje: Załącznika nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót oraz Kosztorysu ofertowego – Załącznik do Formularza oferty Zamawiający udostępnił na stronie internetowej oraz na BIP.

#### **Pytanie nr 4**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej i zamieszczenie na stronie internetowej profilu podłużnego z wykazanymi osadnikami i separatorem wraz z kanalizacją grawitacyjną. Jest to niezbędne do oszacowania kosztów

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający niniejszym uzupełnia Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa o następujący dokument:

- profil podłużny kanalizacji

Dokument w wersji elektronicznej Zamawiający udostępnił na stronie internetowej oraz na BIP.

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków technicznych osadników i separatora.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający niniejszym uzupełnia Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa o następujący dokument:

- rysunek techniczny osadnika z separatorem

Dokument w wersji elektronicznej Zamawiający udostępnił na stronie internetowej oraz na BIP.

#### **Pytanie nr 6**

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące budowy kanalizacji z rur GRP fi 800 mm

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający niniejszym modyfikuje Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót  dodając pozycję:

**1.3.6. - Montaż rurociągu fi 800 mm o długości 8m.**

Równocześnie Zamawiający modyfikuje odpowiednio Kosztorys ofertowy – Załącznik do Formularza oferty.

Zmodyfikowane wersje: Załącznika nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót oraz Kosztorysu ofertowego – Załącznik do Formularza oferty Zamawiający udostępnił na stronie internetowej oraz na BIP.

#### **Pytanie nr 7**

Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać dwukomorowy osadnik wirowy z separatorem lamelowym?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Szczegółowy opis materiałów z którego zbudowany ma być osadnik i separator znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt budowlany na stronie nr 24 i nr 25.

#### **Pytanie nr 8**

W projekcie budowlanym jest opisana do wykonania studnia rewizyjna DN 1500 oraz połączenie trzech zbiorników (studnia-osadnik-separator) rurą GRP. W przedmiarze wymieniony jest tylko montaż separatora i osadnika. Proszę o informację, czy studnia i rury GRP są przedmiotem niniejszego zamówienia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8:**

TAK. Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 powyżej.

2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, KLIMAT-ENERGIA-GOSPODARKA WODNA jako Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytania, niniejszym zmienia treść SIWZ:

– Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa poprzez dodanie następujących dokumentów:

- profil podłużny kanalizacji,
- plan sytuacyjny
- rysunek techniczny osadnika z separatorem

Dokumenty w wersji elektronicznej Zamawiający udostępnił na stronie internetowej oraz na BIP.

- Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót oraz Kosztorys ofertowy – Załącznik do Formularza oferty

dodając pozycję 1.3.6. - Montaż rurociągu fi 800 mm o długości 8m.

Treść zaktualizowanych dokumentów została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zgodnie z art. 38 ust 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** z 5.06.2020r. godz. 12:00 do dnia **10.06.2020r. godz. 12:00.**

Równocześnie Zamawiający zmienia:

- zapis w części VI pkt 1 ppkt 5 SIWZ na:

„Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego: Klimat -Energia -Gospodarka Wodna, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, (II piętro pokój 36a-sekretariat) oraz opisać następująco: OFERTA PRZETARGOWA NA: „Przebudowa sieci kanalizacji opadowej polegająca na montażu urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe przy istniejącym wylocie nr 88KPrzyul. Strzelców w Krakowie” -znak sprawy: 1/V/2020. Nie otwierać przed **10.06.2020r.godz. 12:10”**

- zapis w części VII pkt 1 SIWZ:

„Oferty należy składać na adres: Klimat -Energia -Gospodarka Wodna, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, (II piętro, pokój nr 36a-sekretariat), nie później niż do dnia **10.06.2020r. do godziny 12.00”**

DYREKTOR