

Przedmiar robót

Wykonanie prac malarskich w sypialni grupy 2.

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek Żłobka Samorządowego nr 23 w Krakowie przy ul. Słomianej 7**

Inwestor: **Żłobek Samorządowy nr 23 w Krakowie przy ul. Słomianej 7**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wykonanie prac malarskich w sypialni grupy 2.		
1	Element	Roboty wykończeniowe		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli do pomieszczenia	r-g	10
1.3	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 21,960*2,92	64,123200	
		okna -5*1,96*1,06*0,5	-5,194000	
		sufity 45,44	45,440000	
		RAZEM:	104,369200	m2 104,37
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod gładzie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,44	45,440000	
		RAZEM:	45,440000	m2 45,44
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod gładzie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 21,960*2,92	64,123200	
		okna -5*1,96*1,06*0,5	-5,194000	
		RAZEM:	58,929200	m2 58,93
1.6	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,44	45,440000	
		RAZEM:	45,440000	m2 45,44
1.7	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 21,960*2,92	64,123200	
		okna -5*1,96*1,06*0,5	-5,194000	
		RAZEM:	58,929200	m2 58,93
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,44	45,440000	
		RAZEM:	45,440000	m2 45,44
1.9	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,44	45,440000	
		RAZEM:	45,440000	m2 45,44
1.10	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		58,93	58,930000	
		RAZEM:	58,930000	m2 58,93
1.11	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		58,93	58,930000	
		RAZEM:	58,930000	m2 58,93
1.12	KNNRW 3/1004/1	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 1-krotne- ANALOGIA, Malowanie farbą bezbarwną lamperi o wys. 1,5 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,6*1,5	42,900000	
		RAZEM:	42,900000	m2 42,900
1.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojników narożnych przy drzwiach, kątownik ochronny z PCV 3x3 cm wys. 2 m	szt	3
1.14	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m ² - demontaż okna stałego pomiędzy pomieszczeniami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*3	2,700000	
		RAZEM:	2,700000	m2 2,700
1.15	KNNRS 2/1001/5	Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, powierzchnia okna ponad 2.0 m ² - dostawa oraz montaż okna stałego, PCV, kolor biały.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*3	2,700000	
		RAZEM:	2,700000	m2 2,7