

Przedmiar robót

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 1.4, 1.11 w budynku Żłobka Samorządowego nr 23

Obiekt	Żłobek Samorządowy nr 23
Branża	Sanitarna
Lokalizacja	ul. Słomiana 7 , Kraków
Inwestor	Żłobek Samorządowy nr 23

Tabela przedmiaru robót

Żłobek Samorządowy nr 23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Zadanie Pomieszczenie (1.4, 1.11)				
1	Kalkulacja Indywidualna	Dostarczenie klimatyzatora inverterowego o parametrach:moc chłodz. Qch=2,5 kW,Qgrz=3,3 kW; SEER >= 7,0 , U=230V/1/50 . . Montaż klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomiędzy jedn.wewn.i zewnętrzną,wykonanie instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin,zamocowania jednostki wewn. i zewn.montaż konstrukcji wsporczej pod jednostkę zewnętrzną,przewierty przez przegrody zewnętrzne (miejsce montażu jednostki zewnętrznej - dach) Rozruch , regulacja i sporządzenie protokołów z rozruchu instalacji klimatyzacji.	kpl	1
2	Kalkulacja Indywidualna	Dostarczenie klimatyzatora inverterowego o parametrach:moc chłodz. Qch=3,5 kW,Qgrz=4,0 kW; SEER >= 6,6 , U=230V/1/50 . . Montaż klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomiędzy jedn.wewn.i zewnętrzną,wykonanie instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin,zamocowania jednostki wewn. i zewn.montaż konstrukcji wsporczej pod jednostkę zewnętrzną,przewierty przez przegrody zewnętrzne (miejsce montażu jednostki zewnętrznej - dach) Rozruch , regulacja i sporządzenie protokołów z rozruchu instalacji klimatyzacji.	kpl	1
3	KNR 202 815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	1
4	KNR 40 212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	1
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1