

Przedmiar robót

Montaż klimatyzatorów

Budowa: **Żłobek nr 23; pomieszczenia Grupy 1 oraz Pom. 1.4**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty elektryczne**

Lokalizacja: **Ul. Słomiana 7, 30-316 Kraków**

Inwestor: **Gmina Miejska Kraków**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Montaż klimatyzatorów		
1	Element	Grupa 1		
1.1	KNRW 403/1003/7	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebiccia do 1 cegły, rura do Fi 40`mm	otwór	2,00
1.2	KNRW 508/115/2	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW- 40x 20mm, podstawa szerokości do 60`mm, podłoże różne od betonu	m	6,00
1.3	KNRW 508/101/4	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m	10,00
1.4	KNRW 508/110/1	Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi 20`mm	m	10,00
1.5	KNRW 508/212/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5`mm2- N2XH- J 3x 2,5mm2	m	20,00
1.6	KNRW 508/407/3 (1)	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy-zab. różnicowoprądowe z modułem nadprądowym	szt	1,00
1.7	KNRW 508/622/1	Montaż iglic,wolnostojaca wys. do 2,5m wraz z podłączeniem do instalacji odgromowej	kpl	1,00
1.8	KNRW 508/901/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
1.9	KNRW 508/902/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy	pomiar	1,00
1.10	KNRW 508/902/5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy	pomiar	1,00
2	Element	Pomieszczenie 1.4		
2.1	KNRW 403/1003/7	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebiccia do 1 cegły, rura do Fi 40`mm	otwór	2,00
2.2	KNRW 508/115/2	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW- 40x 20mm, podstawa szerokości do 60`mm, podłoże różne od betonu	m	18,00
2.3	KNRW 508/212/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5`mm2- N2XH- J 3x 2,5mm2	m	28,00
2.4	KNRW 508/407/3 (1)	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy-zab. różnicowoprądowe z modułem nadprądowym	szt	1,00
2.5	KNRW 508/622/1	Montaż iglic,wolnostojaca wys. do 2,5m wraz z podłączeniem do instalacji odgromowej	kpl	1,00
2.6	KNRW 508/901/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
2.7	KNRW 508/902/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy	pomiar	1,00
2.8	KNRW 508/902/5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy	pomiar	1,00