

## **Przedmiar robót**

### **Roboty malarskie gr 1**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe w budynku Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Lokalizacja: **Budynek Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Inwestor: **ul. Wysłouchów 47, 30-611 Kraków**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilooa
	Kosztorys	<b>Roboty malarskie gr 1</b>		
1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	21,51+16,74+4,37+23,53	66,150000
		ściany	3,03*(19,53+17,78+20,78)+1,03*8,64	184,911900
		RAZEM:		251,061900
			m2	251,062
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	21,51+16,74+4,37+23,53	66,150000
		ściany	3,03*(19,53+17,78+20,78)+1,03*8,64	184,911900
		RAZEM:		251,061900
			m2	251,062
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	21,51+16,74+4,37+23,53	66,150000
		RAZEM:		66,150000
			m2	66,15
1.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	21,51+16,74+4,37+23,53	66,150000
		RAZEM:		66,150000
			m2	66,15
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	3,03*(19,53+17,78+20,78)+1,03*8,64	184,911900
		RAZEM:		184,911900
			m2	184,912
1.6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	3,03*(19,53+17,78+20,78)+1,03*8,64	184,911900
		RAZEM:		184,911900
			m2	184,912
1.7	KNNRW 3/1004/1	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 1-krotne- ANALOGIA, Malowanie farbą bezbarwną lamperi o wys. 1,5 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	1,5*(19,53+17,78+20,78)+1,03*8,64	96,034200
		RAZEM:		96,034200
			m2	96,034
1.8	KNR 401/1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3*1,5*0,6*2	5,400000
		RAZEM:		5,400000
			m2	5,400
1.9	KNR 1901/1305/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 2-krotne betonu- malowanie parapetów, ANALOGIA		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3*1,5*0,5	2,250000
		RAZEM:		2,250000
			m2	2,250
1.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojników narożnych przy drzwiach, kątownik ochronny z PCV 3x3 cm wys. 1,5 m	szt	12
1.11	KNR 401/108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,5
1.12	KNR 401/108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność=15	m3	25

## **Przedmiar robót**

### **Roboty malarskie - korytarz przy gr. 1**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe w budynku Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Lokalizacja: **Budynek Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Inwestor: **ul. Wysłouchów 47, 30-611 Kraków**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilooa	
	Kosztorys	<b>Roboty malarskie - korytarz przy gr. 1</b>			
1	Element	<b>Roboty malarskie</b>			
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufity	20,42	20,420000	
		ściany	26,91*3,03	81,537300	
		RAZEM:		101,957300	
			m2	101,957	
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufity	20,42	20,420000	
		ściany	26,91*3,03	81,537300	
		RAZEM:		101,957300	
			m2	101,957	
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod malowanie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufity	20,42	20,420000	
		RAZEM:		20,420000	
			m2	20,42	
1.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie sufitów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufity	20,42	20,420000	
		RAZEM:		20,420000	
			m2	20,42	
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod malowanie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		ściany	26,91*3,03	81,537300	
		RAZEM:		81,537300	
			m2	81,537	
1.6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie ścian			
		Wyliczenie ilości robót:			
		ściany	26,91*3,03	81,537300	
		RAZEM:		81,537300	
			m2	81,537	
1.7	KNNRW 3/1004/1	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 1-krotne- ANALOGIA, Malowanie farbą bezbarwną lamperi o wys. 1,5 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		ściany	26,91*1,5	40,365000	
		RAZEM:		40,365000	
			m2	40,365	
1.8	KNR 401/1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
			3*1,0*0,6	1,800000	
		RAZEM:		1,800000	
			m2	1,800	
1.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojników narożnych przy drzwiach, kątownik ochronny z PCV 3x3 cm wys. 1,5 m			
				szt	4
1.10	KNR 401/108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km			
				m3	1,5
1.11	KNR 401/108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność=15			
				m3	1,5
2	Element	<b>Malowanie drzwi</b>			
2.1	KNR 401/1209/6 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup> - ANALOGIA, odmalowanie drzwi			
		Wyliczenie ilości robót:			
			3*2,1*1*2	12,600000	
		RAZEM:		12,600000	
			m2	12,600	

## **Przedmiar robót**

### **Roboty malarskie - gr. 1 CD**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe w budynku Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Lokalizacja: **Budynek Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Inwestor: **ul. Wysłouchów 47, 30-611 Kraków**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilooa
	Kosztyorys	<b>Roboty malarskie - gr. 1 CD</b>		
1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	14,48	14,480000
		ściany	15,52*3,03	47,025600
		RAZEM:		61,505600
			m2	61,506
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	14,48	14,480000
		ściany	15,52*3,03	47,025600
		RAZEM:		61,505600
			m2	61,506
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	14,48	14,480000
		RAZEM:		14,480000
			m2	14,48
1.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	14,48	14,480000
		ściany	15,52*3,03	47,025600
		RAZEM:		61,505600
			m2	61,51
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	15,52*3,03	47,025600
		RAZEM:		47,025600
			m2	47,026
1.6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	15,52*3,03	47,025600
		RAZEM:		47,025600
			m2	47,026
1.7	KNNRW 3/1004/1	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 1-krotne- ANALOGIA, Malowanie farbą bezbarwną lamperi o wys. 1,5 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	15,52*1,5	23,280000
		RAZEM:		23,280000
			m2	23,280
1.8	KNR 401/1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2*1*0,6*2	2,400000
		RAZEM:		2,400000
			m2	2,400
1.9	KNR 1901/1305/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 2-krotne betonu- malowanie parapetów, ANALOGIA		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3*0,45	1,350000
		RAZEM:		1,350000
			m2	1,350
1.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojników narożnych przy drzwiach, kątownik ochronny z PCV 3x3 cm wys. 1,5 m	szt	2
1.11	KNR 401/108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,5
1.12	KNR 401/108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność=15	m3	1,5
2	Element	<b>Wymiana drzwi</b>		
2.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup>	szt	1
2.2	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe okleina CPL		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1*2,1	2,100000
		RAZEM:		2,100000
			m2	2,1
2.3	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - Płyta wiórowa otworowa, okleina CPL	m2	1,8

## **Przedmiar robót**

### **Roboty malarskie - gr. 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe w budynku Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Lokalizacja: **Budynek Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Inwestor: **ul. Wysłouchów 47, 30-611 Kraków**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty malarskie - gr. 2</b>		
1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	49,76+52,32+4,49+8,79	115,360000
		ściany	3,03*(13,72+8,97+32,50+31,02)	261,216300
		RAZEM:		376,576300
			m2	376,576
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	49,76+52,32+4,49+8,79	115,360000
		ściany	3,03*(13,72+8,97+32,50+31,02)	261,216300
		RAZEM:		376,576300
			m2	376,576
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	49,76+52,32+4,49+8,79	115,360000
		RAZEM:		115,360000
			m2	115,36
1.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	49,76+52,32+4,49+8,79	115,360000
		RAZEM:		115,360000
			m2	115,36
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	3,03*(13,72+8,97+32,50+31,02)	261,216300
		RAZEM:		261,216300
			m2	261,216
1.6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	3,03*(13,72+8,97+32,50+31,02)	261,216300
		RAZEM:		261,216300
			m2	261,216
1.7	KNNRW 3/1004/1	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 1-krotne- ANALOGIA, Malowanie farbą bezbarwną lamperi o wys. 1,5 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	1,5*(13,72+8,97+32,50+31,02)	129,315000
		RAZEM:		129,315000
			m2	129,315
1.8	KNR 401/1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			8*1*0,6*2	9,600000
		RAZEM:		9,600000
			m2	9,600
1.9	KNR 1901/1305/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 2-krotne betonu- malowanie parapetów, ANALOGIA		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3*2*0,45+4,9*0,45+3,6*0,45	6,525000
		RAZEM:		6,525000
			m2	6,525
1.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojników narożnych przy drzwiach, kątownik ochronny z PCV 3x3 cm wys. 1,5 m	szt	12
1.11	KNR 401/108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,2
1.12	KNR 401/108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,2
2	Element	<b>Malowanie drzwi</b>		
2.1	KNR 401/1209/6 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup> - ANALOGIA, odmalowanie drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
			6*2,1*1*2	25,200000
		RAZEM:		25,200000
			m2	25,200



## **Przedmiar robót**

### **Roboty malarskie - szatnia gr. 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe w budynku Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Lokalizacja: **Budynek Żłobka Samorządowego nr 32 w Krakowie**

Inwestor: **ul. Wysłouchów 47, 30-611 Kraków**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilooa
	Kosztorys	<b>Roboty malarskie - szatnia gr. 2</b>		
1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	14,28	14,280000	
	ściany	15,44*3,03	46,783200	
		RAZEM:	61,063200	m2 61,063
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	14,28	14,280000	
	ściany	15,44*3,03	46,783200	
		RAZEM:	61,063200	m2 61,063
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	14,28	14,280000	
		RAZEM:	14,280000	m2 14,28
1.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	14,28	14,280000	
		RAZEM:	14,280000	m2 14,28
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	15,44*3,03	46,783200	
		RAZEM:	46,783200	m2 46,783
1.6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	15,44*3,03	46,783200	
		RAZEM:	46,783200	m2 46,783
1.7	KNNRW 3/1004/1	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 1-krotne- ANALOGIA, Malowanie farbą bezbarwną lamperi o wys. 1,5 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	15,44*1,5	23,160000	
		RAZEM:	23,160000	m2 23,160
1.8	KNR 401/1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*1*0,6*2	2,400000	
		RAZEM:	2,400000	m2 2,400
1.9	KNR 1901/1305/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 2-krotne betonu- malowanie parapetów, ANALOGIA		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*0,45	1,350000	
		RAZEM:	1,350000	m2 1,350
1.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojników narożnych przy drzwiach, kątownik ochronny z PCV 3x3 cm wys. 1,5 m	szt	4
1.11	KNR 401/108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,5
1.12	KNR 401/108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność=15	m3	1,5
2	Element	<b>Malowanie drzwi</b>		
2.1	KNR 401/1209/6 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup> - ANALOGIA, odmalowanie drzwi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,1*1*2	4,200000	
		RAZEM:	4,200000	m2 4,200