

## **Przedmiar robót**

### **REMONT POMIESZCZEŃ gr.II**

Budowa: **ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY nr 19 ; ul.ŚWITEZIANKI 7, 31-563 KRAKÓW**

Kod CPV: **45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg**

**45431000-7 Kładzenie płytek**

**45442100-8 Roboty malarskie**

**45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych**

**45320000-6 Roboty izolacyjne**

Inwestor: **GMINA MIEJSKA KRAKÓW; PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 , 31-004 KRAKÓW**

Data opracowania:  
**2024-05-28**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Marek Krysiak**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>REMONT POMIESZCZEŃ gr.II</b>		
1	Element	<b>Malowanie pomieszczeń gr.II (wiatrołap,szatnia,izolatka, filtr,sala, kuchnia brudna, kuchnia czysta)</b>		
1	KNR 202/9912/1	Oslony na grzejniki, - demontaż i montaż	m2	6,45
2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kraterk wentylacyjnych,	szt	10,00
3	KNRW 403/1001/3	Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie na podłożu z betonu	m	15,00
4	KNRW 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, szerokość do 50`mm	m	15,00
5	KNRW 403/204/1	Wymiana przewodów kabelkowych - przewody stare wkuwane	m	10,00
6	KNR 508/9906/5	Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża - mechanicznie, podłoże z cegły, puszka Fi`60	szt	1,00
7	KNRW 508/210/4	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do 7,5`mm2, - przewody nowe 3x2,5 mm2	m	5,00
8	KNRW 508/309/3 (3)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. , podwójne ( sala)	szt	2,00
9	KNRW 403/901/1	Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n/t i p/t	kpl	6,00
10	KNR 401/705/7 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10`cm	m	15,00
11	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1`m - nakładki pcv (8,6 mb)	szt	4,00
12	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem PCV	mb	12,00
13	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	469,60
14	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, PRZED MALOWANIEM	m2	469,60
15	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	469,60
16	KNR 202/1505/4	Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2	469,60
17	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami poliwinylowymi ( LAKIER) wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne- lamperia	m2	157,30
18	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 2-krotne	m	35,60
19	KNR 401/1210/4 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, do 1,0`m2, 2-krotne	m2	2,40
20	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne	szt	10,00
21	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg - papier malarski	m2	130,00
22	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - sala	m2	3,98
23	DC 20/118/5	Skucie podłoża - ściana	m2	3,98
24	DC 20/603/3	Wyrównanie podłoża, powierzchnie pionowe, obrzutka szcpepa ( zaprawa wyrównawcza - 15 kg/m2) - ściany	m2	3,98
25	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, POD PŁYTKI ŚCIENNE	m2	3,98
26	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	3,98
27	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2	3,98
28	KNRW 401/812/3	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1`m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30`cm-szatnia	m2	0,50
29	KNRW 401/812/3	Wymiana cokolików z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1`m2/miejsce), płytki terakotowe 30x10`cm - szatnia, cokolik pod oknem dł. (215+25+25 cm)	m2	0,27
2	Element	<b>Remont podłóg ( izolatka i filtr)</b>		
30	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew, cokotów	m2	19,80
31	KNR AT 23/101/5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m2	19,80
32	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,	m2	19,80
33	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca pod wykładzinę, grubość 10`mm	m2	19,80
34	DC 20/323/1	Montaż listew narożnych PVC (wyoblenionych)	m	25,14
35	KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, ( z wywinięciem na ściany )	m2	22,31
36	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	22,31
37	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	0,99
38		Wywóz i utylizacja gruzu ( panele i podkład)	m3	1,00