

Przedmiar robót

REMONT WC

Budowa: ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY nr 19 ; ul.ŚWITEZIANKI 7, 31-563 KRAKÓW

Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45431000-7 Kładzenie płytek

45442100-8 Roboty malarskie

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW; PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 , 31-004 KRAKÓW

1	Element	Remont WC personelu		
	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
		Demontaż i montaż pojemników na papier , dozowników itp	kpl	1,00
	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	8,21
	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m2	1,85
	KNR 929/102/1	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	0,73
	DC 20/118/5	Skucie podłoża - pozostałości kleju lub zaprawy - posadzka	m2	1,85
	DC 20/118/5	Skucie podłoża - ściana	m2	8,21
	DC 20/603/3	Wyrównanie podłoża, powierzchnie pionowe, obrzutka szczepna (zaprawa wyrównawcza - 15 kg/m2) - ściany	m2	8,21
	KNR 14/2011/4 (2)	Obudowa przewodów wentylacyjnych i pionów kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, dwuwarstwowa,	m2	2,08
	KNR AT 40/413/1	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	9,12
	KNR AT 40/413/3	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	1,85
	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, POD PŁYTKI ŚCIENNE	m2	9,12
	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	9,12
	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2	9,12
	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż lusterek o powierzchni do 1 m2	szt	1,00
	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy grubość 5 mm,	m2	1,85
	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy , dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, Krotność=10,00	m2	1,85
	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,	m2	1,85
	NNRNKB 202/2807/5 (2)	Posadzki wielobarwne z płytek na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,	m2	1,85