

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	KNR AT 33/104/1	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych elastyczną masą jednoskładnikową silikon	m	12,56
	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	7,04
	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, PRZED MALOWANIEM	m2	7,04
	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	7,04
	KNR 202/1505/4	Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2	7,04
	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne	szt	2,00
	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1,00
	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi'15-20'mm	szt	2,00
	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi'50'mm	szt	1,00
	KNR 402/233/8	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi'110'mm	szt	1,00
	KNR 401/339/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły	m	1,00
	KNR 401/336/6	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły	m	2,50
	KNR 401/325/7 (1)	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1 x 1 cegły	m	1,00
	KNR 401/324/5 (1)	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1 cegły	m	2,50
	KNR 401/210/1	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023'm2	m	1,40
	KNR 401/207/1	Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015'm2	m	1,40
	KNR 402/211/6	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi'110'mm	szt	1,00
	KNR 402/210/2 (2)	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi'40-50'mm	miejsce	1,00
	KNR 402/210/4	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi'110'mm	miejsce	1,00
	KNRW 215/203/4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'160'mm	m	1,40
	KNRW 215/203/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi'110'mm	m	1,00
	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50'mm	m	1,00
	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110'mm	m	1,00
	KNRW 215/222/2	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi'110'mm	szt	1,00
	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm	szt	2,00
	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm	szt	1,00
	KNNR 4/218/1	Wpust ściękowy, Fi'50'mm	szt	1,00
	KNR 402/111/2 (1)	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi'25-32'mm	szt	1,00
	KNNR 4/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych typu PEXb/Al/PEHD na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16-20'mm	m	5,00
	KNNR 4/132/3 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych,	szt	2,00
	KNNR 4/135/4	Zawór umywalkowy stojący Dn'15'mm	szt	2,00
	KNNR 4/135/4	Zawór WC Dn'15'mm	szt	1,00
	KNNR 4/135/2	Zawór czerpalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi'20mm	szt	1,00
	KNNR 4/116/7 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20'mm, o połączeniu z tworzywa	szt	2,00
	KNNR 4/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm	szt	2,00
	KNNR 4/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa	kpl	1,00
	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa, stojąca, Dn'15'mm	szt	1,00
	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1,00
	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	0,98
	Kalkulacja indywidualna	Roboty porządkowe w czasie robót i po zakończeniu;	kpl	1,00
2	Element	<b>Wywóz gruzu</b>		
	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu -	szt	1,00