

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania „Remont siłowni w VIII LO”

1. Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – VIII Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegorzeczka 24 zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Remont pomieszczeń siłowni"

2. Opis obiektu i cel remontu:

Siłownia zlokalizowana jest podziemnej części niefrontowego budynku VIII LO, pod salą gimnastyczną. Zajmuje dwa pomieszczenia [pomieszczenie 1 $\sim 33 \text{ m}^2$ ($\sim 4,93 \text{ m} \times \sim 7 \text{ m}$), pomieszczenie 2 $\sim 18 \text{ m}^2$ ($\sim 2,95 \text{ m} \times 6 \text{ m}$)] i hol $\sim 3 \text{ m}^2$ ($\sim 2,5 \text{ m} \times \sim 1,3 \text{ m}$) pomiędzy nimi. Przy pomieszczeniu 1 siłowni zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne ze stacją wentylacji wywiewnej pomieszczeń w tej części piwnic. Pomieszczenie ma wymiary $\sim 4,3 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ ($\sim 4 \text{ m}^2$). Adaptacja pomieszczeń na siłownię miała miejsce w 2000 roku. Wyżej opisane pomieszczenia położone są poniżej powierzchni gruntu. W sierpniu br. doszło do częściowego zalania pomieszczeń w tej części piwnic VIII LO.

Celem remontu jest doraźne usunięcie skutków tego zalania w siłowni, holu i pomieszczeniu technicznym to jest naprawa i uszczelnienie posadzek, usunięcie miejscowych wykwitów solnych na tynkach oraz odświeżenia pomieszczeń. Poniższy schemat przedstawia układ pomieszczeń siłowni i pomieszczeń sąsiednich przy siłowni.



3. Przedmiot zamówienia:

Lp.	Pomieszczenie / rodzaj prac	Jedn. miary	Ilość
1.	Pomieszczenia nr 1 i 2 siłowni + hol		
a)	usunięcie farby olejnej z tynków cementowo wapiennych na ścianach fundamentowych (w pasie o wysokości do 15 cm od posadzki, na długość 48 metrów;	m	48
b)	miejscowe skucie i uzupełnienie tynków – tynk renowacyjny (napowietrzony) z gładzią (w pasie o wysokości do 15 cm od posadzki, sumaryczna długość 5 metrów;	m	5
c)	impregnacja tynków w pasie 15 cm od posadzki na długości 48 metrów;	m	48
d)	dwukrotne malowanie ścian w pasie 15 cm długość 48 m farba silikatowa.	m	48
e)	naprawa spękań wylewki betonowej - powierzchnia 54 m ² , długość szczeliny – 20 m (poszerzenie - z odsysaniem pyłu i wypełnienie szczelin);	m	20
f)	wykonanie cienko powłokowej (0,5 – 1,0 mm) malowanej posadzki poliuretanowej;	m ²	54
g)	jednokrotne malowanie farbą lateksową Dekoral ścian (powierzchnia 55 m ²) i sufitów (powierzchnia 54 m ² +obudowa kanału wentylacyjnego 6 m ² z płyt gipsowo kartonowych, z przygotowaniem;	m ²	115
h)	jednokrotne malowanie farbą olejną lamperii na płytach gipsowo kartonowych, kolor jak obecnie;	m ²	11
i)	zabezpieczenie folią okien, ścian z flizami, drzwi i podłóg przed malowaniem;	kpl.	1
2.	Pomieszczenie techniczne przy siłowni (pomieszczenie z centralą wentylacyjną)		
a)	usunięcie starej łuszczącej się farby z fundamentowych ścian (szlifowanie szlifierką kątowną lub oscylacyjną z odsysaniem pyłu, tynki cementowo wapienne);	m ²	35
b)	Rozkucie ściany w obrębie przepustu rurociągu fi 54 mm i wykonanie uszczelnienie + zabetonowanie;	kpl.	1
c)	Dwukrotne malowanie ścian, farbą silikatową, kolor biały, z gruntowaniem;	m ²	35
d)	usunięcie zanieczyszczeń posadzki farbą przez szlifowanie szlifierką kątowną z odsysaniem pyłu;	m ²	6
e)	naprawa spękań wylewki betonowej - powierzchnia 6 m ² , długość szczeliny – 10 m (poszerzenie - z odsysaniem pyłu i wypełnienie szczelin);	m	10
f)	wykonanie cienko powłokowej (0,5 – 1,0 mm) malowanej posadzki poliuretanowej;	m ²	6
g)	zabezpieczenie folią centrali wentylacyjnej, drzwi i podłóg przed malowaniem.	kpl.	1

Lp.	Pomieszczenie / rodzaj prac	Jedn. miary	Ilość
3.			
a)	utrzymanie właściwych warunków klimatycznych (temperatura i wilgotność) przy wykonaniu posadzek i malowaniu;	dni	7
b)	wniesienie materiałów i wyniesienie wytworzonych odpadów, na odległość do 30 m w tym schody 12 stopni;	kpl.	1
c)	utylizacja wytworzonych odpadów (zeszlifowane farby, beton z poszerzenia naprawianych spękań, opakowania po farbach, ... Około 70 kg);	kpl.	1
d)	zabezpieczenie posadzki korytarza przed porysowaniem w trakcie wnoszenia materiałów i wnoszenia odpadów	Kpl.	1.

4. Jakość prac.

- 1) Nowa posadzka poliuretanowa winna być gładka, bez porów.
- 2) Pomalowane powierzchnie winny mieć jednnorodny kolor. Niedopuszczalne są niedomalowania / prześwity, smugi itp.

5. Termin realizacji zamówienia: 25 listopada do 20 grudnia, 2021 roku.

6. Okres gwarancji: 3 lata

7. Miejsce i termin złożenia oferty: VIII LO w Krakowie, 23 listopada 2021 roku, do godz. 10:00. Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

8. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, papierowej lub elektronicznej - w języku polskim, zgodnie z dołączonym wzorem oferty.
- 2) ofertę można złożyć w formie pisemnej w sekretariacie VIII LO w zaklejonej kopercie z zapisem Oferta "Remont siłowni w VIII LO" nie otwierać przed 23 listopada 2021 roku, godz. 12:00.
- 3) ofertę można przesłać w formie skanu podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: liceum@viii-lo.krakow.pl Plik ze skanem oferty należy zabezpieczyć przed otwarciem hasłem. Hasło należy przesłać SMS-em na nr tel. 607 666 745 i 660 637 307w godzinach 11:00 do 12:00 w dniu 23 listopada 2021 roku.
- 4) ofertę można przesłać w formie jak w pkt. 3 na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą VIII LO w e-PUAP.

9. Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2021 roku, godz. 12:00.

10. Przy wyborze oferty, jedynym kryterium jest cena. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

11. Warunki płatności: Zapłata po zakończeniu i odbiorze prac, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

12. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Joanna Glazar, tel. 124 211 421.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

14. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1) Album ze skomentowanymi fotografiami remontowanych pomieszczeń.