

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-02	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		
d.1	0135-01				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-02	Demontaż baterii prysnicowej dwudrogowej	szt.		
d.1	0132-02				
	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-02	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0131-01				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską	kpl.		
d.1	0235-08				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0233-04				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-03	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
d.1	1121-05				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-03	Demontaż przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu	m		
d.1	1118-01				
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0348-01				
		4.34*2.7+1.21*2.16*3+2.45*2.7*2+1*2.7	m ²	35.489	
				RAZEM	35.489
12	KNR 19-01	Rozebranie wykładziny ścienej z płytek	m ²		
d.1	0734-08				
		29.934	m ²	29.934	
				RAZEM	29.934
13	DC 20 0121-	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m ²		
d.1	02				
		4.32*4.16	m ²	17.971	
				RAZEM	17.971
14	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0331-05				
		2.2*1*0.3	m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
15	DC 20 0121-	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
d.1	03				
		35*0.15*1.1+32*0.03+2.3+0.7	m ³	9.735	
				RAZEM	9.735
16	DC 20 0121-	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację- kondygnacja	m ³		
d.1	04				
		9.735	m ³	9.735	
				RAZEM	9.735
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
d.1	0108-13				
		9.735	m ³	9.735	
				RAZEM	9.735
2		Prace remontowe			
18	KNR 9-09	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jedno-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn- cym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 125 mm, płyta GKBI 12,5 mm	m ²		
d.2	0401-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.34*2.7*2+1.4*2*2.7	m ²	30.996	
				RAZEM	30.996
19	KNR AT-43 d.2 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR AT-44 d.2 0301-01	Nadproża KONBET typu "L"	m belki		
		2	m belki	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		4.35*2.16+1.71*2.16*2+1.48*2.45*2+1.48*4.34	m ²	30.458	
				RAZEM	30.458
22	KNR AT-12 d.2 0102-03	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Tynk 112A100	m ²		
		1.6*2.3	m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
23	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		4.34*4.15	m ²	18.011	
				RAZEM	18.011
24	DC 20 0214- d.2 01	Isolacja przeciwwodna powłokowa przy użyciu preparatów Mapelastic lub Mapelastic Smart - wklejenie taśmy narożnej Mapeband	m		
	Naroża kabiny przyszklonej	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
25	DC 191 d.2 0422-01	Isolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej elastycznej zaprawy uszczelniającej - Izolacje poziome	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
26	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		18+37+81	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
27	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		4.34*4.15	m ²	18.011	
				RAZEM	18.011
28	KNR AT-22 d.2 0204-02	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach	m ²		
		1.48*4.34*2+2.8*1.48*2+1.6*1.48*2+1.4*2.16*4-1.2	m ²	36.766	
				RAZEM	36.766
29	KNR 2-02 d.2 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
30	KNR 2-02 d.2 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		4.34*2.7*2+2*2.7*2+2*4.34+1.3*4.34*2+2.8*1.3*2+4.34*1.3*2+1.3*2*2*1.4	m ²	80.044	
				RAZEM	80.044
31	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt.		
	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-17 d.2 0138-01	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 600 mm - do przewodów	szt.		
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNP 01 d.2 0106-02.01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w	t		
		3.4	t	3.400	
				RAZEM	3.400
34	KNP 01 d.2 0106-05.01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia	t		
		Krotność = 8	t	3.400	
		3.4			
				RAZEM	3.400
3		Prace instalacyjne wodno-kan i wyposażenie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 0-31 d.3 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR 4-02 d.3 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		4.000
		4	msc.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
37	KNR 4-02 d.3 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		8.000
		8	msc.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
38	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 0-31 d.3 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 0-31 d.3 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	DC 20 0322- d.3 07 Silikon	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń z urządzeniami sanitarnymi, styk ścian	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
43	d.3 analiza indywidualna	montaż luster	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		prace elektryczne			
44	KSNR 5 d.4 0302-02 analogia	Montaż punktów gniazd	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR AT-16 d.4 0120-03 analogia	Montaż gniazd i wtyków gesis z połączeniem śrubowym na przewody tradycyjne 3x1,5 lub 2x2,5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KSNR 5 d.4 0302-02 analogia	Montaż punktów świetlnych	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KSNR 5 d.4 0501-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR AT-16 d.4 0120-02 analogia	Montaż przełączników świetlnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000