

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		prace malarskie klatki schodowej			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		83	m ²	83,000	
				RAZEM	83,000
2	KNR 19-01	Usunięcie starego tynku mozajkowego - ługowanie farby z tynków mozajkowych ścian	m ²		
2 d.1	1310-01 analogia	127,44	m ²	127,440	
				RAZEM	127,440
3	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
3 d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:4,6,7)			
4	KNR 2-02	Przygotowanie ,ścian i sufitów przez szlifowanie	m ²		
4 d.1	0818-01 analogia	171,4	m ²	171,400	
				RAZEM	171,400
5	KNR AT-42	Naprawa podłoża pod okładziny ściennie przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
5 d.1	0101-02	58	m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
6 d.1	202 1134-02	171,4+127,45	m ²	298,850	
				RAZEM	298,850
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów - klatki schodowe	m ²		
7 d.1	1502-05 z. sz.5.3	63,37	m ²	63,370	
				RAZEM	63,370
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
8 d.1	1505-01 z. sz.5.3	107,35	m ²	107,350	
				RAZEM	107,350
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
9 d.1	1206-02 z. sz.2.3.	9,3	m ²	9,300	
				RAZEM	9,300
10	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
10 d.1	0101-06	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
11 d.1	0505-01	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
12 d.1	0505-03	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR AT-31	Malowanie tynku mozajkowego lakierem renowacyjnym; podłoże słabo chłonna	m ²		
13 d.1	0601-01 analogia	127,4	m ²	127,400	
				RAZEM	127,400
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
14 d.1	1212-05	26,5	m ²	26,500	
				RAZEM	26,500
15	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
15 d.1	1215-08	2*3,2*3+1,6*2*3	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
16	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	szt.		
16 d.1	1215-09	67	szt.	67,000	
				RAZEM	67,000