

Rodzinna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-w 202 1036/02 Boazeria o szerokości do 12mm - czoła lukarn	m2	9,114
2	KNR-w 401 0432/06 Struganie ręczne powierzchni płaskiej drewna miękkiego z wygładzeniem powierzchni, do 1 m2/miejsce - struganie elementów więźby dachowej pod malowanie drewnochronem	m2	11,067
	krokwie (0,175+0,175+0,115)*0,7*34	m2	5,766
	(0,175+0,175+0,115)*12,4	m2	6,138
	(0,175+0,175+0,115)*13,2	m2	22,971
	razem	m2	22,971
3	KNR-w 401 0432/07 Struganie ręczne powierzchni płaskiej drewna miękkiego z wygładzeniem powierzchni, do 1 m2/miejsce - struganie desek - podsiętka	m2	25,130
4	KNR 4-01 0628/03 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt - dwukrotna - Drewnochron Impregant Extra	m2	34,240
	25,13+9,11	m2	34,240
	razem	m2	34,240
5	KNR 4-01 0628/04 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków - dwukrotna - Drewnochron Impregant Extra	m2	22,971
6	KNR-w 202 1036/09 Lakierowanie 2-krotne boazerii - Drewnochron Lakierobejca - kolor matowy	m2	57,211
	22,971+34,24	m2	57,211
	razem	m2	57,211

mgr inż. JAN SOKOŁOWSKI
 biuro inżynierii konstrukcyjno-budowlanej
 UAN - Upr. 93/89
 ul. Różana 14/2 tel. 67-04-69

J. Sokół

Rodzinna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Drewnochron Impregnat Extra	dm3	13,731		
2	Drewnochron Lakierobejca	dm3	10,298		
3	Listwy boazeryjne	m2	9,387		
			Razem		
			Materiały pomocnicze		
			Razem		