

Rodzinna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0106/02 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach 0,6*2,8*0,3+1,0*0,6*0,3	m3	0,684
	razem	m3	0,684
2	KNR 4-01 0106/05 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic	m3	0,684
3	KNR 4-01 0201/02 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - ław fundamentowych 0,4*(2,8+1,0)*2	m2	3,040
	razem	m2	3,040
4	KNR 4-01 0203/04 Uzupełnienie w elementach konstrukcyjnych (z betonu monolitycznego) - elementy zbrojone - ławy i stopy fundamentowe - B20 0,6*0,4*(2,8+1,0)	m3	0,912
	razem	m3	0,912
5	KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych zebrowanych d=10-14mm d=12 mm 4*3,8*0,888 d=6 mm 1,2*16*0,222	kg	13,498
		kg	4,262
	razem	kg	17,760
6	KNR 2-02 0206/01 Ściany betonowe grub.20cm proste o wysokości do 3,0m - pod schody zewnętrzne i taras - B20 (1,25+2,67)*1,7 6,66	m2	6,660
	razem	m2	6,660
7	KNR 2-02 0206/05 Ściany betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - dalsze 5 cm - B20	m2	6,660

inż. JAN SOKOŁOWSKI
 biuro konstrukcyjno-budowlane
 UAN-Upr. 93/89
 ul. Różana 14/2 tel. 67-94-69

J. Sokół

Rodzinna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-20	m3	2,611		
2	Deski iglaste obrzynane kl.III gr.19-25mm	m3	0,021		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III gr.28-45mm	m3	0,012		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III gr.25mm	m3	0,053		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III gr.38mm	m3	0,027		
6	Drut stalowy miękki	kg	1,887		
7	Gwoździe budowlane	kg	4,148		
8	Pręty zbrojeniowe zebrowane	kg	18,115		
			Razem		
			Materiały pomocnicze		
			Razem		