

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia
	Przedmiar robót	Wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Sołtyrowskiej 13c w Krakowie				
1	Element	Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9				
1	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien PCV- analog.	m	60	1	: 4*10,5=42
2	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z PCV - analog.	m	42	1	
3	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	5,45	1	60,0*0,15*0,5+42,0*0,15*0,15=5,445
4	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	m3	5,45	19	
5		Opłata za zwałkę gruzu na wysypisko	m3	5,45	1	
2	Element	Roboty dekarskie CPV 45262100-2				
6	KNRW 202/524/2	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi-150-mm	m	60	1	
7	KNRW 202/531/4	Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm	m	42	1	
8	KNR 401/533/3	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń (30 % całości)	m2	9	1	: (4*8,0+4*7,0)*0,50*0,30=9
9		Uzupełnienie podbicia okapu	m2	2	1	
10		Montaż rynien i rur spustowych ze zwyżki	kpl	1	1	

PRZEDMIAR

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Remont rur spustowych i rynien ul.Sołtysowska 13c							
1 Dostawa leja spustowego fi 120							
Lej spustowy rynnowy PVC Fi.120. mm	szt	1	4				szt
2 Dostawa denka rynnowego fi 150							
Denko rynnowe PVC Fi.150. mm	szt	1	4				szt
3 Dostawa kolanka rur spustowych							
Kolanko rynnowe PVC Fi.120. mm	szt	1	4				szt
4 KNR 402/108/3 ANALOGIA : Wymiana elementów rur spustowych i rynien dachowych							
						12	miejsce
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,25	3				
Robotnicy grupa I	r-g	0,4	4,8				