

1.14. SUFITY PODWIESZANE
SST-90-C2/B/2008/14

Kod CPV 45421146-9

1. Wstęp

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z okładziną stropów płytami gipsowo kartonowymi.

2. Materiały

Płyta gipsowo – kartonowa gr. 12,5mm, wodoodporna. System profili i zawiesi wg wybranego systemu.

3. Sprzęt

Wymagania wg części ogólnej ST.

4. Transport

Wymagania wg części ogólnej ST.

5. Wykonanie robót

Pojedynczy stelaż z profili systemowych mocowany na zawiesiach do konstrukcji stropu. Płyty mocowane poprzecznie. Mocowanie płyt rozpocząć od narożnika pomieszczenia. Przed przystąpieniem do mocowania należy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z zachowaniem warunków przesunięcia spoin poprzecznych w dwóch sąsiednich pasmach płyt. Wkręty mocować w takiej kolejności, aby uniknąć powstania zbędnych naprężeń i pofałdowań płyty. W czasie montażu, płyty powinny być dobrze dociśnięte do konstrukcji. Wytyczne montażu wg producenta płyt. Wykończenie jak dla _ścianek gipsowo-kartonowych.

6. Kontrola jakości

Sufity z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, prawidłowość zamontowania płyt (ilość zawiesi) i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach.

7. Obmiar robót

Wymagania wg części ogólnej ST.

Ilości wbudowanych elementów określać w jednostkach kosztorysowych lub innych ustalonych z Inżynierem.

8. Odbiór robót

Wymagania wg części ogólnej ST.

Podstawą klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową.

9. Podstawa płatności

Wymagania wg części ogólnej ST.

10. Przepisy związane

PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania.