

Łędek ceglany o wysokości "1 c"
wykończ z cegieł pełnych klasy
min. "15"; zaprawa - cementowo
wapienna marki "08"

dwuteowniki I 180

**istniejący mur wyklinać o
dźwigary betonem B15;
szpalowanie belek stalowych
również betonem B15**

puszkę w podniebieniu łęku wypełni własn^ą mineralną (min. 5cm) i tynkiem "na mokro" mocowanym do prętów Ø 8 mm, spawanych do dźwigarów nadproża i do statki Rabcza

šruby M18 co 80 cm

MEMNATRZ

192

PRZEKRÓJ D:D

PRZEKRÓJ C:C

PRZEKRÓJ B:B

ZEMNATRZ

188

PRZEKRÓJ A:A

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

Uwaga!

1. Opaskę wykonać na wzór zachowanych w budynku "B".
2. Wymiary sprawdzić i uzgodnić na budowie.

		PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTEKOW "ARKONA" 31 - 115 Kraków, pl. Skotnickiego 3/8 Spółka z o.o.	
umowa z dnia:	Miejscowość:	Kraków, ul. Warszawska	
uprządk:	Okres:	Muzeum Inżynierii Miejskiej - budynek "C"	
Projekt wykończony		Temat rysunku:	
DETAL DRZWI WEJŚCIOWYCH (D1) wraz z ceglana opaską		Skala:	Data:
		1 : 10	VIII. 2008
Projektowała:	Spezjał:	Nr rysunku:	
mgr inż. arch. Beata Kosiak	mgr inż. arch. Paweł Górecki	15	
UAM UP. 23/184 Upr. kons. 84/93	Upr. Proj. RP 42/294		
mgr inż. arch. Katarzyna Gurakowska	PSOC2/3907		