

Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
przeznaczonych do wynajęcia w ramach III edycji konkursu ofert
PROGRAM POMOCY LOKATOROM

WAŻNE

W stosunku do każdego oferowanego lokalu są dostępne protokoły zakresu robót remontowych.

(Informacja - Wydział Mieszkalnictwa UMK, pokój nr 111, ul. Wielopole 17a)

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych

oraz warunki techniczne dla zamontowania jedno lub dwufunkcyjnego pieca gazowego dla potrzeb centralnego ogrzewania są dostępne na końcu niniejszego zestawienia

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	29,59 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
1. Rękawka	12/1	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	18,21 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE	-	naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	1	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan.,prąd, ogrzewanie piecowe	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-3 Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi							
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 01.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201</p>							

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	36,87 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
2. Limanowskiego	41/1	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	22,23 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklizowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest, z wydzielonym prysznicem	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE	-	naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	3	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Przedpokój	jest	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	3	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr,gaz ogrzewanie piecowe	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem sflukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-3 Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi							
Lokal można obejrzeć w dniach 01.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201							

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	22,06 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
3. Zamoyskiego	28/6a	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	15,77 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	TAK	-	naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	1	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Przedpokój	jest	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	3	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr,gaz, ogrzewanie piecowe	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-3 Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi							
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 01.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201</p>							

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	33 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
4. Kalwaryjska	29/9	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	18,25 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE	-	naprawa i odmalowanie tynków
		WC	wspólny na korytarzu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	NIE		sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr, gaz	wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem splukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	II piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-3 Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
		Uwagi					

Lokal można obejrzeć w dniach 13.07.2010 oraz 24.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	32,47 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
5.	Limanowskiego	13/6	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	30,47 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	brak	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	TAK	-	naprawa i odmalowanie tynków
			WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
			Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
			Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	1	
			Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
			Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr, gaz, piece	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
			Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
Administrator	ZBK-BOM-3 Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK					
Uwagi	Budynek przy ul. Limanowskiego 13 jest wpisany do rejestru zabytków							

Lokal można obejrzeć w dniach 01.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	36,34 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
6. Krowoderska	49/4	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	17,38 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	TAK	-	naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	3	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Przedpokój	jest	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	4	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	2	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi	Przybudówka do kapitalnego remontu (konstrukcja + pokrycie)						
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 06.07.2010 oraz 05.08.2010 w godz. 13.00-15.30.</p> <p>Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300</p>							

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	42,79 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
7. Rakowicka	35/1	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	19,8 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE	-	naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	4	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Łazienka	kabina prysznicowa w kuchni	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Przedpokój	jest	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr, gaz, ogrzewanie piecowe	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	2	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi							

Lokal można obejrzeć w dniach 13.07.2010 oraz 10.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	33,85 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
8.	Plac Bohaterów Getta	18/1	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	17,03 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	TAK	-	naprawa i odmalowanie tynków
			WC	na zewnątrz	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	3	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
			Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
			Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	1	
			Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
			Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
			Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK		
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
			Administrator	ZBK-BOM-3 Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi								

Lokal można obejrzeć w dniach 15.07.2010 oraz 24.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	31,25 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
9.	Lubomirskiego	3/19	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	19,25 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	TAK	-	naprawa i odmalowanie tynków
			WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	3	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
			Łazienka	jest	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
			Przedpokój	wspólny	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
			Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
			Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem słupekującym	TAK	-	
			Kondygnacja	parter - oficyna	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
			Administrator	ZBK-BOM-1 Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
			Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 22.07.2010 oraz 10.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300</p>								

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	30,31 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
10.	Dwernickiego	5/12	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	22,17 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	TAK		naprawa i odmalowanie tynków
			WC	na korytarzu indywidualny	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	3	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
			Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
			Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	1	
			Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
			Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr, piece	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
			Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	2	
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
			Administrator	ZBK-BOM-1 Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi								

Lokal można obejrzeć w dniach 24.06.2010 oraz 05.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	39,23 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
11. Plac Inwalidów	3/143	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	19,1 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	wspólny na korytarzu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	NIE		sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr, gaz, c.o	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem słupekującym	TAK	-	
		Kondygnacja	III piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
		Uwagi	Likwidacja drugich drzwi na klatkę schodową, renowacja drzwi wewnętrznych i wejściowych				

Lokal można obejrzeć w dniach 29.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	14,29 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
12.	Spokojna	18/1	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	8,92 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	wnęka kuchenna	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
			WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	NIE	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
			Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
			Przedpokój	jest	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	2	
			Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
			Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr, gaz, c.o	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem słupekującym	TAK	-	
			Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
			Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi								

Lokal można obejrzeć w dniach 13.07.2010 oraz 24.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	46,67 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
13. Al. Słowackiego	46/1	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	33,67 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	NIE		naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Łazienka	jest	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Przedpokój	wspólny z lokalem o numerze 2	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	wspólny przedpokój	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan.,elektr, gaz	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi	Renowacja stolarki drzwiowej, położenie parkietu w kuchni						

Lokal można obejrzeć w dniach 27.07.2010 oraz 12.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	22,46 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
14. Dunajewskiego	2/1b	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	17,49 m2	<ul style="list-style-type: none"> - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach wraz z zerwaniem otrzciniowania, - odgrzybienie ścian za pomocą szczotek drucianych oraz dwukrotnie środkami grzybobójczymi metoda smarowania, - wykonanie nowych tynków z płyt gipsowo-kartonowych na stropie, - wykonanie nowych tynków wewnętrznych na ścianach, - rozebranie ścianek działowych z desek i postawienie z bloczków YTONG, - rozebranie drewnianych legarów, - wymiana stolarki otworowej, - przemurowanie pęknięć w ścianach, - wykonanie posadzki wraz z warstwami wierzchnimi (wykładzina), - rozebranie pieca kaflowego, - wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, lub ogrzewania elektrycznego, - wykonanie instalacji wod-kan wraz z zamontowaniem zlewozmywaka, miski ustępowej, wanny (brodzika), baterii, spłuczki, - wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na zewnątrz lokalu, - wykonanie niezbędnych prób szczelności, badań elektrycznych, opinii kominiarskiej, - zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych 	wg. własnego uznania i indywidualnych potrzeb przyszłego najemcy
		Ilość pokoi	1		
		Kuchnia	wnęka		
		WC	jest w lokalu		
		Łazienka	brak		
		Przedpokój	brak		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz., ogrzewanie piecowe		
		Kondygnacja	parter		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7		
Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 13.07.2010 oraz 19.08.2010 w godz. 13.00-15.30.</p> <p>Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>					

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu		
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	23,85 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
15.	Batorego	5/13	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	11,58 m2	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana drzwi wejściowych typowych, - konserwacja, dopasowanie i odmalowanie stolarki okiennej, - konserwacja, dopasowanie i odmalowanie i uzupełnienie klamek i oszklenia drzwi wewnętrznych, - wymiana wykładziny podłogowej w kuchni i posadzki w W.C, - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w pokoju i przedpokoju, - wymiana muszli ustępowej, kuchenki gazowej, umywalki, zlewozmywaka, - sprawdzenie (wymiana) instalacji wodno - kanalizacyjnej, - wymiana instalacji elektrycznej + protokoły + pomiary, - sprawdzenie (wymiana) instalacji gazowej + próba szczelności + protokoły, - przetarcie, naprawa i odmalowanie tynków, - ewentualne rozebranie pieca kaflowego w pokoju, - wykonanie ogrzewania elektrycznego w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej, - wykonanie opinii kominiarskiej, - zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego. 	wg. własnego uznania i indywidualnych potrzeb przyszłego najemcy
			Ilość pokoi	1		
			Kuchnia	jest		
			WC	jest w lokalu		
			Łazienka	brak		
			Przedpokój	jest w lokalu		
			Samodzielność	samodzielny		
			Instalacje	inst., elektr., gaz., ogrzewanie piecowe		
			Kondygnacja	II piętro		
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
			Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7		
Uwagi						

Lokal można obejrzeć w dniach 01.07.2010 oraz 03.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	15,6 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
16. Floriańska	3/7	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	12,77 m2	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana drzwi wejściowych typowych, - konserwacji, dopasowanie i odmalowanie stolarki okiennej lub jej wymiana z wiernym odtworzenie podziałów i kolorystyki oraz na podstawie zatwierdzonej przez służby konserwatorskie dokumentacji, - konserwacji, dopasowanie i odmalowanie i uzupełnienie klamek drzwi wewnętrznych, - wymiana posadzki w W.C, - cyklinowanie i lakierowanie parkietu, - wymiana muszli ustępowej, kuchenki gazowej, umywalki, zlewozmywaka, - sprawdzenie (wymiana) instalacji wodno - kanalizacyjnej, - wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem licznika na zewnątrz lokalu + protokoły + pomiary, - sprawdzenie(wymiana) instalacji gazowej + próba szczelności + protokoły, - przetarcie, naprawa (wymiana) i odmalowanie tynków, - ewentualne rozebranie pieca kaflowego w pokoju, - wykonanie opinii kominiarskiej, - zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego. 	wg. własnego uznania i indywidualnych potrzeb przyszłego najemcy
		Ilość pokoi	1		
		Kuchnia	brak		
		WC	jest w lokalu		
		Łazienka	brak		
		Przedpokój	jest w lokalu		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., c.o.		
		Kondygnacja	II piętro		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7		
Uwagi	Budynek przy ul. Floriańskiej 3 jest wpisany do rejestru zabytków				
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 22.07.2010 oraz 17.08.2010 w godz. 13.00-15.30.</p> <p>Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>					

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	23,45 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
17.	Straszewskiego	24/5a	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	14,61 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
			WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
			Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
			Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK		
			Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
			Instalacje	ins., elektr., gaz, ogrzewanie piecowe	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem sflukującym	TAK	-	
			Kondygnacja	II piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
			Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi								
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 29.07.2010 oraz 19.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>								

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	47,44 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
18.	Madalińskiego	16/7a	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	34,59 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	wymiana podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	ciemna	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	TAK		odmalowanie tynków
			WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	3	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
			Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	
			Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	4	
			Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
			Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz., piece węglowe	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
			Kondygnacja	II piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	2	
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
			Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
			Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 08.07.2010 oraz 03.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>								

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	23,45 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
19. Zyblikiewicza	5/157	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	18,17 m ²	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	aneks	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., ogrzewanie piecowe	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	montaż trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
		Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 20.07.2010 oraz 12.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>							

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	22,7 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
20.	Mostowa	10/4a	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	14,9 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	ciemna	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
			WC	na korytarzu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	
			Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
			Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	2	
			Samodzielność	samodzielny	wymiana podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej w kuchni i przedpokoju	TAK	-	
			Instalacje	elektr., inst.wod. kan. piec kaflowy	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	NIE	-	
			Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
			Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
			Uwagi	Dodatkowo, niezbędne jest wykonanie (wyodrębnienie z kuchni) pomieszczenia WC-łazienki wraz z instalacjami i montaż brodzika, muszli ustępowej oraz urządzenia spłukującego				
Lokal można obejrzeć w dniach 15.07.2010 oraz 17.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840								

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	48,2m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
21. Trynitaraska	18/5	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	27,1 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej bez wyniesienia tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr.,gaz	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	3	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
		Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 27.07.2010 oraz 31.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>							

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	46,34 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
22. Krasickiego	19/15b	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	22,83 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	montaż kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	3	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	NIE		sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., c.o, gaz.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	NIE	-	
		Kondygnacja	III piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-3 Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
Uwagi	Lokal na poddaszu, okna i drzwi są w dobrym stanie						
Lokal można obejrzeć w dniach 15.07.2010 oraz 24.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201							

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	22,85 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
23. Krasickiego	21/88	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	16,42 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	brak	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	1	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	2	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., c.o, gaz.	wymiana wanny, muszli ustępowej wraz z urządzeniem słupekującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-3 Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
		Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 13.07.2010 oraz 24.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201</p>							

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	22,85 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
24. Krasickiego	21/86	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	16,42 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	brak	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	1	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	2	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., c.o, gaz	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-3 Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego	TAK		
		Uwagi					
Lokal można obejrzeć w dniach 13.07.2010 oraz 24.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201							

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	16,96 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
25. Dwernickiego	5/3	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	16,96 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	NIE	-	montaż kuchenki
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	NIE	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Kuchnia	brak	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	wspólny, wejście od podwórka	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	NIE		
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	niesamodzielny - wspólne WC z lokalem nr 4	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr.,	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem sflukującym	NIE	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							

Lokal można obejrzeć w dniach 24.06.2010 oraz 05.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300

Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	
ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	27,3 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
26. Berka Joselewicza	5/8	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	14 m2	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana drzwi wejściowych skrzynkowych z naświetlem oraz drzwi wewnętrznych, - wymiana stolarki okiennej skrzynkowej w pokoju i WC, - wymiana posadzki w 100%, - montaż muszli ustępowej i zlewu, - montaż kuchenki i ogrzewania w kuchni, - przestawienie pieca kaflowego w pokoju lub wykonanie ogrzewania ekologicznego. - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, - wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły+ pomiary, - sprawdzenie instalacji gazowej + próba szczelności+ protokoły, - wymiana tynków ścian w 100% i ich malowanie, - wykonanie opinii kominiarskiej, - wywóz gruzu poremontowego, - zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego. 	wg. własnego uznania i indywidualnych potrzeb przyszłego najemcy
		Ilość pokoi	1		
		Kuchnia	ciemna		
		WC	jest w lokalu		
		Łazienka	brak		
		Przedpokój	brak		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., piece		
		Kondygnacja	parter		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7		
		Uwagi			
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 08.07.2010 oraz 10.08.2010 w godz. 13.00-15.30.</p> <p>Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>					
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	35,1 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
27. Berka Joselewicza	5/12	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	22 m2	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana drzwi wejściowych skrzynkowych z naświetlem oraz drzwi wewnętrznych, - wymiana stolarki okiennej skrzynkowej w pokoju i WC, - wymiana posadzki w WC, - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w pokoju, - wymiana muszli ustępowej i zlewu, - montaż kuchenki i ogrzewania w kuchni, - wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej, - wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły+ pomiary, - wykonanie instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierza na zewnątrz lokalu+ próba szczelności+ protokoły, - wymiana tynków ścian i sufitów w 100%, - wykonanie opinii kominiarskiej, - przestawienie pieca kaflowego w pokoju lub wykonanie ogrzewania ekologicznego. - zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych oraz wywóz gruzu poremontowego. 	wg. własnego uznania i indywidualnych potrzeb przyszłego najemcy
		Ilość pokoi	1		
		Kuchnia	jest		
		WC	jest w lokalu		
		Łazienka	brak		
		Przedpokój	brak		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr.,		
		Kondygnacja	I piętro		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7		
Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 08.07.2010 oraz 10.08.2010 w godz. 13.00-15.30.</p> <p>Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>					
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	19,1 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
28.	Aleja Daszyńskiego 29/3	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	13,90 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej bez wyniesienia tablicy licznikowej na klatkę schodową	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody (bojlera), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	wnęka	wymiana w 50% tynków ścian i sufitów + odgrzybianie	TAK		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	brak	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	1	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	Instal.: elektryczna, wodna.	wymiana wanny, muszli ustępowej wraz z urządzeniem sflukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi	Konieczne jest wyburzenie ścianki w przedpokoju						
Lokal można obejrzeć w dniach 15.07.2010 oraz 17.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	37,31 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
29. Aleja Kijowska	11/19	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	21,56 m2	1. Wymiana stolarki okiennej 2. Wymiana drzwi wejściowych 3. Przełożenie parkietu – pokój i przedpokój 4. Wymiana instalacji gazowej od licznika, wykonanie podejść, próba szczelności, protokoły; 5. Wyniesienie licznika gazu na klatkę schodową; 6. Uzyskanie opinii kominiarskiej 7. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicą bezpiecznikową z wyniesieniem licznika na klatkę schodową, pomiary, protokoły, schemat. 8. Przetarcie ścian i sufitów wraz z ich pomalowaniem 9. Wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem, wanny, miski ustępowej, sedesu, spłuczki, pieca łazienkowego 10. Przeczyszczenie podejść kanalizacyjnych.	1. Wymiana podłogi w kuchni i łazience 2. Wymiana zlewozmywaka, baterii i syfonu 3. Wymiana baterii wannowej 4. Wymiana baterii umywalkowej 5. Renowacja lub modernizacja drzwi do zabudowanej szafy 6. Renowacja lub modernizacja szafki podokiennej 7. Renowacja drzwi wewnętrznych
		Ilość pokoi	1		
		Kuchnia	jest jasna		
		WC	-		
		Łazienka	łazienka z wc		
		Przedpokój	jest w lokalu		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	Inst wod.-kan., gaz, c.o., inst.elektryczna		
		Kondygnacja	IV piętro		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48				
Uwagi					
Lokal można obejrzeć w dniach 15.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835					
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	

30.

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	59,8 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
Basztowa	5/6	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	44,80 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej bez wyniesienia tablicy licznikowej na klatkę schodową (należy zamontować skrzynkę licznikową)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego), zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 30% tynków ścian i sufitów	TAK		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	tak, poza lokalem	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	tak, poza lokalem	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	1	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	Instalacje: wod-kan., prąd	wymiana brodzika, muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	2	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK				
Uwagi							

Lokal można obejrzeć w dniach 01.07.2010 oraz 03.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300

Adres	Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie	Stan techniczny - zakres remontu
-------	---	----------------------------------

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	77,6 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
31. Blich	6/22	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	41,16 m ²	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody (pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 30% tynków ścian i sufitów	TAK		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	5	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych (do łazienki)	TAK	1	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	instal.wod.-kan., elektr., piece, gaz	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	NIE	-	
		Kondygnacja	III piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	3	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi	Budynek przy ul. Blich 6 jest wpisany do rejestru zabytków						

Lokal można obejrzeć w dniach 29.06.2010 oraz 05.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300

Adres	Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie	Stan techniczny - zakres remontu
-------	---	----------------------------------

32.

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	66 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
Bogusławskiego	10/20	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	45,00 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	montaż kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody (bojlera), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 60% tynków ścian i sufitów	TAK		odmalowanie tynków
		WC	w łazience	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	4	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	4	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	instal.elekt., wod.-kan., c.o.z własnego pieca	wymiana wanny, muszli ustępowej wraz z urządzeniem słupekującym	TAK	-	
		Kondygnacja	IV piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
		Uwagi					
Lokal można obejrzeć w dniach 06.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	19,24 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
33. Borelowskiego- Lelewela	12/1	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	15,54 m2	1. Malowanie tynków sufitów i ścian po uprzednim przygotowaniu podłoża 2. Przeszycie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej 3. Renowacja i malowanie drzwi wewnętrznych, 4. Pasowanie, regulacja i malowanie stolarki okiennej, 5. Położenie paneli podłogowych na istniejącą podłogę z desek 6. Skucie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w WC, wyrównanie podłoża oraz wykonanie lamperii olejnej w WC i kuchni 7. Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody, muszli ustępowej, umywalki (+ syfon, + bateria umywalkowa) Opcja II - w miejsce muszli ustępowej zamontować brodzik z baterią prysznicową, wtedy WC będzie wspólne na korytarzu 8. Wymiana czteropalnikowej kuchni gazowej (należy sprawdzić czy kubatura pomieszczenia jest zgodna z wymaganiami – opinia kominiarska).	Wymiana okna drewnianego skrzynkowego na okno z PCV lub drewniane po uzyskaniu opinii i warunków od Miejskiego Konserwatora Zabytków
		Ilość pokoi	1		
		Kuchnia	brak		
		WC	jest w lokalu		
		Łazienka	brak		
		Przedpokój	jest w lokalu		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz.		
		Kondygnacja	parter		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
		Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48		
Uwagi					
Lokal można obejrzeć w dniach 06.07.2010 oraz 05.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835					
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	20,9 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
34. Brzozowa	9/3	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	16,70 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	naprawa i odmalowanie tynków
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej bez oprzyrządowania + protokoły	NIE	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	wspólna	wymiana w 30% tynków ścian i sufitów	TAK		
		WC	wspólny	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	1	
		Łazienka	wspólna	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	wspólny	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	niesamodzielny	wymiana w 20% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem słupekującym	NIE	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	NIE		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 15.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

35.

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	17,55 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
Chmielowskiego	2/33	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	17,55 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa i odmalowanie tynków
		Kuchnia	brak	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		
		WC	wspólne	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	1	
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	Instal.: elektr., wod.-kan.	wymiana umywalki	TAK	-	
		Kondygnacja	III piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOIM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 20.07.2010 oraz 31.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	18,60 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
36. Generała Dwernickiego	5/8	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	18,60 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej bez wyniesienia tablicy licznikowej na klatkę schodową	TAK	-	odmalowanie tynków
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Kuchnia	brak	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów + odgrzybienie	TAK		naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		WC	na korytarzu indywidualny	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	NIE		
		Łazienka	z wc	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	Instal.: elektr., wod.-kan.,	wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem sflukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	wybudowanie trzonu kuchennego	TAK		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 24.06.2010 oraz 05.08.2010 w godz. 13.00-15.30.</p> <p>Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300</p>							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	22,4 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
37.	Józefa	3/14	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	11,60 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	montaż kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody (bojlera), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	jest	wymiana w 60% tynków ścian i sufitów	TAK		odmalowanie tynków
			WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK		sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
			Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
			Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	3	
			Samodzielność	samodzielny	wymiana w 50% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
			Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz., ogrzewanie piecowe	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem sflukującym	TAK	-	
			Kondygnacja	III piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
			Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi	Budynek przy ul. Józefa 3 jest wpisany do rejestru zabytków							
Lokal można obejrzeć w dniach 06.07.2010 oraz 12.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840								
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	61,43 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
38. Kołtąja	2/11	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	39,20 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki , ogrzewacza wody (pieca gazowego łazienkowego)
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklizowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 10% tynków ścian i sufitów	TAK		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	4	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz., ogrzewanie piecowe - wkłady elektr.	wymiana wanny, muszli ustępowej wraz z urządzeniem sflukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	III piętro	Wymiana wkładów elektrycznych w piecach	TAK		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
		Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 29.06.2010 oraz 05.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300</p>							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

39.

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	38,41 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
Kotlarska	5/15	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	22,09 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki , ogrzewacza wody (pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana (montaż) drzwi wewnętrznych	TAK	3	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	instal.wodna, prad, gaz	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem splukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							

Lokal można obejrzeć w dniach 08.07.2010 oraz 19.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300

Adres	Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie	Stan techniczny - zakres remontu
-------	---	----------------------------------

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	34,7 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
40. Krowoderska	4/20	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	13,55 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki , ogrzewacza wody, umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	odmalowanie tynków
		Kuchnia	jest	wymiana w 70% tynków ścian i sufitów	TAK		sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	4	
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	5	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., ogrzewanie piecowe	wymiana wanny, muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	II piętro	wykonanie ogrzewania kuchni i łazienki	TAK		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 13.07.2010 oraz 19.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300</p>							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	60,51 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
41. Krowoderska	74/5	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	42,38 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	montaż kuchenki, pieca gazowego łazienkowego, umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Kuchnia	jest	wymiana tynków ścian i sufitów	TAK	40%	naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	5	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi	Niezbędny jest montaż pieca akumulacyjnego w kuchni						
Lokal można obejrzeć w dniach 29.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	23,05 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
42. Królewska	82/74	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	14,96 m2	1. Wymiana stolarki okiennej 2. Położenie na istniejącej posadzce paneli podłogowych- przedpokój i pokój 3. Zerwanie wykładziny PCV w kuchni i położenie płytek ceramicznych 4. Przetarcie tynków ścian sufitów 5. Malowanie ścian i sufitów 6. Malowanie parapetów i kaloryferów 7. Wymiana instalacji gazowej wewnątrz lokalu, próba szczelności, protokoły 8. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicą bezpiecznikową, pomiary, protokoły, schemat 9. Wymiana: a) Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem b) Zlewozmywak wraz z syfonem c) Piec gazowy wieloczerpalny d) Wanna e) Miska ustępowa, sedes f) Baterie – zlewozmywakowa oraz wannowa	1. Renowacja lub wymiana podłogi w łazience – płytki ceramiczne 2. Renowacja stolarki drzwiowej wraz z wymianą zamków i klamek z szyldami 3. Renowacja lub modernizacja zabudowanych szafek i szafy
		Ilość pokoi	1		
		Kuchnia	jest		
		WC	jest w lokalu		
		Łazienka	jest w lokalu		
		Przedpokój	jest w lokalu		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz., ogrzewanie piecowe		
		Kondygnacja	IV piętro		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48				
Uwagi					
Lokal można obejrzeć w dniach 06.07.2010 oraz 31.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835					
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	37,33 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
43. Królewska	88/57	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	25,39 m2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana posadzki w kuchni na płytki ceramiczne 2. Skucie cokolika, reperacja tynku po skuciu 3. Renowacja i malowanie drewnianej szafki podokiennej 4. Ługowanie lamperii 5. Skucie istniejącej okładziny ściennej, położenie tynku, malowanie lamperii 6. Malowanie ścian i sufitów, taśmy antytyrowe 7. Wymiana stolarki okiennej – kuchnia i pokój 8. Malowanie kaloryferów 9. Stolarka drzwiowa – pasowanie i malowanie 10. Parkiet (przedpokój) – przekładka, cyklinowanie, woskowanie 11. Parkiet (pokój) – cyklinowanie 12. Łazienka – skucie istniejącej okładziny ściennej, położenie nowego tynku + lamperia 13. Przeczyszczenie wpustów kanalizacyjnych 3 szt. 14. Szlifowanie lastrico 15. Renowacja oraz malowanie szafy zabudowanej oraz pawlaczka i szafek (przedpokój) 16. Likwidacja zagrzybienia (2,78 m2) 17. Wymiana instalacji elektrycznej, pomiary, protokoły, schemat 18. Wymiana instalacji gazowej, próba szczelności 19. Protokół kominiarski 20. Wyniesienie liczników na klatkę schodową – warunkowo, po uzyskaniu zgody zarządcy i dostawców gazu i energii elektrycznej 21. Wymiana: <ol style="list-style-type: none"> a) Kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem b) Zlewozmywak dwukomorowy, syfon, bateria c) Wanna, bateria d) Umywalka, syfon, bateria e) Miska ustępowa, sedes, górnopłuk f) Piec łazienkowy, wieloczerpalny 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana drzwi wejściowych 2. Przetarcie tynków (100%) 3. Renowacja okienka pomiędzy kuchnią i łazienką 4. Likwidacja szafek i szaf wbudowanych 5. Wymiana kratki wentylacyjnych 6. Położenie okładzin ściennych ceramicznych (kuchnia, łazienka) 7. Położenie płytek ceramicznych na podłodze w łazience 8. Wymiana kratki ściekowych 9. Wymiana instalacji wodnej lub modernizacja 10. Wyniesienie liczników na klatkę schodową przy zachowaniu warunków
		Ilość pokoi	2		
		Kuchnia	jest		
		WC	jest w lokalu		
		Łazienka	jest w lokalu		
		Przedpokój	jest w lokalu		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz., c.o.		
		Kondygnacja	III piętro		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48				
Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 20.07.2010 oraz 19.08.2010 w godz. 13.00-15.30.</p> <p>Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835</p>					
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	20,86 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
44. Lea	16/13	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	15,99 m ²	1. Malowanie tynków sufitów i ścian 2. Wykonanie lamperii olejnej w kuchni 3. Cyklinowanie oraz woskowanie lub lakierowanie parkietu w pokoju 4. Skucie w kuchni okładziny ścian z płytek ceramicznych 25x20, wyrównanie podłoża po skuciu 5. Malowanie drzwi do łazienki z ościeżnicą drewnianą 6. Renowacja i malowanie drzwi wejściowych do lokalu 7. Zastosowanie elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego po uprzednim uzyskaniu wszelkich zezwoleń wymaganych prawem (uzyskanie przydziału dodatkowej mocy energii elektrycznej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej dostosowanej do mocy urządzenia, niezależnego opomiarowania, schematy, pomiary, protokoły. 8. Wyniesienie licznika energii elektrycznej oraz gazomierza na klatkę schodową po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy budynku oraz dokonaniu uzgodnień z zakładem elektrycznym i gazowniczym; schematy, pomiary, protokoły. 9. Wymiana instalacji gazowej. 10. Montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody, umywalki + syfon + bateria umywalkowa w łazience. 11. Wymiana brodzika + bateria prysznicowa, sedes. 12. Montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej, zlewozmywaka + syfon	1. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu; 2. Wstawienie drzwi płytowych z dużą szybą między kuchnią a pokojem; 3. Wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w kuchni; 4. Montaż kabiny prysznicowej w łazience.
		Ilość pokoi	1		
		Kuchnia	aneks w pp.		
		WC	w łazience		
		Łazienka	jest w lokalu		
		Przedpokój	jest w lokalu		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	Instal.: elektr., wod.-kan., gaz.		
		Kondygnacja	II piętro		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48				
Uwagi					
Lokal można obejrzeć w dniach 08.07.2010 oraz 12.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835					
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	32,82 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych																								
45. Lubelska	17/19	<table border="1"> <tr> <td>Powierzchnia mieszkalna (pokoje)</td> <td>22,68 m²</td> </tr> <tr> <td>Ilość pokoi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Kuchnia</td> <td>jest</td> </tr> <tr> <td>WC</td> <td>brak</td> </tr> <tr> <td>Łazienka</td> <td>jest w lokalu</td> </tr> <tr> <td>Przedpokój</td> <td>jest w lokalu</td> </tr> <tr> <td>Samodzielność</td> <td>samodzielny</td> </tr> <tr> <td>Instalacje</td> <td>instal.wod.-kan., elektr., c.o.</td> </tr> <tr> <td>Kondygnacja</td> <td>V piętro</td> </tr> <tr> <td>Stan własności</td> <td>Lokal gminny we wspólnocie</td> </tr> <tr> <td>Administrator</td> <td>ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48</td> </tr> <tr> <td>Uwagi</td> <td></td> </tr> </table>	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	22,68 m ²	Ilość pokoi	2	Kuchnia	jest	WC	brak	Łazienka	jest w lokalu	Przedpokój	jest w lokalu	Samodzielność	samodzielny	Instalacje	instal.wod.-kan., elektr., c.o.	Kondygnacja	V piętro	Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48	Uwagi			<p>1. Wymiana instalacji elektrycznej, wyniesienie licznika na klatkę schodową, pomiary, protokoły, schemat</p> <p>2. Wymiana stolarki okiennej</p> <p>3. Założenie paneli podłogowych na istniejące posadzki (przedpokój i pokoje)</p> <p>4. Wymiana płytek PCV w kuchni na płytki ceramiczne – bez wymiany podłoża</p> <p>5. Malowanie ścian i sufitów</p> <p>6. Malowanie stolarki drzwiowej</p> <p>7. Wymiana kuchenki elektrycznej czteropalmikowej z piekarnikiem</p> <p>8. Wymiana termy elektrycznej 10-litrowej z baterią – kuchnia</p> <p>9. Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego, syfonu</p> <p>10. Wymiana kranu wypływowego zimnej wody</p> <p>11. Likwidacja nieczynnej instalacji gazu</p> <p>12. Wymiana:</p> <p>a) wanny</p> <p>b) umywalki wraz z syfonem</p> <p>c) baterii – wannowej i umywalkowej</p> <p>d) miski ustępowej, sedesu</p>	<p>1. Wymiana drzwi wejściowych</p> <p>2. Uzupełnienie skrzydła drzwiowego do pomieszczenie kuchni</p> <p>3. Renowacja drzwi wewnętrznych oraz okienka podawczego pomiędzy kuchnią a pokojem</p> <p>4. Renowacja, względnie likwidacja szafek i szaf wbudowanych</p> <p>5. Wymiana kratki wentylacyjnej</p> <p>6. Wymiana bojlera 40 litr w pomieszczeniu łazienki</p> <p>7. Wymiana górnopełka</p> <p>8. Renowacja posadzki w łazience względnie położenie płytek gresowych</p>
Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	22,68 m ²																												
Ilość pokoi	2																												
Kuchnia	jest																												
WC	brak																												
Łazienka	jest w lokalu																												
Przedpokój	jest w lokalu																												
Samodzielność	samodzielny																												
Instalacje	instal.wod.-kan., elektr., c.o.																												
Kondygnacja	V piętro																												
Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie																												
Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48																												
Uwagi																													
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 29.07.2010 oraz 24.08.2010 w godz. 13.00-15.30.</p> <p>Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835</p>																													
Adres	Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu																										

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	26,82 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych	
46.	Łobzowska	39b/10	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	23,24 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki , ogrzewacza wody (bojlera), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
			Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
			Kuchnia	aneks kuchenny	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
			WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
			Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
			Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	1	
			Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
			Instalacje	Instal.elekt., wod-kan.,	wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym, brodzika i kabiny prysznicowej	TAK	-	
			Kondygnacja	III piętro	Montaż pieca akumulacyjnego	TAK		
			Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
			Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi								
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 06.07.2010 oraz 05.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300</p>								
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu				

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	18,49 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
47. Piłsudskiego	9/2b	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	12,22 m2	1. Wymiana drzwi wejściowych skrzynkowych na typowe, ocieplone 2. Wymiana stolarki okiennej skrzynkowej w pokoju i w kuchni 3. Wymiana posadzki wraz z jej ociepleniem 4. Wykonanie posadzki wraz z jej ociepleniem 5. Wykonanie ścianki działowej oddzielającej kuchnię od łazienki 6. Wymiana: a) Wanny b) Muszli ustępowej c) Kuchenki gazowej d) zlewozmywaka 7. W przypadku pozytywnej opinii kominiarskiej – wymiana pieca gazowego łazienkowego lub montaż bojlera ciepłej wody 8. Sprawdzenie (wymiana) instalacji wodno-kanalizacyjnej 9. Wymiana instalacji elektrycznej + protokoły + pomiary 10. Sprawdzenie (wymiana) instalacji gazowej + próba szczelności + protokoły 11. Przetarcie, wymiana, naprawienie i odmalowanie tynków 12. Montaż drzwi do kuchni i łazienki 13. Uzupełnienie tralek na antresoli wraz z jej odnowieniem 14. Montaż elektrycznych pieców grzewczych w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej 15. Wykonanie opinii kominiarskiej 16. Wywóz gruzu poremontowego	wg. własnego uznania i indywidualnych potrzeb przyszłego najemcy
		Ilość pokoi	1		
		Kuchnia	jest		
		WC	w kuchni		
		Łazienka	brak		
		Przedpokój	brak		
		Samodzielność	samodzielny		
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz., brak ogrzewania		
		Kondygnacja	parter		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie		
Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7				
Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 29.06.2010 oraz 29.07.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>					
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu	

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	16,99 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych		
48. Pomorska	3/14	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	13,45 m2	1. Malowanie ścian i sufitów 2. Malowanie stolarki drzwiowej 3. Wymiana kuchenki elektrycznej dwupłytkowej 4. Sprawdzenie stanu technicznego termy elektrycznej przez uprawnionego serwisanta 5. Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej pod kątem zerowania i rezystancji	1. Malowanie parkietu lub woskowanie 2. Wymiana sedesu na misce ustępowej 3. Wymiana elementów spłukujących w spłuczce ustępowej 4. Renowacja i malowanie drzwi wejściowych do lokalu 5. Wymiana wykładziny PCV w przedpokoju względnie położenie płytek ceramicznych 6. Wymiana osprzętu elektrycznego – kontakty, przełączniki		
Ilość pokoi	1	Kuchnia	brak				
WC	jest w lokalu	Łazienka	brak				
Przedpokój	jest w lokalu	Samodzielność	samodzielny				
Instalacje	instalacja wod.-kan.,c.o., inst.elektryczna	Kondygnacja	II piętro				
Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	Administrator	ZBK-BOM-2 - Łobzowska 48				
Uwagi	Lokal po remoncie, eksploatowany przez krótki okres czasu						
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 15.07.2010 oraz 19.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6343835</p>							
Adres	Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie	Stan techniczny - zakres remontu					

49.

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	37,86 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
Pułaskiego	21/1	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	23,59 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody (bojlera), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	NIE		
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	instal.,wod-kan.,elektr., gaz,	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOMI-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							

**Lokal można obejrzeć w dniach 27.07.2010 oraz 24.08.2010 w godz. 13.00-15.30.
Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840**

Adres	Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie	Stan techniczny - zakres remontu
-------	---	----------------------------------

50.

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	27,4 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
Rynek Dębnicki	3/10	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	16,40 m ²	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody (bojlera), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem słupekującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK				
Uwagi							

Lokal można obejrzeć w dniach 22.07.2010 oraz 10.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840

Adres	Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie	Stan techniczny - zakres remontu
-------	---	----------------------------------

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	34,3 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
51. Rzeźnicza	5/21	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	18,10 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana kuchenki, ogrzewacza wody (pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	jest	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	3	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	instal. Wodna, elektr., gaz	wymiana wanny, muszli ustępowej wraz z urządzeniem splukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	II piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi	Należy wymienić klamkę w drzwiach wejściowych						
Lokal można obejrzeć w dniach 08.07.2010 oraz 19.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	41,13 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
52. Smolki	9/7	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	22,18 m ²	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera, pieca gazowego łazienkowego) umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	NIE	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	TAK		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	3	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem splukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	II piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
Administrator	ZBK-BOM-3 - Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK				
Uwagi							
Lokal można obejrzeć w dniach 01.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

53.

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	71,53 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
Sobieskiego	19/5a	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	52,99 m ²	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	montaż kuchenki gazowej, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	4 (3 naw.)	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	próba szczelności gazu
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem słupek	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	2	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							

Lokal można obejrzeć w dniach 01.07.2010 oraz 19.08.2010 w godz. 13.00-15.30.

Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840

Adres	Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie	Stan techniczny - zakres remontu
-------	---	----------------------------------

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	65,8 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
54. Starowiślna	93a/5	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	41,50 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody (bojlera lub pieca gazowego łazienkowego), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej z oprzyrządowaniem + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	5	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	5	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem sflukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	II piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	3	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							
Lokal można obejrzeć w dniach 08.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	41 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
55. Świętej Gertrudy	2/8	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	28,90 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	montaż kuchenki gazowej, ogrzewacza wody (bojlera), zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 50% tynków ścian i sufitów	TAK		odmalowanie tynków
		WC	na korytarzu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	3	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	3	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz., ogrzewanie piecowe	wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	NIE	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi	Budynek przy ul. św. Gertrudy 2 jest wpisany do rejestru zabytków						
Lokal można obejrzeć w dniach 15.07.2010 oraz 24.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

56.

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	15,5 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
Topolowa	10/9a	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	11,34 m ²	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej bez wyniesienia tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody, umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły + decyzja o pozwoleniu na budowę dla instalacji gazowej	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	wnęka	wymiana w 20% tynków ścian i sufitów	TAK		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK		sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	1	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej w łazience	TAK	-	
		Instalacje	wod.-kan., elektr., gaz, ogrzewanie piecowe	wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	NIE		
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							
Lokal można obejrzeć w dniach 29.06.2010 oraz 03.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	40,18 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
57. Topolowa	4/10a	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	24,00 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	NIE	-	montaż kuchenki elektrycznej, ogrzewacza wody (bojlera), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	NIE	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków (usunięcie tapet)
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	NIE		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej (kuchnia + przedpokój)	TAK	-	
		Instalacje	instalacje: elektryczna, wod. kan., gazowa, ogrzewanie	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	NIE	-	
		Kondygnacja	II piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							
Lokal można obejrzeć w dniach 29.06.2010 oraz 03.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

58.

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	40,28 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
Topolowa	6/19	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	20,70 m ²	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej bez wyniesienia tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana kuchenki, ogrzewacza wody, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły + decyzja o pozwoleniu na budowę dla instalacji gazowej	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 30% tynków ścian i sufitów	TAK		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	wspólne	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie drzwi wejściowych
		Przedpokój	wspólny	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	1	
		Samodzielność	wspólny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	instal.wod.-kan., elektr., gaz.	wymiana muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK				
Uwagi							
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 29.06.2010 oraz 03.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300</p>							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	28,27 m ²	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
59. Węgierska	10/10	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	16,39 m ²	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	wymiana (montaż) kuchenki, ogrzewacza wody, umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklizowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	TAK		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	na zewnątrz	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	brak	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Przedpokój	brak	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	1	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	TAK	-	
		Instalacje	inst.wod.-kan., elektr., gaz., piec kaflowy	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	NIE	-	
		Kondygnacja	I piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-3 - Limanowskiego 16	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 01.07.2010 oraz 26.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 6562201</p>							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	40,75 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
60. Worcella	10/1	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	16,38 m2	Częściowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	montaż kuchenki, ogrzewacza wody (bojlera), umywalki, zlewozmywaka – wraz z oprzyrządowaniem
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		naprawa i odmalowanie tynków
		WC	jest w lokalu	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	2	sprawdzenie, przeczyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	NIE	-	naprawa, dopasowanie i odmalowanie stolarki otworowej
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK	3	
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	wod.-kan.,elektr.,gaz.	wymiana wanny, muszli ustępowej wraz z urządzeniem splukującym	TAK	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	1	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-1 - Rynek Kleparski 4	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
		Uwagi					
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 08.07.2010 oraz 12.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępnić Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4227300</p>							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	54,32 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
61. Zyblikiewicza	5/34	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	18,80 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	naprawa podłóg i posadzek wraz z cyklinowaniem, ułożeniem paneli, terakoty, wykładzin
		Ilość pokoi	1	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	odmalowanie tynków
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		
		WC	jest w łazience	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	3	
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	jest w lokalu	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK		
		Samodzielność	samodzielny	wymiana w 100% podłóg lub posadzek bez warstwy wykończeniowej	NIE	-	
		Instalacje	Instal: elektr., wod.-kan., gaz.	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem sflukującym	NIE	-	
		Kondygnacja	parter	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	2	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK				
Uwagi							
<p>Lokal można obejrzeć w dniach 20.07.2010 oraz 12.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840</p>							
Adres		Powierzchnia lokalu, jego struktura i wyposażenie		Stan techniczny - zakres remontu			

ulica	numer budynku i mieszkania	Powierzchnia użytkowa	74,01 m2	Zakres robót remontowych koniecznych do wykonania	TAK/NIE	Ilość sztuk	Zakres robót remontowych do wykonania przez przyszłego najemcę wg. własnego uznania i potrzeb indywidualnych
62. Zyplikiewicza	5/38	Powierzchnia mieszkalna (pokoje)	42,80 m2	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z wyniesieniem tablicy licznikowej na klatkę schodową + protokoły + pomiary (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych znajdującą się na końcu ogłoszenia)	TAK	-	
		Ilość pokoi	2	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej-gazowej bez oprzyrządowania + protokoły	TAK	-	
		Kuchnia	jest	wymiana w 100% tynków ścian i sufitów	NIE		
		WC	w łazience	wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami	TAK	5	
		Łazienka	jest w lokalu	wymiana drzwi wejściowych	TAK	-	
		Przedpokój	wspólny z lokalem 38a	wymiana drzwi wewnętrznych	TAK		
		Samodzielność	niesamodzielny	naprawa podłóg lub posadzek (przedłożenie parkietów wraz z cyklinowaniem, wymiana podadzek ksyrolitowych na terakotę)	TAK	-	
		Instalacje	Instal.: elektr., wod.-kan., 2 piece na prąd, 1 na węgiel	wymiana wanny(brodzika), muszli ustępowej wraz z urządzeniem spłukującym	NIE	-	
		Kondygnacja	II piętro	przestawienie (remont) pieców kaflowych (trzonu) lub wyburzenie pieców kaflowych (trzonu) i montaż w to miejsce trwałych środków grzewczych elektrycznych, w ramach przydziału mocy i wytrzymałości instalacji elektrycznej klatki schodowej	TAK	3	
		Stan własności	Lokal gminny we wspólnocie	wykonanie badań kominiarskich wraz z opinią kominiarską	TAK		
		Administrator	ZBK-BOM-6 - Plac Na Groblach 7	zachowanie czystości na klatce schodowej podczas prac remontowych	TAK		
Uwagi							
Lokal można obejrzeć w dniach 20.07.2010 oraz 12.08.2010 w godz. 13.00-15.30. Aby udostępniono Państwu lokal, należy NAJPIERW skontaktować się z administratorem lokalu pod numerem telefonu (12) 4301840							

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH - PUSTOSTANY

Zakres rzeczowy robót:

1. Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego na tablicy piętrowej na zabezpieczenie typu S-301c 20A, przystosowane do plombowania.
2. Wyniesienie układu pomiarowego z mieszkania na klatkę schodową do wnęki zamykanej drzwiczkami względnie w wykonaniu nadtynkowym z zamkiem typu MASTER-
3. Wymiana zasilania od tablicy piętrowej TP do tablicy mieszkaniowej TM przewodem YDYp3x4 układanym pod tynkiem względnie przewodami 3xDY4 układanymi w rurach
4. Montaż tablicy mieszkaniowej TM z zabezpieczeniami:
 - a/ S-301B 10A dla obwodu oświetleniowego
 - b/ S-301B 10 A dla obwodu gniazd wtykowych
 - c/ S- 301B 16 A + wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA dla obwodu do łazienki
5. Wykonanie w mieszkaniu obwodów j.w. przewodami odpowiednio YDYp3x1,5 /do żyrandola 4x 1,5/, oraz YDYp 3x2,5 układanymi pod tynkiem. W przypadku układania w
6. Wszystkie gniazda wtykowe muszą posiadać styk ochronny, a gniazdo w łazience musi być hermetyczne. Dla lamp sufitowych należy zamontować haki montażowe.
7. Odległość gniazd wtykowych w pokojach minimum 0,6 m od instalacji co. To samo dotyczy odległości od np. zlewozmywaka w kuchni.
8. Odległość gniazda hermetycznego w łazience minimum 0,6 m od obrysu wanny. Jeżeli ta odległość nie może być zachowana to gniazdo należy instalować na wysokości
9. Wszystkie przewody muszą mieć izolację 750 V.
10. Ilość gniazd wtykowych w pokojach i kuchni: minimum po dwa.
11. Należy wykonać niezbędne połączenia wyrównawcze w łazience.

Powyższe wytyczne dotyczą wymiany instalacji elektrycznej w wykonaniu standardowym z przydziałem mocy 4,0 kW dla mieszkania. W przypadku konieczności wykonania

Wymagane dokumenty do odbioru:

1. Oświadczenie o poprawności wykonania instalacji wraz ze schematem ideowym- na drukach wymaganych przez ZE i podpisanych przez uprawnionego instalatora
2. Protokoły pomiarów:
Rezystancji izolacji przewodów,
Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
Badania wyłącznika różnicowo-prądowego.

UWAGA: Jeżeli na czas remontu będzie montowany licznik elektryczny, który następnie będzie zdemontowany po remoncie - „Oświadczenie o poprawności wykonania
Trzy protokoły pomiarów muszą być przekazane Gminie Miejskiej Kraków podczas odbioru.

**WARUNKI TECHNICZNE DLA ZAMONTOWANIA JEDNO LUB DWUFUNKCYJNEGO PIECA GAZOWEGO
DLA POTRZEB CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

W celu zamontowania jedno lub dwufunkcyjnego pieca gazowego dla potrzeb centralnego ogrzewania najemca powinien przedłożyć:

1. Zgodę właściciela budynku na montaż pieca gazowego;
2. Pozytywną, aktualną opinię kominiarską;
3. Projekt budowlany wymiany lub modernizacji wewnętrznej instalacji gazowej przystosowanej do zabudowy pieca gazowego jedno lub dwufunkcyjnego
4. Prawomocną decyzję Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK